六輕相關計畫 環境影響評估審查結論 執行監督委員會 (台塑企業)

第六十九次委員會議報告資料

中華民國 106 年 12 月 28 日

目 錄

簡報一	第68次監督委員會意見暨歷次尚需回覆意見辦理情形	1~33
簡報二	麥寮港近5年拋砂養灘執行情形專案報告(工業局另提供單行	5本)○~○
簡報三	台塑石化公司副產石灰整體處理報告	1~ 8
簡報四	海域水質調查結果之深入分析及對策報告	1~24
簡報五	放流水質及雨水大排水質調查結果之深入分析及對策報告	1~29
報告資料	料摘要	摘1~摘6
表格A	基本資料	A1~A10
表格B	環境影響評估審查結論暨辦理情形	B1∼B63
表格C	提報減輕或避免影響環境之對策暨辦理情形	C1~C18
表格D	環境監測計劃暨執行結果摘要	01-1∼D6-12
表格E	居民陳情案件暨辦理情形	E1~E 8
表格F	本計劃曾遭受環保法令處分狀況暨改善情形	F1~F13
表格G	第 68 次監督委員會委員及機關代表意見暨辦理情形	G1~G41
	第67次監督委員會委員及機關代表章目辦理情形補充的明	C1~C20

簡報一:第68次監督委員會意見暨

歷次尚需回覆意見辦理情形



六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論 執行監督委員會第69次會議

第68次監督委員會意見暨 歷次尚需回覆意見辦理情形

報告單位:台塑企業總管理處安全衛生環保中心 中華民國106年12月28日



簡報大綱

壹、前次會議決議事項答覆

貳、第68次監督委員會意見暨歷次尚需回覆 意見辦理情形

參、106年第三季六輕環境監測結果彙總說明



壹、前次會議決議事項答覆

(一)下次監督委員會請提報:

- 1. 麥寮港近5年拋砂養灘執行情形專案報告。
- 2. 副產石灰整體處理(含產量、堆置地點、防制措施及削減替代方案等)專案報告。
- 3. 「海域水質調查結果」之深入分析及對策報告。
- 4. 「放流水質及雨水大排水質調查結果」之深入分析及對 策報告。

▶ 辦理情形:

遵照辦理,接續將由港口公司、台塑石化公司及台塑企業總管理處安衛環中心報告。



壹、前次會議決議事項答覆

(二)本次會議委員及機關代表意見,涉及環境影響評估書件所載內容及承諾事項,請開發單位於收到會議紀錄一個月內將辦理情形函送本署,以利函送委員卓參;其他與環境影響評估書件所載內容及承諾事項無關之意見,請開發單位考量處理時效於會後一個月內回覆委員,並副知本署。

▶ 辦理情形:

遵照辦理,第68次會議委員及機關代表意見辦理情形, 開發單位已於11/3函復 貴署轉請委員參閱。



項次	議題	意見數量
1	空氣品質監測與管理	19
2	地下水監測與管理	8
3	噪音監測與管理	5
4	海域水質與生態監測管理	4
5	健康檢查及健康風險評估	3
6	海水淡化廠設置與管理	3
7	放流水水質監測與管理	2
8	毒化物監測與管理	2
9	其他	49
10	歷次尚需回覆(補充說明)意見	14
	合 計	109



貳、第68次監督委員會意見暨歷次尚需回覆(補充說明) 意見辦理情形

一. 空氣品質監測與管理

(一)有關燃燒塔之水蒸氣用量,煙道排氣量,燃燒 塔使用時,燃燒廢氣之成分及預估排氣之成分。



▶回覆內容:

- 六輕所使用之廢氣燃燒塔,均有設置流量計記錄蒸氣用量 及煙道排氣量。
- 2. 有關廢氣燃燒塔使用時,燃燒廢氣之成份分析:
 - (1)依法須設置廢氣分析儀之廠處,可由自動監測分析儀 得知廢氣成份。
 - (2)不須設置連續自動監測,則每六天取樣分析廢氣成份。
 - (3)達使用事件時,30分鐘內完成採樣來得知廢氣成份。
- 3. 另目前國內對於廢氣燃燒塔處理後排氣成份,尚未有客觀標準量測方式,但六輕廢氣燃燒塔在設計時,均要求揮發性有機物削減率需達95%以上。



貳、第68次監督委員會意見暨歷次尚需回覆(補充說明) 意見辦理情形

一. 空氣品質監測與管理

(二)針對簡報四第19頁,丙酮監測結果顯示行政大 樓測值高於日間時段或其他站,應分析其原因。 麥寮中學氨氣亦普遍高於其餘測站,應解析原 因並提出建議作為。



▶回覆內容:

- 丙酮常見之用途為油漆稀釋劑,亦可作為有機溶劑,應用於醫藥、油漆、火藥、樹脂及橡膠等,自然界中亦存在天然的丙酮,且人為的露天燃燒及汽油燃燒的廢氣亦是丙酮來源之一。
- 2. 麥寮廠區位於風頭水尾之地理位置,廠區內各項設備易受鹽分侵蝕,研判行政大樓測點丙酮測值較高,為油漆作業所造成之可能原因,另夜間濃度高於日間應為夜間大氣混合層下降,污染物濃縮所致。
- 氨氣主要污染來源為農業活動,包括畜牧廢棄物及含氮化學肥料,而麥寮中學附近週遭區域畜牧業及農業活動頻繁,研判為麥寮中學測點氨氣測值偏高之主要原因。



貳、第68次監督委員會意見暨歷次尚需回覆(補充說明) 意見辦理情形

一. 空氣品質監測與管理

(三)除固定污染源外, 六輕工業區所帶來的移動污染源排放量應進行管制, 六輕工業區目前配合環保局於入廠證規定加入柴油車輛應有檢測合格證明始得進廠及企業車輛配合使用4.5期柴油車輛, 建議應再要求承攬商配合環保署政策1-2期柴油車淘汰、3期柴油車加裝濾煙器及進出廠車輛取得柴油車全國自主管理標章。



▶回覆內容:

- 六輕環評承諾在空氣污染物部份,主要是固定污染源的排放量,對於移動污染源並無承諾。
- 2. 開發單位自99年即配合雲林縣環保局推動六輕工業區為柴油車空氣品質清淨區,透過宣導及車輛出入廠管制,自有車輛與承攬商柴油車排氣抽測合格率至今已達100%,均能符合國家排氣管制標準。
- 3. 有關建議開發單位應再要求承攬商配合環保署政策1-2期 柴油車汰換、3期柴油車加裝濾煙器及進出廠車輛取得柴 油車全國自主管理標章一事,由於承攬商車輛係南北運輸, 非僅限行駛於雲林地區,對於運輸車輛的規定,開發單位 建議應從法令規範要求較為妥適。



貮、第68次監督委員會意見暨歷次尚需回覆(補充說明) 意見辦理情形

二. 噪音監測與管理

(一)簡報五:噪音振動及交通量檢測之深入分析及對 策報告(第七頁至第九頁),有關橋頭國小噪音測 值,除各時段音量均超過道路交通噪音管制標準 外,近三季測值有明顯上升趨勢,請廠商特別注 意校園附近交通安全以及噪音影響。





>回覆內容:

- 橋頭國小噪音測值,近三季確實有明顯上升趨勢,惟由錄音資料顯示,主要係因車輛高速行駛來往仁德路之聲音及 橋頭國小校園活動廣播聲所造成,並非來自六輕廠區。
- 2. 為使車輛減少行駛154縣道(仁德路),開發單位麥寮管理部已行之多年不定期以公佈函宣導員工及外包承攬廠商,上下班時段盡量行駛北堤砂石專用道及聯一道路,以提高154線道車流,其餘時段若行駛154縣道也務必要減速慢行,使噪音降至最低。另外,針對外包承攬廠商車輛,除麥寮管理部不定期以公佈函宣導外,亦由工程委託部門所屬工安人員,於每天施工前之施工會議當面加強向廠商宣導。



貮、第68次監督委員會意見暨歷次尚需回覆(補充說明) 意見辦理情形

▶回覆內容:

- 3. 前項宣導作業,開發單位仍將持續且加強執行。
- 4. 開發單位另考量噪音可能影響學童上課,曾於103年下半年主動拜訪橋頭國小,表達願意協助學校設置「隔音牆」及於學校前之154縣道增設「跳動路面」等。惟學校持保留態度,表示為配合開放學校空間、提高學校四周視野之教育政策,已將大部份圍牆拆除,僅留少部份矮牆鋪設陶板畫,供師生瞭解地方民俗風情、特產等,且上午08:00之後噪音影響學校上課品質甚微,基此,不適合增設「隔音牆」。另增設「跳動路面」,學校表示車輛通過時,如未減速慢行反而會帶來更大噪音,因此不宜增設,應從教育著手提高用路人素養。



二. 噪音監測與管理

(二)橋頭國小夜間噪音常超標,主要來自車輛高速行 駛,建議向警局申請增設監視測速器,或降低速 限。





重貳、第68次監督委員會意見暨歷次尚需回覆(補充說明) 意見辦理情形

▶回覆內容:

- 開發單位麥寮管理部10/11向雲林縣麥寮鄉橋頭派出所反應,要求於橋頭國小前154縣道增設行車測速器及檢討調降行車速限,以遏止車輛高速行駛,確保用路人安全及降低行車噪音,惟派出所表示將呈報縣警局評估。
- 開發單位後續將持續追蹤瞭解,期望縣警局能盡早 規畫增設監視測速器並降低行車速限。



三. 海域水質監測與管理

(一)鎮的排放與重油的燃燒有關,也是船的排放指標 元素。砷的排放則與燃煤電廠的污染排放有關。 請六輕再以更為紮實的調查,以確認海域底泥砷 與鎳過高,確實與六輕無關。



貮、第68次監督委員會意見暨歷次尚需回覆(補充說明)意見辦理情形

▶回覆內容:

- 1. 海域底泥砷濃度過高,原因探討如下:
 - (1)依第68次會議資料,P. D6-2~D6-3六輕廠區溢流堰排放口 106Q1水質砷濃度介於ND<0. 21~8. 8μ g/L,不僅皆遠低於 環評管制值 500μ g/L與我國保護人體健康相關環境水質 標準 50μ g/L外,也遠低於美國NOAA篩選速查表列海洋水 質砷容許濃度(立即毒性影響值 69μ g/L;慢性長遠影響值 36μ g/L)。
 - (2)六輕廠區用水主要來自濁水溪,經查主管機關水質監測 資料,濁水溪106年1~6月水中重金屬砷檢測值介於 1.2~8.4μg/L,其最小值約為六輕廠區排放水最小值的6 倍;最大值與六輕廠區最大值8.8μg/L無顯著差異,且 皆低於世界衛生組織建議的飲用水中的砷限值10μg/L。

17



>回覆內容:

- 2. 海域底泥鎳濃度過高,原因探討如下:
 - (1)依第68次會議資料,P. D6-2~D6-3六輕廠區溢流堰排放口 106Q1水質線濃度介於5~59 μ g/L,不僅遠低於環評管制 值1,000 μ g/L,也遠低於美國NOAA篩選速查表列海洋水 質鎳容許濃度(立即毒性影響值74 μ g/L)。
- 3. 經查六輕營運階段(105~106年4月)麥寮沿海底泥重金屬砷平均濃度介於4.8~12.9 mg/kg, 鎮平均濃度介於15.1~25.3 mg/kg, 皆低於抽砂填海造陸階段前期83~84年平均測值8.3~19.8 mg/kg及15.1~25.3 mg/kg。
- 4. 針對六輕計畫確實貢獻, 開發單位將持續探討。



貳、第68次監督委員會意見暨歷次尚需回覆(補充說明) 意見辦理情形

四.其他

(一)六輕組團輔導當地農漁業者,值得肯定,建請團 隊在輔導時也要加強灌輸農漁業者環保意識。

▶回覆內容:


1. 開發單位為協助麥寮、台西地區農漁產業發展,與國內專業學術團隊合作推動農、漁業輔導計畫;藉由團隊導入健康整合及環保的管理觀念,以「少農藥」、「少抗生素」及「科學化」的管理方式,協助當地農漁民進行產品品質改善、提升產量及產值等。

19



▶回覆內容:

- 2.以農業為例,從水土檢測、栽培技術、氣象資訊、藥 殘檢測、經濟分析及設立駐地服務人員等不同面向, 提供農友全方位的專業輔導。輔導戶成果不僅展現在 農藥檢測百分百的安全合格率,迄今並協助15位農友 通過有機農業認證;另漁業亦協助36戶漁民取得產銷 履歷認證。
- 3. 其餘非輔導戶則藉由不定期舉辦教育訓練、成果觀摩 會等,同時加強宣導減少使用環境用藥之觀念,共同 為當地農漁永續發展及環境保護而努力。



頭 、第68次監督委員會意見暨歷次尚需回覆(補充說明) 意見辦理情形

四.其他

(二)降低致癌風險,燃煤改天然氣。

▶回覆內容:

1. 開發單位麥寮園區設置3部60萬瓩超臨界、高效率之IPP 燃煤發電機組,使用最先進之污染防制設備並採嚴格末 端排放管制,其硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)、粒狀 物(TSP)等空污排放濃度,已可趨近天然氣發電機組, 屬於潔淨燃煤發電機組。



▶回覆內容:

2. 基於開發單位向來重視環境保護政策,並積極推動各項空氣品質改善,且為配合政府2025年能源配比政策, 麥寮汽電公司將針對既設之燃煤機組,朝向以天然氣取代煤炭之方向來評估規劃,以化解外界對於燃煤電廠污染環境之疑慮。



參、106年第三季六輕環境監測結果彙總說明

項目	監測結果
空品質	1. 空氣品質:除9/18土庫站03濃度達121ppb,不符法規限值外,其餘二站(麥寮、台西)皆符合,不符法規限值原因解析如下: (1)環保署預報當日中南部空氣品質為橘色提醒,主要污染物為細懸浮微粒及臭氧。 (2)依據測站監測結果,當日11時麥寮及土庫03濃度超過100ppb;12時麥寮、台西及土庫等7站(含環保署測站)濃度亦高於100ppb,範圍涵蓋雲林縣內陸及其他零星區塊;13時增為9站,其中土庫站(121ppb)超過法規標準,涵蓋範圍包括彰化、雲林內陸及嘉義北端,直至16時起各站始低於100ppb。 (3)由濃度變化呈現彰雲嘉大範圍區域高濃度(100ppb),研判由於當日風速低(土庫<3m/s、麥寮<5.3m/s、台西<6.2m/s)且受高壓影響,大氣擴散條件不佳,以致污染物持續累積,屬區域型污染。 2. 揮發性有機物:29項物質檢測結果大多低於方法偵測極限值(MDL),僅部份物質檢出測值為微量,皆遠低於法規限值。



參、106年第三季六輕環境監測結果彙總說明

1.本季監測結果與歷季相似,氣鹽、總溶解匿及硬度等鹽化指標及氨氮、重金屬鐵、錳有第二類監測標準值之現象;其餘列管化學物準。 2.測值異常原因分析: (1)鹽化指標測值偏高,研判係麥寮園區為成效測值偏高。 (2)氨氮監測結果顯示廠內與附近民井地下形,另主管機關相關調查資料亦顯示,是處地下水氨氮普遍有偏高情形。 (3)鐵與錳測值偏高,研判係因鐵、錳為岩水成成分之一,由於地下水與地層礦物之。 氫含量於地下水有偏高情形,後續將持續	超過地下水污染 超過地下水污染 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣



參、106年第三季六輕環境監測結果彙總說明

-	
項目	監測結果
噪振 及流	1. 噪音:本季6個敏感地區測站,除橋頭國小7月份L日、L晚、 L夜測值不符道路交通音量標準外,其餘均符合音量標準。 另5個廠區周界內外測站,除橋頭測站7月份L晚、L夜及海豐 測站7月份L晚測值不符一般地區環境音量標準外,其餘均符 合音量標準。 音量超限原因(依錄音檔顯示): (1)橋頭國小測站:主要有往來仁德路車輛高速行駛及偶有 垃圾車、救護車行駛之聲音,導致均能音量偏高。 (2)橋頭測站:主要有飛機低空高速飛行及蛙鳴聲,導致均 能音量偏高。 (3)海豐測站:主要有飛機低空高速飛行導致均能音量偏高。 2. 振動:各測站測值均符合日本振動規制法之參考基準。 3. 交通流量:各測站晨峰與昏峰時段服務水準與歷季比較差 異不大,介於A~E級,各測站附近行車速度與行車速限相當

21



參、106年第三季六輕環境監測結果彙總說明

項目	監測結果
陸域生態	1.動物:本季在六個樣區內,共記錄88種2,427隻次,其中哺乳類5種69隻次,鳥類39種1,809隻次,蝶類29種381隻次,爬蟲類9種76隻次,兩棲類6種92隻次,包括臺灣地區特有種2種-斯文豪氏攀蜥、中國石龍子,臺灣地區特有亞種6種-小兩燕、大卷尾、黃頭扇尾鶯、褐頭鷦鶯、白頭翁及粉紅鸚嘴及農委會所公告之珍貴稀有保育類野生動物2種-黑翅鳶及小燕鷗。 (1)哺乳類種數較上季略微減少,數量較上季增加。 (2)爬蟲類、兩棲類、蝶類種數與數量較上季增加。 (3)鳥類種數與隻次較上季減少,主要為冬候鳥族群北返,冬候鳥種數及數量減少。





參、106年第三季六輕環境監測結果彙總說明

項目	監測結果
陸域生態	2. 植物:本季於六個樣區內,共記錄39科104屬130種,其中 蕨類1科1屬1種、雙子葉植物33科80屬100種、單子葉植物 5科23屬29種,另歷季於北堤樣區有農委會公告之瀕臨滅 絕稀有保育類植物繳楊,及許厝寮木麻黃防風林樣區 苦檻藍二種,生長情形良好。 本季採樣期間(7/3~7/4)隸屬夏季,氣候溫度持續高溫且 有大量降雨,各樣區上層植被族群呈現萌芽狀況,空曠 濱海區域呈現銀合歡、構樹、血桐等次生林大量出現, 各樣區族群變化不大,生長情況穩定良好。




學 參、106年第三季六輕環境監測結果彙總說明

項目	監測結果
	1. 海域水質:本季監測期間各測站水質皆符合甲類海域海洋環境品質標準。
海水 與 態	2. 海域生態:底棲生物矩形生物採樣器調查結果,共捕獲27科37種,以軟體動物為優勢族群;刺網調查結果,共捕獲11科16種,以魚類為優勢族群。浮游動物共有8門,平均豐度為47,000 ind./1,000 m³。浮游植物共有27屬73種;平均豐度為46,433 cells/L。
	3. 海域底泥:重金屬部分,各測站所有測值皆符合「底泥品質 指標之分類管理及用途限制辦法」之上限值,惟新虎尾溪口 之鉻、錄及各測站之砷元素略高於底泥品質指標下限值。



參、106年第三季六輕環境監測結果彙總說明

項目	監測結果				
				單位	注:mg/kg
	區域		鉻	鎳	砷
	遠岸(水深20公尺)		53. 88	19.57	14. 41
基域	近岸(水深10公尺)		56.14	17. 70	14. 02
質	濁水溪口潮間帶		58. 28	21. 99	14. 31
與	新虎尾溪口		78. 87	33. 29	13. 87
態	港口區		47. 49	23. 62	13. 46
	底泥品質指標之分類	上限值	233	80	33
	管理及用途限制辦法	下限值	76	24	11



項目	監測結果
海城與生態	3-1. 鉻、鎳、砷超標可能原因,研判為今年6/3~4及6/15~17 二波豪大雨造成雲林、南投地區淹水,將河川上游及城市 地面污染物藉由濁水溪、新虎尾溪二條河川沖刷至河口沿 海所致。 3-2. 依據中央氣象局氣象資料與主管機關水質監測資料,今年 6/3~4及6/15~17 二波豪大雨造成全台各地淹水及停班停 課;6~7月濁水溪西螺大橋河水懸浮固體量測值介於 1,100~5,480 mg/L,新虎尾溪海豐橋河水懸浮固體量測值 介於119~1,310 mg/L。




學 參、106年第三季六輕環境監測結果彙總說明

項目	監測結果
海域質生態	 3-3. 另依據主管機關調查資料顯示 (1)新虎尾溪底泥中五種重金屬編、鎳、鋅、砷、銅超過底泥品質指標下限值,而新虎尾溪流域除中部科學園區虎尾園區外,尚有金屬製造、處理及使用之相關行業廠家共有295家。 (2)濁水溪底泥中三種重金屬編、鎳、砷超過底泥品質指標下限值,流域內則共有204家金屬製造、處理及使用相關廠家。



廖 參、106年第三季六輕環境監測結果彙總說明

項目	監測結果
放流水	放流水水質:pH、COD、SS、重金屬等26個監測項目 監測結果均符合環評承諾值及放流水管制標準。



簡報二:麥寮港近5年拋砂養灘 執行情形專案報告 (工業局另提供單行本)



六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論 執行監督委員會第69次會議

麥寮港近5年拋砂養灘執行情形專案報告

報告單位:麥寮工業專用港管理股份有限公司

中華民國106年12月28日



簡 報 大 綱


壹、麥寮港簡介 貳、養難計畫內容說明

参、養灘拋砂計畫成果

肆、結論

麥寮港簡介

麥寮港北起濁水溪口南側,南臨新虎尾溪口,為台灣最深之港口,可供30萬噸級船舶進出,也是第一座由民間投資開發興建之工業專用港。



目前有20座專用碼頭,依地理及裝卸物料分為西碼頭、北碼頭、東1-5碼頭及東6-10碼頭等區域。

碼頭別	西碼頭	北碼頭	東1-5碼頭	東6-10碼頭			
水深	-16.5M 到 -24M	-9.5M 到 -16M	-15M 到 -21M	-15.5M 到 -19M			
貨品	成品油、原油	化學品	煤炭、工業鹽、固散	化學品、油品			



貳、養灘計畫內容概述

關於養難計畫書

依環評審查結論,外航道浚深開挖之 良質沉積物,優先回補六輕開發所造成 之南岸侵蝕。


98年3月提送環保署包含海域水質監測計畫之「養灘計劃書」,土砂於退潮時投放,於此時段內將會進行取砂,並將砂源送至拋砂區域(養灘A區)拋放,確保投放砂料往南側海岸輸送。





貳、養灘拋砂計畫說明

養灘拋砂作業流程說明






良質沉積物之篩選

養灘砂源:良質沉積物之篩選

- 1. 良質砂的定義:沉降至海底並有助地形穩定之土砂。
- 2. 利用抽砂船耙手抽取海底沉積物至船艙,沉積在船艙底部為良質砂之來源。








章 貳、養灘拋砂計畫說明

支持環境友善作為1

尋求國外專業廠商,降低作業日數

103年起委託國外專業大型抽砂船團隊大幅減少作業日數,降低環境衝擊。






沙 貳、養灘拋砂計畫說明


支持環境友善作為2

避開牡蠣附苗期,減輕環境衝擊

養灘作業期程皆避開牡蠣附苗季節。(依據國立成功大學水工所執行之「雲林離島式基礎工業區永續環境管理計畫」,雲嘉地區主要附苗季為8月中旬至10月中旬)










102年拋砂量趨勢圖

103年批砂量趨勢圖







104年拋砂量趨勢圖

105年拋砂量趨勢圖


106年10月拋砂量趨勢圖



貳、養灘拋砂計畫說明

支持環境友善作為3

為了確保投放砂料往南側海岸輸送,皆於退潮流時段進行養灘拋砂作業。



麥寮海域之拋砂回填示意圖



支持環境友善作為4


- 1. 委託合格之監測機構配合執行長期監測海域水質(未養灘及養灘作業期間皆定期至養灘區採集水樣)。
- 2. 進行水質分析時,若發現水質濁度異常則立即檢討改善並採取緊急之因應措施,如暫時停止拋砂。













港公司自主管理採樣



沙 貳、養灘拋砂計畫說明

支持環境友善作為4

	pН	溶氧量 (mg/L)	透明度 (m)	濁度 (NTU)	生化 需氧量 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
101年	8.1	6.3	1.19	9.1	0.4	30.2	0.025	0.045
102年	8.0	6.2	0.87	21.9	<0.1	45.5	0.101	0.048
103年	8.1	6.2	0.89	11.9	0.6	28.9	0.102	0.023
104年	8.2	5.8	0.55	13.9	0.2	37.0	0.099	0.043
105年	7.9	6.3	0.87	16.0	<0.1	25.9	0.091	0.037
101~105年 平均值	8.1	6.2	0.87	14.6	0.2	33.5	0.084	0.039
甲類海域標準	7.5~8.5	≧5	_	_	<2.0	_	≤ 0.3	≥ 0.05


- 1. 依據環保署公告臺灣沿海水體分類,麥寮港屬甲類海域。
- 2. 參考行政院農委會水產試驗所於本地區所進行之養殖用水水質調查項目及甲類海域海洋環境 品質標準後,本計畫所規劃之監測項目計有透明度、濁度、懸浮固體、氫離子濃度、溶氧、 生化需氧量、氨氮及總磷共8項。
- 3.101至105年平均值符合甲類海域標準。



参。養灘拋砂計畫成果

歷年拋砂工作成果統計

- 1.符合環評承諾,每年拋放量至少60萬立方公尺以上
- 2.統計102年至106年11月,累積拋砂量4,233,916方,每年拋砂量均高於環評 承諾量(600,000方)。






多参、養灘成效評估

麥寮港南側海域地形監測

- 1.麥寮港南側海域地形在民國98年拋砂後仍持續侵蝕,惟侵蝕速率有減緩。
- 2.每年持續以現況每年高於60萬立方公尺(102年至105年拋砂量分別為76萬、98萬、93萬、94萬方)進行養灘,仍無法達到麥寮港南側海域地形侵淤平衡的狀態。
- 3.後續仍宜持續養灘配合長期地形監測,適時檢討成效。



資料來源:工業局委託成大水工所執行之「雲林離島式基礎工業區永續環境管理計畫」



養難作業抽砂船隻以GPS進行船隻定位及導航,信號台則利用雷達及船舶自動辨識系統(AIS)進行船位監控,記錄拋砂時船舶位置,發現異常時立即通知抽砂船修正,藉以確保抽砂船隻拋砂區域無誤。成果報告每季呈報主管機關(工業局),而主管機關亦於養灘拋砂作業期間至麥寮港進行現場追蹤勘查。

****		10.0	95	$\overline{}$		_	Rep	_			200.0	_	0945:2221	_		PRINC	यक्ष	2019		_
	-	_		_		-	****		1017,180		2.844	_	0945;2221	_			_			_
****	_	_	1050	-	_					_				_					_	
の単元原	1	2	3	4	.5	6	7		9	10	11	12	13	34	15	16	17	18	+	10
经安全股	1685	21178																		
经条件符	2010	2015																		
(Bertriff) in	3625m	Diffe					-													
抽中医鸡	e	e																	$\overline{}$	_
物砂花块	A	w																	$\overline{}$	=
ELLAGE(w)													$\overline{}$						-	
5080(a)																			-	_
0 Z g 1'	3726	1907					- 1												23,	400
6021	5736												\Box						2.1	28
884													$\overline{}$							_
_	E. 24-19	(E> ")	1, 10,	HE			tek o				Replace (o	heerst	Aren poi		СВ	- /			_	_


▶抽砂船每日作業報表

. . .


查爾斯抽砂記錄表

趋火	抽機不	少地點	抽拋布	少時間	簽名	俗 站.				
	A5,333	线郑	阿拉抽	他完革	30; 46					
1	A	A	16.45	20,50	Š	少(932,2450の2130日心療出場				
2	C	W	2130	230	名					
3	C	W	2245	0010	B					
4	C	W	0020	0155	本					
5	C	W	0200	0305	井					
6	C	A	0330	0446	非					
7	C	A	0500	0676	本					

(株成務の工業選接・企画等を制 105年20年三、(日本を報 (株元前後・105年7月至105年12月) (株元前後・105年7月至105年12月) (株元前後・105年2月) (株元前後・105年2月) (株元前後・105年2月) (株元前後・105年2月) (株元前後・105年2月) (株元前後・105年2月) 株元を選挙で、後春工業選挙用途を認所が可能に可 を記書を発達し、後春工業選挙用途を認所が可能に可 を記書を発達し、後春工業選挙用途を認所が可能に可 ま記を記録・中華民選(106年1月)



> 每季養灘及水質報告



▶工業局核備函

入信號台抽砂管制記錄表



養灘拋砂計畫成果

主管機關定期稽核







102年工業局稽查養灘作業

103年工業局稽查養灘作業

104年工業局稽查養灘作業







105年工業局稽查養灘作業 106年工業局稽查養灘作業 信號台以雷達GPS管制抽砂船




肆。結論

- 一、篩選良質沉積物進行拋砂養灘作業,確保養灘成效。
- 二、委託國外專業抽砂團隊,降低作業日數、減少環境衝擊。
- 三、避免牡蠣附苗期間作業,減少對蚵農的影響。
- 四、長定期進行養灘區水質監測,隨時掌握環境水文資訊,建立背景資料。
- 五、一旦遇到水質濁度異常,則暫時停止作業並提出因應對策。
- 六、配合拋砂養灘作業長期進行海域地形監測,麥寮港南側海域 地形在拋砂作業後有減緩其侵蝕速率,對海岸係有正面助益。



麥寮港綠色運輸計畫

麥寮港配合政府14+N空污減量政策,規劃投入3億元進行空污減量及節能減碳措施, 落實貨物的綠色運輸,維護港區環境生態及提升空氣品質。







麥寮港綠色運輸計畫

綠色運輸計畫措	預定完成日	執行說明
施 1.設置岸電設施		1.低壓岸電:港勤船靠泊時已全數使用岸電,行駛時使用低污染之
.		超級柴油。
	2019/12/31	2.高壓岸電:委由工務部及專業廠商共同檢討劃,設計興建1套
		6.9KV/3000KVA岸電設施(由台塑海運20萬級煤輪配合與東四碼頭
		共同設置)。
2.船舶使用低硫燃	自有船隊	1.設立排放管制區(ECA),船舶進(出)麥寮港12海浬處,由原使用高
料油	2018/1/1	硫燃油(3.5%),全面改為低硫燃油(≦0.5%),較IMO之規定提早
Low	企業外租船	1~2年實施。
	2019/1/1	2.企業自有船配合低硫燃油相關設備系統的改裝。
3. 推動船舶進出		1.船舶距離20海浬時,由信號台宣導在海象許可下,將速度降至12
港減速	2019/12/31	節以下。
€_3		2. 推動管制作業規劃增設1套船舶減速查核系統(AIS)。
4. 汰換老售柴油	自有車隊	配合麥寮廠區共同推動柴油車量減排管制措施:
曳引車	2017/12/31	1.管制承攬商車輛必須取得政府核可排煙檢測合格證明及環保自主
	企業外曳引車	管理標章。
	2018/12/31	2. 柴油曳引車需符合環保署柴油車四期(含)以上排放標準,才允許
A-1		進入港區。



六輕及麥寮港鄰近綠色生態

麥寮港長期以來,嚴格要求船舶裝卸須符合安全及環保規定,港區水域為甲類海域水質標準。委託「國立高雄海洋科技大學」執行港海洋生態調查及紀錄,結果顯示麥寮港為優質的生態環境。麥寮港已通過歐盟EcoPorts生態港一階認證,要與世界接軌,以永續發展為目標,邁向綠色港口。

陸域線色生態超過69種鳥類











立即掃描觀賞

水 下 綠 色 生 態 超過148種海生物













立即掃描觀賞

簡報三:台塑石化公司副產石灰 整體處理報告



六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論 執行監督委員會第69次會議

台塑石化公司副產石灰整體處理報告

報告單位:台塑石化股份有限公司

中華民國106年12月28日



目 錄

壹、CFB製程說明

貳、副產石灰產出及貯存量

叁、副產石灰貯存場所


肆、削減替代方案

伍、副產石灰未來應用



壹、CFB製程說明

▶本公司高溫氧化裝置(Circulation Fluidized Bed,下稱 CFB)係引進美國流體化床操作技術,以輕油廠自產石油焦 作為燃料,石灰石作為脫硫劑,產出蒸汽、電力及副產石 灰。





貳、副產石灰產出及貯存量

- ▶副產石灰於91年11月20日經雲林縣政府核准登記為產品, 102年1月28日雲林縣政府發函改認為廢棄物。
- ▶副產石灰自91年至106年10月累計產出總量401.3萬噸,已使用239.4萬噸(道路級配、地改劑及低強度回填材料等),目前貯存161.9萬噸(102年1月28日以前產出並貯存117.5萬噸、102年1月28日以後產出並貯存44.4萬噸)。
- ▶統計近幾年(103至106年10月)副產石灰產出量:


年度	產出量(噸)
103	139, 587
104	42, 886
105	10, 660
106(1至10月)	5, 467



叁、副產石灰貯存場所

1. 貯存地點:

目前副產石灰皆貯存於六輕廠區內,貯存位置則依據六輕4.7期環差報告書內容共計有3處貯存場所,如下:






叁、副產石灰堆置場所

2. 貯存方式(參採美國之貯存方式):

- 1)副產石灰物料具有膠結硬化性及不透水性(透水係數5×10⁻⁷ cm/sec),經泡水後貯存即可避免揚塵,由於物料本身已達不透水層之效果,因此無地面水、雨水及地下水流入及渗透之虞。
- 2)為再強化揚塵抑制措施,除已於貯存迎風面覆蓋防塵網及依據空氣污染防制法規定噴灑化學穩定劑外,另於貯存場(8道5.8路)再增加鋪設不透水布(HDPE)覆蓋作業,預計2018年2月完成。





鋪設不透水布(HDPE)1mm厚度,並以熱熔接合及螺絲固定



肆、削減替代方案

- 1. 為呼應雲林縣政府停用石油焦政策,已於106年10月 16日以環評變更內容對照表申請,改用煤炭取代石油 焦燃料並增設選擇觸媒還原(SCR)及乾式排煙脫硫等 空氣污染防制設備。
- 2. 經106年11月17日行政院環保署召開環評專案小組審查會議,決議「審核通過」;待本公司完成審查意見補正經行政院環保署核准後,即可依環評核定內容以煤炭取代石油焦,屆時不會再產出副產石灰。



伍、副產石灰未來應用

- 1. 有關副產石灰之使用,將遵循政府推動之循環經濟方式辦理, 目前規劃用途如下:
- 1)送中聯資源公司生產製造地改劑:應取得雲林縣政府事業廢棄物清理計畫書及經濟部工業局個案再利用核准。
- 2)廠內生產製造二水石膏(水泥助磨劑、石膏板):應取得雲林縣政府事業廢棄物清理計畫書及行政院環保署環評變更核准。
- 3)做為麥寮廠區西北擋風堤材料:應取得雲林縣政府事業廢棄物清理計畫書及經濟部工業局個案再利用核准。
- 2. 副產石灰自102年1月28日雲林縣政府發函改認為廢棄物後,即停止外運出廠,目前礙於上述用途皆尚未取得相關主管機關核准,因此暫無啟用時程。

簡報四:海域水質調查結果之深入

分析及對策報告



六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論 執行監督委員會第69次會議

海域水質調查結果之深入分析及對策報告

報告單位:台塑企業總管理處安全衛生環保中心

中華民國106年12月28日



目 錄

壹、前言

貳、監測計畫說明

參、監測結果深入分析

>106年第三季監測結果

▶104~106年監測結果彙整比較

>異常數據說明

肆、結論




壹、前言

六輕計畫廠區北側緊鄰濁水溪、 南側有新虎尾溪,為瞭解廠區附 近海域水質變化情形,從83年起 即每年執行海域水質監測工作。

本次針對106年第三季監測結果與 歷年監測結果進行分析說明。



貳、監測計畫說明 —監測位置



測站	
	1A
	2A
遠岸	3A
	4A
	5A
	1B
	2B
近岸	3B
	4B
	5B
濁水溪口	2C
潮間帶	3C
新虎尾溪口	4M
麥寮專用港	1H
灰塘區海域	1D
合計	15站



貳、監測計畫說明

- 监測項目與頻率

海域水質: 共執行六大類 34項檢測。

每年採樣四次, 每季一次。

水質監測項目

- 1. 水温、鹽度、pH、透明度、採樣深度
- 2. 懸浮固體、濁度、溶氧量(DO)、生化需氧量 (BOD)、葉綠素甲
- 3. 矽酸鹽、磷酸鹽、總磷、氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽
- 4. 總油脂、礦物性油脂、氰化物、總酚、大腸 桿菌群、
- 5. 重金屬銅(Cu)、鉛(Pb)、鋅(Zn)、鎘(Cd)、鐵(Fe)、銛(Co)、鎳(Ni)、汞(Hg)、砷(As)、六價鉻(Cr⁶⁺)、甲基汞
- 6. VOC · SVOC

34項





貳、監測計畫說明

一採樣作業

前置 作業 出海前校正温 深鹽儀(CTD)



座標定位

以手持式GPS 進行定位



現場 作業

以CTD 記錄各 層水溫及鹽度 以及分層採樣









以CTD 記錄水溫與鹽度



貳、監測計畫說明

—檢測項目與方法

監測類別	檢測項目	檢測方法
	水溫	溫鹽深儀(CTD)
	鹽度	溫鹽深儀(CTD)
	酸鹼度	氫離子濃度電極法(W424.52A)
	溶氧量	溶氧碘定量法(W422.52B)
海域水質	生化需氧量	水中生化需氧量检测方(W510.54B)
	懸浮固體	懸浮固體重量法(W210.57A)
	葉綠素a	葉綠素甲丙酮萃取法(NIEA E509.E00C)
	硝酸鹽	鎘銅環原流動注入分析法(W436.50C)
	亞硝酸鹽	Pink Azo Dye分光光度計法(NIEA W418.51C)
	磷酸鹽	磷鉬酸分光光度計法(W427.52B)
	總磷	磷鉬酸分光光度計法(W444.51C)
	矽酸鹽	鉬矽酸鹽分光光度計法(W450.50B)
	氨氮	靛酚比色法(W448.51B)



貳、監測計畫說明 —檢測項目與方法

監測類別	檢測項目	檢測方法
	大腸桿菌	大腸桿菌濾膜法(E202.53B)
	酚類	總酚分光光度計法(W521.52A)
	氰化物	氰化物(W410.52A)
海域水質	總油脂	總油脂量重量法(W506.21B)
	礦物性油脂	礦物性油脂重量法(W506.21B)
	大腸桿菌	大腸桿菌濾膜法(E202.53B)
	鍋、銛、銅 鐵、鉛、鋅、銀	APDC/MIBK萃取石墨式AAS法(W309.22A)
	鉻(VI)	Aliquat-336/ MIBK溶劑
	砷	砷自動化連續流動式氫化物AAS法(W434.53B)
	硒	硒自動化連續流動式氫化物AAS法(W341.50B)
	汞	冷蒸氣原子螢光儀分析方法(NIEA W331.50B)
	甲基汞	冷蒸氣原子螢光儀分析方法(NIEA W540.50B)



貳、監測計畫說明

—檢測項目與方法

監測類別	檢測項目	檢測方法
	揮發性有機化合(VOC)	吹氣捕捉氣相層析質譜儀法(W785.54B)
海域水質	半揮發性有機化合物 (SVOC)	半揮發性有機化合物氣相層析質譜儀法(W801.50B)





参、監測結果深入分析

-106年第三季調查結果

本季(106年7月)各項水質參數之檢測值 皆符合甲類海域海洋環境品質標準

項目	温度 (°C)	鹽 度 (psu)	рН	溶氧量 (mg/L)	生化 禽氧量 (mg/L)	濁度 (NTU)	大勝 桿菌群 (CFU/100mL)	懸浮 固雅 (mg/L)	氧化物 (μg/L)	總齡 (µg/L)	總油 脂量 (mg/L)	礦物性 油脂量 (mg/L)	禁 素 甲 (μg/L)	磷酸鹽 (μg/L)	總磷 (mg/L)	砂酸鹽 (µg/L)
最低值	30.02	32.35	7.9	6.24	1.53	3.4	<1	21.48	< 5.6	< 5.6	8.48	0.52	0.27	< 1.4	0.008	78.02
最高值	33.89	33.60	8.1	6.71	1.89	76	13	121.92	9.88	9.82	56.08	1.92	15.68	12.32	0.026	255.9
平均值	30.40	33.35	8.0	6.47	1.72	12.34	-	34.31	-	-	29.32	1.30	2.55		0.014	142.9
甲體海 城海洋 質標準	_	-	7.5- 8.5	≧5.0	≦2.0	-	<1000	_	10	10	1	2	-	-	0.05	_



-106年第三季調查結果

本季(106年7月)各項水質參數之檢測值 皆符合甲類海域海洋環境品質標準


項目	氨氧 (mg/L)	亞硝 酸鹽 (µg/L)	硝酸鹽 (mg/L)	銀 (µg/L)	编 (µg/L)	终(VI) (µg/L)	结 (µg/L)	何 (µg/L)	纸 (µg/L)	廷 (µg/L)	缐 (µg/L)	剑 (µg/L)	辞 (µg/L)	εφ (μg/L)	45 (µg/L)	录 (ng/L)	甲基汞 (ng/L)
最低值	0.020	< 1.5	0.014	0.044	0.01	0.23	0.084	0.49	1.84	0.41	0.47	0.03	0.33	0.95	< 0.1	1.01	
最高值	0.269	11.38	0.108	0.109	0.035	0.32	0.168	0.98	3.57	0.89	1.1	0.18	0.43	1.21	0.71	15.68	<1
平均值	0.094	1	0.039	0.06	0.01	0.27	0.12	0.63	2.70	0.62	0.61	0.09	0.38	1.08	-	3.53	-
甲體海 環境 環境 環境 環境	0.3	-	-	50	10	50	-	30	_	_	-	100	_	50	50	2,000	-


10





參、監測結果深入分析

-106年第三季調查結果












11




-106年第三季調查結果














0.05

參、監測結果深入分析

-106年第三季調查結果











-106年第三季調查結果





參、監測結果深入分析

-106年第三季調查結果





-104~106年監測結果彙整比較

民國104~106年麥寮鄰近海域各項水質參數之監測結果顯示, 六輕沿海測站中, 偶有總磷、生化需氧量項目超過甲類海域海洋環境品質標準

日期		104Q1			104Q2			104Q3			104Q4		甲類海場
項目	最低值	最高值	平均值	海洋環境 品質標準									
水湿(℃)	16.20	17.95	17.31	23.53	24.71	24.17	28.81	29.49	28.99	27.33	28.41	27.71	
pH	8.2	8.4	8.2	8.0	8.3	8.2	8.1	8.3	8.2	8.1	8.3	8.2	7.5-8.5
溶氧量(mg/L)	7.68	8.71	7.98	7.07	7.85	7.38	6.35	7.66	6.79	6.98	7.60	7.21	≥5.0
生化窝氧量 (mg/L)	0.29	1.73	0.90	0.52	2.62	1.02	0.68	1.88	1.34	0.67	1.62	1.08	≤2.0
大陽桿菌群 (CFU/100 mL)	<]	-	-	<1	16		<1	4	-	<1	28		<1,000
懸浮固體((mg/L)	2.89	77.4	36.36	5.96	35.48	17.53	0.08	48.52	7.98	1.04	49.42	7.10	-
鹽度(psu)	28.39	33.42	32.66	17.16	34.62	33.53	26.08	33.83	32.99	27.48	33.82	33.34	-
総磷(mg/L)	0.01	0.03	0.02	10.0	0.02	0.02	0.004	0.01	0.007	0.01	0.02	0.01	0.05
磷酸鹽(mg/L)	0.007	0.021	0.015	0.002	0.018	0.007	0.001	0.008	0.004	0.006	0.017	0.01	-
明酸鹽(mg/L)	0.007	0.017	0.01	0.015	0.028	0.022	0.010	0.024	0.018	0.014	0.024	0.019	-
氨氮(mg/L)	0.003	0.168	0.044	0.119	0.264	0.155	0.039	0.237	0.163	0.03	0.06	0.04	0.3

備註: 1.資料來源:「雜島式基礎工業區石化工業綜合區開發業環境監測報告」。2.<表示該項測值小於定量債測極限值。





参、監測結果深入分析

-104~106年監測結果彙整比較

民國104~106年麥寮鄰近海域各項水質參數之監測結果顯示, 六輕沿海測站中, 偶有總磷、生化需氧量項目超過甲類海域海洋環境品質標準

日期		104Q1			104Q2			104Q3			104Q4		甲類海域
項目	最低值	最高值	平均值	海洋環境 品質標準									
跃(µg/L)	0.004	0.006	0.005	0.008	0.014	0.012	0.023	0.044	0.034	0.008	0.032	0.016	50
鈷(µg/L)	0.049	0.129	0.073	0.108	0.162	0.134	0.016	0.144	0.048	0.068	0.209	0.116	-
us(us/L)	0.247	0.370	0.310	0.101	0.303	0.224	0.078	0.195	0.133	0.163	0.380	0.273	50
鋼(µg/L)	0.31	0.50	0.39	0.49	1.04	0.64	0.46	0.75	0.57	0.74	1.18	0.94	30
舒(µg/L)	0.01	0.06	0.02	0.02	0.05	0.04	0.11	0.24	0.16	0.06	0.10	0.07	100
鋅(µg/L)	0.51	1.16	0.75	0.39	0.85	0.61	0.73	0.96	0.85	0.67	0.88	0.79	
鎬(µg/L)	0.008	0.013	0.009	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.08	0.04	10
六債鉻(μg/L)	0.31	0.36	0.36	0.19	0.43	0.29	0.36	0.50	0.40	0.30	0.47	0.41	50
#‡(μg/L)	0.88	1.13	0.92	0.79	1.16	0.97	0.82	1.04	0.90	0.85	1.08	0.93	50
線(μg·L)	0.37	0.70	0.47	0.49	0.78	0.62	0.62	0.86	0.70	0.32	0.37	0.35	
汞(ng/L)	9.60	19.58	12.90	10.35	16.37	12.92	5.18	18.71	7.48	2.41	5.21	3.63	2,000

備註: 1資料來源:「離島式基礎工業區石化工業綜合區開發業環境監測報告」。2.<表示該項測值小於定量值測極限值。</p>



-104~106年監測結果彙整比較

民國104~106年麥寮鄰近海域各項水質參數之監測結果顯示, 六輕沿海測站中, 偶有總磷、生化需氧量項目超過甲類海域海洋環境品質標準

日期		105Q1			105Q2			105Q3			105Q4		甲類海域
項目	最低值	最高值	平均值	最低值	最高值	平均值	最低值	最高值	平均值	最低值	最高值	平均值	海洋環境 品質標準
水溫(℃)	18.25	20.82	19.64	26.06	28.61	26.47	29.69	32.28	30.07	26.88	28.59	27.36	
pH	8.1	8.3	8.2	8.2	8.4	8.3	8.2	8.4	8.3	8.0	8.3	8.3	7.5-8.5
溶氧量(mg/L)	6.26	7.45	6.85	5.82	6.59	6.24	6.41	6.80	6.62	5.62	7.28	7.02	≥5.0
生化需氧量 (mg/L)	0.86	1.33	1.01	1.11	1.85	1.39	1.09	1.86	1.52	1.23	2.41	1.67	≦2.0
大勝桿菌群 (CFU/100 mL)	<1	21	-	<1	100	-	<1	54	-	<1	34	-	<1,000
懸浮围體((mg/L)	4.39	55.59	12.20	3.25	31.65	7.03	5.0	78.20	15.02	7.52	173.96	44.57	**
验度(psu)	33.41	34.71	34.34	32.91	34.15	33.78	32.42	33.53	33.03	31.08	33.37	32.72	
総磷(mg/L)	0.01	0.06	0.03	0.01	0.07	0.03	<0.01	0.05	0.02	0.01	0.03	0.02	0.05
啖酸鹽(mg/L)	0.001	0.019	0.005	< 0.001	0.013	4	0.001	0.037	0.007	0.003	0.020	0.008	27
磷酸鹽(mg/L)	0.021	0.185	0.058	< 0.005	0.058		0.019	0.104	0.034	0063	0.157	0.10	_
氨氮(mg/L)	0.04	0.16	0.08	0.01	0.21	0.08	0.01	0.10	0.01	0.01	0.10	0.04	0.3

備註: 1.資料來源:「雜島式基礎工業區石化工業綜合區開發業環境監測報告」。2. <表示該項測值小於定量值測極限值。



參、監測結果深入分析

-104~106年監測結果彙整比較

民國104~106年麥寮鄰近海域各項水質參數之監測結果顯示, 六輕沿海測站中, 偶有總磷、生化需氧量項目超過甲類海域海洋環境品質標準

日期		105Q1			105Q2			105Q3			105Q4		甲類海域
項目	最低值	最高值	平均值	最低值	最高值	平均值	最低值	最高值	平均值	最低值	最高值	平均值	海洋環境 品質標準
銀(µg/L)	< 0.0005	0.014		< 0.0005	0.017		0.023	0.073	0.041	0.025	0.062	0.048	50
鈷(µg/L)	< 0.005	0.122		< 0.005	0.097	<u></u>	0.055	0.425	0.181	0.051	0.248	0.111	
€§(µg/L)	0.12	0.29	0.19	<0.1	0.15	-	0.062	0.154	0.111	0.107	0.245	0.168	50
新(µg/L)	0.39	0.62	0.51	0.75	1.20	0.98	0.01	0.08	0.03	0.45	1.07	0.62	30
\$6(µg/L)	0.05	0.16	0.08	0.09	0.15	0.11	0.04	0.12	0.08	0.04	0.34	0.13	100
辞(µg/L)	0.42	0.85	0.47	0.34	0.54	0.44	0.44	0.63	0.52	0.23	0.36	0.28	
鎬(µg/L)	0.02	0.03	0.02	<0.01	0.01	-	0.01	0.08	0.03	0.02	0.05	0.04	10
六價絡(ug/L)	0.22	0.38	0.27	0.20	0.40	0.32	0.41	0.84	0.71	0.64	1.15	0.81	50
<i>∓</i> ф(µg/L)	0.77	1.32	1.04	0.89	1.42	1.16	0.68	1.84	0.97	0.56	1.15	0.85	50
缐(µg/L)	0.39	0.77	0.59	0.53	1.35	0.98	0.39	1.27	0.65	0.89	2.11	1.19	
汞(ng/L)	2.21	3.49	2.59	4.86	13.63	7.57	4.08	15.70	7.37	6.12	30.05	16.54	2,000

備註: 1.資料來源:「離島式基礎工業區石化工業綜合區開發業環境監測報告 。2.《表云該項測值小於定量值測極限值。

Q



-104~106年監測結果彙整比較

民國104~106年麥寮鄰近海域各項水質參數之監測結果顯示, 六輕沿海測站中, 偶有總磷、生化需氧量項目超過甲類海域海洋環境品質標準

日期		106Q1			106Q2		/	106Q3		甲類海域
項目	最低值	最高值	平均值	最低值	最高值	平均值	最低值	最高值	平均值	海洋環境 品質標準
水湿(℃)	20.58	22.17	21.16	23.19	24.64	24.27	30.02	33.89	30.41	
pH	8.0	8.4	8.3	7.9	8.2	8.1	7.9	8.1	8.0	7.5-8.5
溶氧量(mg/L)	6.69	7.89	7.66	6.38	7.03	6.71	6.24	6.71	6.48	≥5.0
生化需氧量 (mg/L)	1.30	1.73	1.52	0.82	1.86	1.51	1.53	1.89	1.72	≦2.0
大陽桿菌群 (CFU/100 mL)	<1	29	4	<1	15		<1	13	320	<1,000
懸浮固體((mg/L)	6.58	77.58	25.13	11.42	75.52	24.42	21.48	121.98	33.33	
鹽度(psu)	33.20	33.87	33.56	33.29	34.42	34.24	32.25	33.60	33.32	
總磷(mg/L)	0.01	0.06	0.03	0.01	0.04	0.02	0.01	0.03	0.01	0.05
磷酸鹽(mg/L)	0.002	0.018	0.008	0.001	0.027	0.006	< 0.001	0.013		_
硝酸鹽(mg/L)	0.113	0.212	0.158	0.047	0.206	0.096	0.014	0.108	0.041	
氨氮(mg/L)	< 0.01	0.05	0.02	0.01	0.27	0.09	0.02	0.27	0.10	0.3

獨註: 1.資料來源:「離島式基礎工業區石化工業綜合區開發業環境監測報告」。2.<表示該項測值小於定量偵測極限值。





參、監測結果深入分析

-104~106年監測結果彙整比較

民國104~106年麥寮鄰近海域各項水質參數之監測結果顯示, 六輕沿海測站中, 偶有總磷、生化需氧量項目超過甲類海域海洋環境品質標準

日期		106Q1			106Q2			106Q3		甲類海域
項目	最低值	最高值	平均值	最低值	最高值	平均值	最低值	最高值	平均值	海洋環境 品質標準
銀(µg/L)	0.014	0.042	0.026	0.006	0.016	0.01	0.044	0.109	0.067	50
鈷(µg/L)	< 0.05	0.068		0.065	0.13	0.092	0.084	0.159	0.115	
₩(μg/L)	0.098	0.11	0.101	<0.1	521	2.22	0.007	0.709	0.161	50
銅(µg/L)	0.32	1.08	0.62	0.31	1.0	0.60	0.49	0.98	0.64	30
鉛(µg/L)	0.03	0.11	0.05	0.05	0.20	0.11	0.08	0.18	0.09	100
幹(µg/L)	0.27	0.68	0.34	0.13	0.23	0.17	0.33	0.43	0.38	
鎬(µg/L)	0.03	0.09	0.05	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04	0.01	10
六價鉻(µg/L)	0.21	0.65	0.37	0.16	0.24	0.21	0.23	0.32	0.27	50
<i>Φ</i> ∳(μg/L)	1.22	1.61	1.39	0.70	1.12	0.81	0.95	1.21	1.07	50
缐(μg/L)	0.22	0.57	0.36	0.18	0.53	0.31	0.47	1.10	0.61	57.2
汞(ng/L)	<1	1.91	-	3.97	12.39	7.31	1.25	15.68	3.83	2,000


備註: 1.資料來源:「離島式基礎工業區石化工業綜合區開發業環境監測報告」。 2. <表示該項測值小於方法負測極限值。



多、監測結果深入分析

—異常數據說明

總磷項目自100年迄今,除新虎尾溪口測值超過甲類海域海洋環境品質標準外,其餘區域測值差異不大,且皆符合環境品質標準。






參、監測結果深入分析

—異常數據說明

生化需氧量項目自100年迄今,新虎尾溪口測值超過甲類海域海洋環境品質標準次數最多,各區域測值多在 1.0~2.0 mg/L 波動,並無特別異常。



25



肆、結論

- 1. 本季(106年7月)海域水質各檢測項目檢測結果,皆可符合甲類海域海洋環境品質標準。。
- 2. 經彙整比較104~106年六輕計畫廠區沿海海水監測數據,除新虎尾溪口與濁水溪口潮間帶測站偶有總磷、生化需氧量項目超過甲類海域海洋環境品質標準外,其餘項目皆符合甲類海域環境品質標準。
- 3. 六輕計畫廠區沿海環境應屬穩定,並無特殊污染情 形,開發單位後續將持續監測追蹤。



24

簡報五:放流水質及雨水大排水質 調查結果之深入分析及對 策報告

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論 執行監督委員會第69次會議

放流水質及雨水大排水質調查結果之深入分析及對策報告

報告單位:台塑企業總管理處安全衛生環保中心 中華民國106年12月28日

目 錄

壹、前言

貳、放流水質及雨水大排水質監測計畫

參、105年第四季至106年第三季放流水水質監測結果及分析

肆、105年第四季至106年第三季雨水大 排水質監測結果及分析

伍、結論

壹、前 言

本次依據106年9月8日六輕相關計畫環境影響 評估審查結論執行監督委員會第68次會議決議 提報:『放流水質及雨水大排水質環境監測』 之深入分析及對策報告。

2

2

貳、放流水及雨水大排水質監測計畫


六輕放流水及雨水大排水質監測計畫,係依照環評承諾及審 查結論執行,相關之執行依據說明如下:

監測項目 監測地點 監測頻率	執行依據	類別
、溫度、化學需氧量、生化需氧 、油脂、濁度、餘氯、真色色度、 流堰 浮固體、陰離子界面活性劑、氰 物、氟鹽、酚、氨氮、硝酸鹽氮、 酸鹽、鍋、鉛、總鉻、汞、銅、 、線、砷、總磷、溶氧量等26項	六輕四期擴建計畫 第七次環境影響差 異分析報告	放流水
、鉛、總鉻、汞、銅、鋅、鎮、 、油脂、總磷、溶氧量等11項	六輕四期擴建計畫 環境影響說明書	雨水大排
公司	· 水· 光· 水· 昔 · 机 · 71 · 百	八初



參、105年第四季至106年第三季 放流水質監測結果及分析

(二)六輕各放流口圖照



(三)六輕廠區放流水匯流及與麥寮汽電公司溫排水排放相關位置



參、105年第四季至106年第三季 放流水質監測結果及分析

(四)水質檢測方法

監測類別	監測項目	監測方法				
	水温	NIEA W217.51A				
	氫離子濃度指數(pH)	NIEA W424.52A				
	懸浮固體(SS)	NIEA W210.58A				
	化學需氧量(COD)	NIEA W515.54A/ NIEA W516.55				
放流水	生化需氧量(BOD)	NIEA W510.55B				
	真色色度	NIEA W223.52B				
	油脂	NIEA W506.21B				
	氰化物	NIEA W445.51C				
	溶氧	NIEA W455.52C				
	陰離子界面活性劑	NIEA W525.52A				
	磷酸鹽	NIEA W427.53B				
	濁度	NIEA W219.52C				
	總餘氣	NIEA W408.51A				

(四)水質檢測方法(續)

監測類別	監測項目	監測方法		
	硝酸鹽氮	NIEA W436.52C		
	氨氮	NIEA W437.52C		
	酚類	NIEA W524.50C		
	氣鹽	NIEA W413.52A		
放流水	總磷	NIEA W427.53B		
	鋅	NIEA W311.53C		
	鎬	NIEA W311.53C		
	鉛	NIEA W311.53C		
	總鉻	NIEA W311.53C		
	鎳	NIEA W311.53C		
	銅	NIEA W311.53C		
	砷	NIEA W434.54B		
	汞	NIEA W330.52A		

參、105年第四季至106年第三季 放流水質監測結果及分析

(五)放流水委託經環保署認證之檢測公司採樣情形



8

(六)106年第三季檢測結果(均符合環評標準)

採樣日:106年07月10日

檢驗項目	單位	環評管制 值	MDL	QDL	台塑石化 麥寮一廠	南亞公司 參寮總廠	台化公司 麥寮廠(D01)	台化公司 參寮廠(D02)	台塑石化 麥寮三廠	台化公司 海豐廠	南亞公司 海豐總廠
温度	°C	38	-	_	33.6	33.6	33.5	31.7	28.9	32.7	34.1
濁度	NTU	-	-		3.8	0.85	9.6	0.35	0.20	1.0	0.25
酸鹼值	-	6~9	-	-	7.6	8.4	7.6	8.2	7.3	8.2	7.8
COD	mg/L	1001	2.88	-	35.9	57.5	46.3	5.2	N.D.	28.9	24.3
SS	mg/L	20↓	-	2.5	3.6	1.2	2.0	1.4	0.8	1.0	0.2
真色色度		5501	25	25	<25	40	46	<25	<25	31	29
氣鹽	mg/L	151	0.05	0.20	12.6	0.33	1.67	N.D.	6.30	0.27	1.01
總餘氣	mg/L	-	0.01		N.D.	0.20	0.18	0.26	0.06	0.09	0.07
油脂	mg/L	101	0.5	0.5	0.3	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
BOD	mg/L	30↓	1.0	1.0	1.3	0.68	5.8	0.16	0.23	0.86	0.13
性數子界面活性 對	mg/L	10↓	0.017	0.05	0.15	0.12	0.12	0.14	0.07	0.19	0.06
氧化物	mg/L	11	0.0017	0.002	0.0023	N.D.	0.0021	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
酚	mg/L	11	0.0034	0.01	0.0027	0.0062	0.0526	0.0337	0.0013	0.0131	0.0014
教気	mg/L	201	0.025	0.10	7.34	0.05	0.20	0.03	0.04	0.04	0.03
硝酸鹽氣	mg/L	501	0.010	0.05	2.95	1.81	2.02	0.14	9.04	3.93	25.0
正磷酸鹽	mg/L	7-	0.013	0.153	2.48	8.59	1.34	0.024	0.050	0.266	0.898
砷	mg/L	0.51	0.00021	0.0005	0.0085	0.0069	0.0015	N.D.	0.0022	0.0021	0.0042
編	mg/L	0.031	0.0006	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
總絡	mg/L	21	0.0011	0.015	0.005	0.008	0.010	0.011	0.005	0.016	0.010
銅	mg/L	31	0.0016	0.015	0.011	0.006	0.005	0.002	N.D.	0.006	0.005
練	mg/L	11	0.0015	0.015	0.013	0.013	0.015	0.005	0.006	0.032	0.061
\$5	mg/L	11	0.0104	0.03	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
錊	mg/L	51	0.0035	0.015	1.29	0.340	0.332	0.016	0.042	0.447	0.369
汞	mg/L	0.0051	0.00019	0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
溶氧量	mg/L	-	-	-	5.0	5.5	2.2	4.7	5.5	5.0	5.2
總磷	mgP/L	_	0.0268	0.05	0.817	2.88	0.526	0.015	0.058	0.145	0.356

10

參、105年第四季至106年第三季 放流水質監測結果及分析


(六)106年第三季檢測結果(均符合環評標準)

採樣日:106年07月10日

檢驗項目	單位	環評管制值	MDL	QDL	参察汽電公司 D01	檢驗項目	環評管制值	多察汽電公司 D02
温度	°C	38	-	-	34.4	温度	38	36.3
濁度	NTU	-	-	-	3.1	濁度	_	2.1
酸鹼值	-	7.6~9	-	-	7.9	酸鹼值	6~9	6.9
COD	mg/L	1001	2.88	-	5.2	COD	1001	6.8
SS	mg/L	301		2.5	7.0	SS	301	7.7
真色色度	-	5501	25	25	<25	真色色度	5501	<25
氣鹽	mg/L	151	0.05	0.20	0.94	氣鹽	151	1.23
總餘氣	mg/L	0.5↓	0.01	-	0.42	總餘氣	0.51	0.07
油脂	mg/L	101	0.5	0.5	0.4	油脂	101	0.3
BOD	mg/L	301	1.0	1.0	0.42	BOD	301	0.33
建 非并非 表 并 非 性 整	mg/L	10↓	0.017	0.05	0.18	推舉于非面別性劑	101	0.12
氧化物	mg/L	11	0.0017	0.002	N.D.	氧化物	11	N.D.
酚	mg/L	11	0.0034	0.01	0.0043	酚	11	0.0011
氨氮	mg/L	201	0.025	0.10	0.13	教教	201	0.07
硝酸鹽魚	mg/L	501	0.010	0.05	0.19	項酸鹽氮	501	0.08
正磷酸鹽	mg/L		0.013	0.153	0.111	正磷酸鹽	-	0.076
神	mg/L	0.51	0.00021	0.0005	0.0018		0.51	0.0020
编	mg/L	0.031	0.0006	0.006	N.D.	鍋	0.031	N.D.
總絡	mg/L	21	0.0011	0.015	0.024	總絡	21	0.004
剣	mg/L	31	0.0016	0.015	0.026	銅	31	N.D.
線	mg/L	11	0.0015	0.015	0.017	線	11	0.002
彩	mg/L	11	0.0104	0.03	N.D.	鉛	11	N.D.
鋅	mg/L	51	0.0035	0.015	0.099	錊	51	0.036
汞	mg/L	0.0051	0.00019	0.0005	N.D.	汞	0.0051	N.D.
溶氧量	mg/L		-	_	5.3	溶氧量	-	3.4
總磷	mgP/L		0.0268	0.05	0.066	總磷	-	0.062

(1)pH監測變化柱狀圖

- 放流水pH值會因各廢水來源之水量及pH值不同,而有所變化。
- 統計105年4季~106年3季各放流水pH值均符合環評標準。




註:依98年10月29日環評變更內容對照表審查會結論要求,麥電D01放流水 加嚴管制pH值為 7.6~9.0 。

12

參、105年第四季至106年第三季 放流水質監測結果及分析


(2)COD監測變化柱狀圖

- 放流水COD測值會因各廢水來源之水量及濃度不同,而有所 變化。
- 統計105年4季~106年3季各放流水COD測值均符合環評標準。



(3)BOD監測變化柱狀圖


● 統計105年4季~106年3季各放流水BOD測值均符合環評標準。



參、105年第四季至106年第三季 放流水質監測結果及分析

(4)SS監測變化柱狀圖


● 統計105年4季~106年3季各放流水SS測值均符合環評標準。



14

肆、105年第四季至106年第三季 雨水大排水質監測結果及分析

(一)雨水大排取樣點



A、B、C、D、E 五區閘門平時均保持緊閉

16

肆、105年第四季至106年第三季 雨水大排水質監測結果及分析

(二)水質檢測方法

監測類別	監測項目	監測方法				
	水溫	NIEA W217.51A				
	氫離子濃度指數	NIEA W424.52A				
	導電度	NIEA W203.51B				
	懸浮固體	NIEA W210.58A				
雨水大排	油脂	NIEA W506.21B				
	化學需氧量(COD)	NIEA W515.54A/ NIEA W516.55				
	溶氧	NIEA W455.52C				
	氣鹽	NIEA W407.51C				
	酚類	NIEA W524.50C				
	總磷	NIEA W427.53B				

18

肆、105年第四季至106年第三季 雨水大排水質監測結果及分析


(二)水質檢測方法(續)

監測類別	監測項目	監測方法		
	鋅	NIEA W306.54A		
	銿	NIEA W306.54A		
	鉛	NIEA W306.54A		
	銅	NIEA W306.54A		
雨水大排	總鉻	NIEA W306.54A		
	鎳	NIEA W306.54A		
	砷	NIEA W434.54B		
	汞	NIEA W330.52A		

肆、105年第四季至106年第三季 雨水大排水質監測結果及分析

(三)雨水大排水質委託環保署核准之檢測公司執行取樣情形。





肆、105年第四季至106年第三季 雨水大排水質監測結果及分析

YAR 3	大排名精	WWW	PAUL	SVIENII			A區	大排		SE PUBLISHED	H E E	TION IN	4573	
JA: AL			位置及編號 6道於2.7時交[6道於2時交叉] 6道於北環路 [5道於2.7時交[5道於2時交叉] 4道於2.7時交[6道於2時交叉] 4道於2.7時交[6道於2時交叉] 4道於2.8時交叉[4道於2時交叉] 4道於2.8時交叉[4道於2時交叉]											
檢測項目	內控值	6進起2.7路交叉	6道&2路交叉 ロ	6選&北環路 以北	5道&2.7路交 又口	5道起2路交叉 口	AMrin		3進於2時交叉 口	4選&北環路 以北	1道&2.6路以 南	1道42時交叉	1選者北環2 以北	
		A1-1	A1-2	A1-3	A2-1	A2-2	A2-3	A3-1	A3-2	A3-3	A4-1	A4-2	A4-3	
pH	6~9	7.7	7.9	8.2	7.7	7.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.5	8.2	8.3	
COD	100 mg/L	17.1	15.5	16.5	8.9	13.1	19.7	17.2	17.5	17.5	18.5	23.3	17.7	
SS	30 mg/L	4.3	7.7	6.6	5.4	8.4	2.7	6.6	6.5	3.1	12.4	10.4	7.0	
DO	multi-	4.0	3.4	6.1	4.3	4.1	6.2	5.7	7.4	6.1	4.5	4.5	5.7	
專電度	mmho/cm	0.98	1.41	1.60	0.65	1.54	2.14	2.84	2.92	2.27	0.31	0.91	1.71	
乳鹽		122	251	305	60	290	472	685	673	504	29	160	371	
總磷	3-1	-	-	-	-	-	0.069		-	-	_	-	-	
油脂	10 mg/L	-			124	0.04	0.4	V = 2 .	11:20		1 2			
酚	1 mg/L		-	100	2	-	0.002	-	(37)	-	-	-	-	
곽(As)	0.5 mg/L	-		DE T	-	100	0.005	III SHA			315th 80	· / i	-	
鉾(Zn)	5.0 mg/L	-	-	-	-	-	0.044	-	-	- /	-	-	-	
#(Cd)	0.03 mg/L	-	7		-	-	N.D.	1822.00	-	7	40	R		
≨ (Pb)	1.0 mg/L			-	-	-	N.D.	=	-	-	-	-	-	
AL(Ni)	1.0 mg/L	-	-	-	-	-	0.004	S = 11	=	350H	-		-	
總絡(Cr)	2.0 mg/L	-	-	-	-	-	0.007	-	-	7.7-	-	14-1	22	
例(Cu)	3.0 mg/L	-	-	-	304		0.002	118211	<u>—</u>	12	<u> </u>	-/-	5	
來(Hg)	0.005 mg/L	-	-	-	-	-	N.D.	-	20	34	- 2	22		

排入廠處: 台塑公司:AE廠、檢廠、台塑重工

台化公司:SM廠麥寮、PTA廠、ARO-1廠、麥寮工事處、儲運處、PC廠、PABS廠

南亞公司:資源回收處、 H_2O_2 、EG廠 塑化公司:公用一廠、OL-1廠

20

採樣日:106年07月10~12日

肆、105年第四季至106年第三季 雨水大排水質監測結果及分析

大	排名稿	Line plane First production B區大排										
檢測	A THE PROPERTY OF	MIL U.	位置及編號									
項目	內控值	B區大納州門內	3路表面北環路交叉口	8進以西	3端47道交叉口	3.5路船道交叉口	3.5路翻進交叉					
150000		B1/9	B2	В3	B4	B5	B6					
pH	6~9	7.7	6.4	8.3	8.4	8.3	8.3					
COD	100 mg/L	21.5	22.3	22.3	19.7	22.1	23.3					
SS	30 mg/L	4.5	5.2	2.7	4.3	7.0	11.1					
DO.		7.4	7.6	7.0	6.7	7.0	7.8					
導電度	mmho/cm	5.16	5.00	4.90	4.58	4.64	4.41					
氣鹽	-	1,380	1,360	1,290	1,190	1,230	1,180					
總導	-	0.046			-	-	-					
油脂	10 mg/L	0.4	Marine Transfer	-			V 1=					
酚	1 mg/L	0.001	-	-			-					
种(As)	0.5 mg/L	0.001										
绅(Zn)	5.0 mg/L	0.099	- 4	-	-	-	-					
##(Cd)	0.03 mg/L	N.D.	Trains to	-		- 10	-					
46(Pb)	1.0 mg/L	N.D.		-		-	_					
株(Ni)	1.0 mg/L	0.006	Recognition to	UNIT - OF ST	D. VE. 122							
地路(Cr)	2.0 mg/L	0.005	-	-	77		-					
何(Cu)	3.0 mg/L	0.002		17-71	C 4 4 10 10	18 10 0 100	METRE /BV					
非(Hg)	0.005 mg/L	N.D.	-	-	-							

排入廠處: 南亞公司:資源回收處

塑化公司:公用四廠、煉油部、煉油機保廠、發電廠

採樣日:106年07月10~12日

肆、105年第四季至106年第三季 雨水大排水質監測結果及分析

大	排名稿		C區	大排	
			位置人	及編號	with the
檢测 項目	內控值	南5路&7道交叉口	南5路勘道交叉口	勝高公司大門前	C區出海口間門の
-74 13		C1	C2	СЗ	C4A
pH	6~9	7.9	8.2	7.9	8.4
COD	100 mg/L	18.3	17.7	19.3	21.3
SS	30 mg/L	3.0	6.0	5.7	3.4
DO		4.3	5.7	6.0	6.7
專電度	mmho/cm	2.86	2.88	2.85	3.08
氣鹽		712	717	665	714
總磷	-	_	-	-	0.086
油脂	10 mg/L	() () () () () () () () () ()	A 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		0.3
酚	1 mg/L	14		2	0.002
과(As)	0.5 mg/L	Park and conti	English English		0.001
鉀(Zn)	5.0 mg/L	-			0.077
#4(Cd)	0.03 mg/L				N.D.
≴a(Pb)	1.0 mg/L	-		=	N.D.
AM(Ni)	1.0 mg/L	The second	NO NO E	LELLINGEST.	0.005
總路(Cr)	2.0 mg/L	, <u>au</u>		-	0.006
纲(Cu)	3.0 mg/L		TO THE PROPERTY OF	E 10	0.003
承(Hg)	0.005 mg/L		200		N.D.

排入廠處: 台塑公司:台塑勝高、台塑貨運

塑化公司:油料處 總管理處:資材中心 採樣日:106年07月10~12日

肆、105年第四季至106年第三季 雨水大排水質監測結果及分析

大排名稿			DESTRUCTION OF THE PARTY	D區大排		A THE WORK OF
检测	內控值	位置及編號				
項目		5. 6路發達交叉口	南6路&7道交叉口	南6路86進交叉口	6. 2路話道交叉口	D區出海口間門內
		D1	D2	D3	D5	D4A
pH	6~9	8.2	8.0	8.1	7.8	8.2
COD	100 mg/L	16.3	19.3	15.3	6.7	20.7
SS	30 mg/L	6.0	27.7	5.1	2.0	3.6
DO		4.5	4.5	4.4	5.9	6.5
等電度	mmho/cm	2.28	2.80	2.64	0.97	2.95
乳腺		369	563	555	122	734
總磷	2	-				0.053
油脂	10 mg/L					0.4
酚	1 mg/L	-	-		-	0.003
种(As)	0.5 mg/L		EMAINS ENDINGED			0.002
斜(Zn)	5.0 mg/L	77	2	-	3.	0.065
益(Cd)	0.03 mg/L		Stole Stole		No Valentino	N.D.
≰i(Pb)	1.0 mg/L	-	-	-	#: #:	N.D.
M(Ni)	1.0 mg/L					0.005
總勢(Cr)	2.0 mg/L	-	-	77.1	-	0.005
纲(Cu)	3.0 mg/L	Texts = vo /les	日日 (東アルト)	THE PARTY OF THE P		0.003
录(Hg)	0.005 mg/L	-	-	20 41-	2.	N.D.

排入廠處: 台塑公司:台塑旭、碳鐵廠

南亞公司:BPA廠、EG3廠

塑化公司:油料處、OL-2廠、C5廠

22

採樣日:106年07月10-12日

肆、105年第四季至106年第三季 雨水大排水質監測結果及分析

大	排名稿	The state of	The state of the	STORES AND	COLE TO	E區大排	CANTO NA	CAS PARK	GUE TE LE	3100,444
14.741			100 1153		and the same of th	位置及編號				JE DOWN BU
檢測項目	內控值	6.3路47道交叉 口	7路&7道交叉口	7.5端66,6道交 支口	6.5路&6道交叉 ロ	7路站道交叉口	7.5路站道交叉 口	7路紡道交叉口	6.7路延進交叉	E區出海口州! 內
Space		E1-1	E1-2	E1-3	E2-1	E2-2	E3-1	E4-1	E4-2	E3-2
pН	6~9	7.8	7.5	7.6	8.1	8.0	8.2	8.2	8.0	8.0
COD	100 mg/L	11.7	13.1	16.3	13.7	17.1	12.4	15.3	9.8	17.7
SS	30 mg/L	7.7	6.3	5.8	5.8	5.5	4.7	4.7	4.6	3.6
DO		3.8	3.6	3.9	5.3	5.5	6.2	6.1	5.7	4.7
等電度	mmho/cm	1.42	0.93	1.39	2.33	2.06	1.85	1.86	1.53	2.31
乳 遊	-	50	70	215	472	396	360	290	196	487
地磷	-	-	<u> </u>	2.			_ =	-	-	0.097
油瓶	10 mg/L	-	= :		-		1450	/ x= 1	7 (F.X.)	0.7
龄	1 mg/L	-	-	-	-	-	-	17.4	_	0.002
짜(As)	0.5 mg/L	-	-		11.2	12 71				0.003
∯(Zn)	5.0 mg/L	-	- 4	-	7.7	-	-	-	-	0.118
為(Cd)	0.03 mg/L	-		TO SEE SEE			-01	14	-	N.D.
≰3(Pb)	1.0 mg/L	-	-	-	-	-	-	_		N.D.
AA(Ni)	1.0 mg/L		BEE	TENEGRA	2 2 1			-	14.2.0	0.007
總絡(Cr)	2.0 mg/L		HO - 1	-	-	-	-	-	-	0.005
何(Cu)	3.0 mg/L			-	+10		1/1 HE 1/10	7-142		0.036
乘(Hg)	0.005 mg/L	-		-		= = /	2	22	1/2	N.D.

排入廢處: 塑化公司:公用三廠、 OL-3廠

採樣日:106年07月10~12日

台化公司:SM廠海豐、 ARO-2廠、 ARO-3廠、合成酚廠、PP廠、海豐儲運處、SM廠

肆、105年第四季至106年第三季 雨水大排水質監測結果及分析


採樣點檢測項目	A閘門外	B閘門外	C閘門外	D閘門外	E閘門外
pH	8.11	7.96	7.83	8.06	8.14
溶氧 (mg/L)	6.17	5.36	4.13	3.97	5.29
SS (mg/L)	16	38	35	7	25
氨氮 (mg/L)	1.32	1.85	13.04	4.34	2.06

註:閘門外水質易受漲退潮水位高低變化影響。

24

肆、105年第四季至106年第三季雨水大排水質監測結果及分析


- 廠區內雨水大排水質管理,係參考石油化學業放流水標準設定內控值。
 - (1)雨水大排水質A區~E區之pH監測變化柱狀圖



肆、105年第四季至106年第三季雨水大排水質監測結果及分析

(2)SS監測變化柱狀圖

- SS測值變化呈現穩定情形。
- SS測值符合內控值。




26

肆、105年第四季至106年第三季雨水大排水質監測結果及分析

(3)COD監測變化柱狀圖

- COD測值變化呈現穩定情形。
- COD測值符合內控值。



註:數據為A-E區各測點加總算術平均值

28

伍、結 論

- 六輕放流水水質中26個檢測項目及雨水大 排各測點測項,經委託合格檢測公司檢測, 結果均符合標準,且所有檢測項目均為正 常且趨勢穩定。
- 未來將持續執行放流水、雨水大排水質監測及自主管理,如有異常亦將立即追查來源並追根究柢檢討改善。

報告資料摘要

報告資料摘要

- 一、環境影響評估審查結論及承諾事項申報表,詳如 A1~A10。
- 二、環境影響評估審查結論暨辦理情形 歷次應辦理事項執行情形,詳如 B1~B63。
- 三、提報減輕或避免影響環境之對策暨辦理情形 減輕或避免影響環境之對策持續執行,詳如 C1~C18。

四、環境監測計畫結果摘要(詳如 D1-1~D6-12)

環境監測項目

1.1 空氣品質

地點:麥寮中學、台西國中、土庫 宏崙國小

項目: SO2、NO、NO2、NOX、O3、CO

· NMHC · THC · TSP · PM2. 5 · PM10

頻率:每日逐時連續監測(PM2.5 手

動監測,每季一次)

本季(106年第三季)監測結果摘要

1. 不合法規限值比例:

本季除 9/18 土庫站 0₈ 濃度不符合法規限 值外,其他測站皆符合。土庫站不符合法 規限值解析如下:

- 9/18環保署空氣品質預報,中南部空 氣品質為橘色提醒,主要污染物為細 懸浮微粒及臭氧。
- 當日台灣北方有一相對高壓,天氣晴 朗穩定,日間以偏北風主;土庫站風 速低於3.0 m/s,另兩站最大風速為: 麥寮站5.3 m/s (16 時)、台西站6.2 m/s (10 時)。
- 11 時麥寮及土庫站等 2 站濃度超過 100 ppb, 12 時麥寮、台西及土庫等 7 站(含環保署測站)0a 濃度高於 100 ppb,範圍涵蓋雲林縣內陸、彰化及嘉 義零星區塊;13 時增為 9 站,其中土 庫站(121 ppb)超過法規標準,涵蓋範 圍包括彰化內陸、雲林內陸及嘉義北 端,直至 16 時起各站始低於 100 ppb。
- 2. 由濃度圖變化呈現彰雲嘉大範圍區域高濃度(100 ppb)研判,本日由於風速低,且受到高壓影響區域大氣擴散條件不佳,以致污染物持續累積,屬區域型污染。

1.2 逸散性氣體(VOC)監測

地點:行政大樓頂樓、麥寮中學、台

西國中

項目: Acetic acid、Aceton、

Benzene 等 29 項

頻率:每季一次

1. 不合法規限值比例:

本季 29 項化合物檢測值大多未檢出(ND) 或低於方法偵測極限值(MDL),僅有微量逸 散性氣體被測出,測得濃度均遠於法規限 值。

2.1 噪音

地點:北堤、南堤、橋頭國小、許 厝分校、一號聯外道路與西 濱大橋等六測點

項目:Leq 早、Leq 晚、Leq 日、Leq 夜頻率:每季一次,每次24 小時連續監測。

1. 不合法規限值比例:

本季 6 個敏感地區測站,除橋頭國小7月份 L 日、L 晚、L 夜測值不符道路交通音量標準外,其餘均符合音量標準。另 5 個廠區 周界內外測站,除橋頭測站7月份 L 晚、L 夜及海豐測站7月份 L 晚測值不符一般地區環境音量標準外,其餘均符合音量標準,另測值與歷年比較呈穩定狀況。

2. 本季異常測值原因分析:

- (a)橋頭國小測站:L日主要有車輛高速行 駛聲及救護車鳴笛聲;L晚主要有人為 活動及垃圾車廣播聲:L夜主要有車輛 高速行駛聲,導致均能音量偏高。
- (b)橋頭測站:L晚主要有飛機低空高速飛 行聲;L夜主要有蛙鳴聲,導致均能音 量偏高。
- (C)海豐測站:L晚主要有飛機低空高速飛行導致均能音量偏高。

2.2振動

地點:北堤、南堤、橋頭國小、許 厝分校、一號聯外道路與西 濱大橋等六測點

項目:VL日、VL夜。

頻率:每季一次每次 24 小時連續

監測。

1. 不合法規限值比例:

本季於敏感地區測點、廠區周界內測點及 廠區周界外測點,均符合日本振動規制法 之參考基準。

2.3 交通流量

地點: 北堤、南堤、橋頭國小、許 厝分校、一號聯外道路與西 濱大橋等六測點

項目:VL日、VL夜。

頻率:每季一次,每次24小時連續

監測。

1. 不合法規限值比例:無

3.1 地下水

地點: 六輕麥寮廠區內之監測井編號為環評周界井1~10、碼槽處(碼 3-1、碼 3-2)、R-8(4.5期環評井)、民1、民2及儲槽變更內容對照表 26 口(含周界井4口及碼槽區2口)等。

項目:包括一般測項、重金屬、VOC、

頻率:每季(月)一次。

水位等

1. 不合法規限值比例:

麥寮工業區之地下水質自施工前開始(背景值)即有超過地下水污染監測標準值情形,而本季廠區內監測井有氣鹽、總溶解固體、硫酸鹽、及硬度等鹽化指標及氨氮、重金屬鐵、錳有超過地下水污染第二類監測標準值之現象;其餘列管化學物質方面,檢驗結果均符合法規標準。

2. 測值偏高原因分析如下:

氣鹽、總溶解固體、硫酸鹽、及硬度等測 值偏高原因,研判係監測點鄰近海邊,且 本園區為抽砂填海造陸而成,致測值偏高

,其次廠內地下水的氨氮與附近民井地下水的氨氮均有偏高的情形,由主管機關相關調查資料顯示,濁水溪沖積扇扇尾處地下水氨氮普遍有偏高情形,另重金屬鐵、 猛測值偏高原因,係因鐵、錳為岩石與土壤的組成成分之一,由於地下水與地層礦物之交互作用,致鐵、錳含量於地下水有偏高情形,後續將持續監測以瞭解其變化情形。

4.1海域水質與生態

地點: 六輕廠址附近海域,沿海岸線 南北各15公里,在水深10公尺及20 公尺等深線處設定10個測點

- (1)六輕遠岸測站:20公尺等深線處 設定5個測站(1A-5A)。
- (2)六輕近岸測站:10公尺等深線處 設定5個測點(1B-5B)。
- (3)潮間帶測站: 濁水溪出海口南側潮 間帶各設置潮間帶測點(2C、3C)
- (4)專用港(1H)及灰塘區附近海域 (1D)及新虎尾溪河口設置一個測 點(4M),
- (5)濁水溪口北側 1R、2R 依環評要求 共計 17 個測點。

項目:

海域水質、海域生態、沉積物粒徑及 重金屬分析、生物體內重金屬分析。 頻率:每季一次。

5.1 陸域生態

地點: 六輕北側堤防樣區、新吉村 樣 區、許厝寮木麻黃防風林 樣區、隔離水道南端樣區、海 豐蚊港樣區、台西草寮樣區。

項目:植物相、動物相。

頻率:每季一次。

6.1 放流水與雨水大排水質

地點: 六輕塑化公司(麥寮區)、 南亞公司(麥寮區)、台化 公司(麥寮區)、台化公司 PC廠、塑化公司(海豐區)、 台化公司(海豐區)及南亞 公司(海豐區)共7處溢流 堰。

項目:放流水:PH、COD 等 26 項。

頻率:每季一次。

1. 不合法規限值比例:

- (1)海域水質:本季(106年7月)水質皆 低於甲類海域海洋環境品質標準。
- (2)海域生態:底棲生物矩形生物採樣器調查結果,共捕獲27科37種,以軟體動物為優勢族群;刺網調查結果,共捕獲11科16種,以魚類為優勢族群。浮游動物共有8門,平均豐度為47,000 ind./1,000 m³。浮游植物共有27屬73種;平均豐度為46,433 cells/L。
- (3)海域底泥:除絡、鎮與砷元素超過底 泥品質下限值外,其餘項目皆低於標 準。鉻元素於 4M 測站、鎳元素於 4M、 1R、4A 測站略高於底泥品質指標下限 值(24 mg/kg)。砷元素於所有測站略 高於底泥品質指標下限值。

1. 不合法規限值比例:無

1. 不合法規限值比例:無

五、居民陳情案件辦理情形(詳如 E1~E8)

本季(2017年第三季)遭受環保法令處分2件

居民陳情案件	辨 理 情 形
106/08/03 彰化縣大城鄉台西村村民反映 異味	雲林縣環保局 18:00 來電告知彰化縣大城鄉台西村有民眾反映異味(西南風,5 m/s),雲林縣環保局人員至麥寮廠區周界巡查均無發現異味;本企業隨即派員於18:20 抵達大城鄉台西村巡查,現場亦無發現異味,並於19:15 向雲林縣環保局回覆巡查結果。
106/08/28 民眾反映於麥寮廠區隔離水道 3 號水門外有死魚	雲林縣環保局 21:38 來電告知接獲民眾 陳情麥寮廠區隔離水道 3 號水門外有死 魚,因麥寮廠區水閘門以 A、B、C、D 等區分,並無民眾表示之 3 號水門,且 民眾所提供之照片時段為早上,亦未拍 攝現場環境,無法據以判定是否為麥寮 廠區,因此雲林縣環保局前往麥寮廠區 C 大排外側巡視及取樣,本企業亦派員前 往,現場未發現死魚之情形;雲林縣環 保局進行水樣酸鹼質與溫度檢測,檢測 結果均符合規定。

六、本計劃曾遭受環保法令處分狀況暨改善情形(詳如 F1~F13) 本季(2017 年第三季)遭受環保法令處分 6 件

處分機關	處分時間	處分對象	違反法規項目	改善情形
雲林縣環保局	2017. 07. 03	塑化公用四廠	2017. 5. 24 環保局查核 塑化公用四廠,於 5. 8 路水化二場之西北方處 發現有廢棄物(廢木材、 廢紗網、廢塑膠、油漆 桶、廢鐵、廢烤漆浪板及 廢石膏板等)露天堆置之 情事,且與廢棄物清理計 畫書內容不符。	1. 本案已於 2017. 6. 2 將廢棄 物清運至貯存場所 貯存,依法完成處 理。 2. 2017. 6. 8 雲林縣 環保局再次入廠 複查,確認現場已 完成改善。
雲林縣環保局	2017. 07. 04	塑化 公用四廠	2017. 5. 24 環保局查核 塑化公用四廠,於 5. 8 路旁水化二場所貯存之	 新願中。 新願理由: 水化二場底部舗設

水化石膏為露天堆置,堆置量約有 61 萬 7,078 公噸(統計至 106.03.31 止),未設置有防止地面水、兩水及地下水流入、渗透之設備或措施。 2017.5.24 環保局查核整理等發现施、水化二場所貯存之水化石膏為露天堆置,堆置量約有 61 萬 7,078 公噸、供集灣等發施、和水冷流。 2017.5.24 環保局查核整理化公用四廠,於 5.8 路旁水化二場所貯存之水化石膏為露天堆置,堆置量约有 61 萬 7,078 公噸、計至 106.03.31 止),稽查當時發現有廢棄物構麼、逸散及污染地面情事。 2017.07.04 型化公用四廠 最初 2017.5.24 水化二場監應與網及特應,實際區灣與網及特別人類。 上, 61 查問 2017.5.24 水化二場監測及特別人類。 2017.3.14 雲林縣環保局派員進行塑化公用三廠放流水自動監測設施相對與差測試查核採機與過點之情事發生。 21 被銷理由: 本案係放流水 SS 超限,經檢測結果:懸淨固體 22.4 mg/L,超過水污染的治許可登載環評限值。 上, 4 數 4 數 4 數 4 數 4 數 4 數 4 數 4 數 4 數 4
響林縣 零 2017. 07. 04 空化 公用四廠 空化公用四廠 所貯存之 水化石膏為露天堆畫,堆置量約有內 大化公用四廠 所貯存之 水化石膏為露天堆土,堆置量約有育1萬7,078公噸(統計至 106.03.31止),稽查當時發現有廢棄物機應、逸散及污染地面情事。
业),未設置有防止地面水、雨水及地下水流入、渗透之設備或措施。 2017. 07. 04 2017. 5. 24 環保局查核塑化公用四廠外於 5. 8路旁水化二場所貯存,堆置参约在不育為露天堆置量約有 61 萬 7, 078 公噸(統計至 106, 03, 31 止),稽查當時發現有廢棄物場塵、逸散及污染地面情事。 2017. 3. 14 雲林縣環保局派流水自動監查 後生。 2017. 5. 24 水化二場無關壓 2017. 5. 24 水化二場無關壓 2017. 5. 24 水化二場無關壓 2017. 5. 24 水化二場無關壓 2017. 5. 24 水化二場無關壓、逸散及污染地面情事。 2017. 3. 14 雲林縣環保局派流水自動監查 接生。 2017. 4 水化二場無關壓、逸大海藥地面之情事發生。 2017. 5. 24 水化二場無關壓、逸大海藥地面之情事發生。 2017. 5. 24 水化二場無關壓、逸大海藥地面之情事發生。 2017. 5. 24 水化二場無關壓、逸大海藥性。 2017. 5. 24 水化二場無關壓、逸大海藥性。 2017. 5. 24 水化二場無關壓。 2. 撤銷理由:本藥條放流水 SS 之機內, 經費生。 2017. 5. 24 水化二場無關壓、逸大海藥性。 2. 撤銷理由:數數與政治療養生。 2017. 5. 24 水化二場無關壓。 2. 撤銷理由:表來條於流水 SS 起限,同時違反水海鎮縣域內時違及水海鎮將、經濟學文撤銷,後續將依違反環評
要林縣 零保局 2017.07.04 空化 公用四廠 空化 公用四廠 空化 公用四廠 空化 公用四廠 空化 公用四廠 空化 公用四廠 空机 不能 空风 不能 医光度 医光度 医光度 医光度 医光度 医光度 医光度 不能
要林縣 零 2017. 07. 04 空化 不
要林縣 環保局 2017. 07. 04 空化 公用四廠 於 5. 8 路旁水化二場所貯存之水化石膏為露天堆置,堆置量約有 61 萬 7, 078 公噸(統計至 106. 03. 31 止),稽查當時發現有廢棄物楊塵、逸散及污染地面情事。 2017. 5. 24 水化二場監視器 2017. 5. 24 水面現場無持應 2017. 5. 24 水化二場監視器 2017. 5. 24 水化二場 2017. 5. 24 水化二場 2017. 5. 24 水 4 水面現場 2017. 5. 24 水化二場 2017. 5. 24 水化二場 2017. 5. 24 水 4 水面現場 2017. 5. 24 水化二場 2017. 5. 24 水 4 水面現場 2017. 5. 24 水化二場 2017. 5. 24 水面現場 2017. 5. 24 水面具 20
要林縣 環保局 2017. 07. 04 空化公用四廠,於 5. 8 路旁水化二場所貯存之水化石膏為露天堆置,堆置鱼約有 61 萬 7, 078 公噸(統計至 106. 03. 31 止),稽查當時發現有廢棄物楊塵、逸散及污染地面情事。 2017. 5. 24 水化二場監視器 2017. 5. 24 水化二場 2017. 5. 24 水 化二場 2017. 5. 24 水化二場 2017. 5. 24 水化二場 2017. 5. 24 水 化二場 2017. 5. 24 水化二場 2017. 5. 24 水和面積 2017. 24
雲林縣 環保局 2017. 07. 04 型化公用四廠,於 5. 8 對 化公用四廠,於 5. 8 對 化公用四廠,於 5. 8 對 空化公用四廠,於 5. 8 對 產 石灰具有膠 結硬化特性,且水化石膏為露天堆置,堆置約有 61 萬 7, 078 公噸(統計至 106. 03. 31 止),稽查當時發現有廢棄物揚塵、逸散及污染地面情事。 2017. 3. 14 雲林縣環保局 過 2017. 5. 24 水化二場監視 臺灣 上。
要林縣 環保局 2017. 07. 04 型化公用四廠,於 5. 8 塑化公用四廠,於 5. 8 路旁水化二場所貯存之水化石膏為露天堆置,堆置過約有 61 萬 7, 078 公噸(統計至 106. 03. 31 止),稽查當時發現有廢棄物機壓,強數及污染地面情事。 2017. 3. 14 雲林縣環保局 過數 2017. 5. 24 水面 现場無關壓、逸散及污染地面情事。 2017. 3. 14 雲林縣環保局派員進行塑化公用三廠放流水自動監測設施相對誤差測試查核採樣,經檢測結果:懸淨固數流水自動監測設施相對誤差測試查核採樣,經檢測結果:懸淨固體 22. 4㎜/L,超過水污染的治許可登載環評限值。 2. 撤銷理由: 本案係放流水 SS 起限,同時違反水污染的治許可登載環評限值。 資料 後處書處分金額違誤,雲林縣環保局已發文撤銷,後續將依違反環評
要休縣 環保局 2017. 07. 04 塑化公用四廠,於 5. 8 路旁水化二場所貯存之水化石膏為露天堆置,堆置量約有 61 萬 7, 078 公噸(統計至 106. 03. 31 止),稽查當時發現有廢棄物場塵、逸散及污染地面情事。 2017. 5. 24 水化二場監視壓、 2017. 5. 24 水化二場監視壓線上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上
要林縣 環保局 2017. 07. 04 型化 公用四廠 整旁水化二場所貯存之水化石膏為露天堆置,堆置量約有 61 萬 7, 078 公噸(統計至 106. 03. 31止),稽查當時發現有廢棄物楊塵、逸散及污染地面情事。 2017. 5. 24 水化二場監視器壓、逸散及污染地面情事。 2017. 5. 24 水化二場監視器壓、逸散及污染地面情事。 2017. 3. 14 雲林縣環保局派員進行塑化公用三廠放流水自動監測設施相對誤差測試查核採樣,經檢測結果:懸浮固體 22. 4mg/L,超過水污染防治許可登載環評限值。 在案條放流水 SS起限,同時違反水污法與環評法,惟裁處書處分金額違誤,雲林縣環保局已發文撤銷,後續將依違反環評
雲林縣 環保局 2017.07.04 型化 公用四廠 塑化 公用四廠 整型化 公用三廠 放流水自動監測設施 相對誤差測試查核採 人名派員進行塑化公用三廠 放流水自動監測設施 相對誤差測試查核採 人名派人 医髓 22.4mg/L,超過水污染防治許可登載環評限 值。 整理 22.4mg/L,超過水污 表處書處分金額 違誤,雲林縣環保 局已發文撤銷,後 續將依違反環評
要林縣 環保局 2017.07.04 型化 公用四廠 塑化 公用四廠 塑化 公用四廠 整型化 公用四廠 整型化 企用四廠 整型化 企用四廠 整型化 面情事。 2017.3.14 雲林縣環保 局派員進行塑化公用三廠放流水自動監測設施 相對誤差測試查核採 經檢測結果:懸浮固 體 22.4mg/L,超過水污染防治許可登載環評限 值。 本案係放流水 SS 超限,同時違反水污法與環評法,惟 裁處書處分金額違誤,雲林縣環保 局已發文撤銷,後 續將依違反環評
要林縣 環保局 2017.07.04 型化 公用四廠 塑化 公用四廠 塑化 公用四廠 整型化 公用四廠 整型化 公用四廠 整型化 公用四廠 整型化 面情事。 2017.3.14 雲林縣環保 局派員進行塑化公用三廠放流水自動監測設施 相對誤差測試查核採 經檢測結果:懸浮固 體 22.4mg/L,超過水污染防治許可登載環評限 值。 本案係放流水 SS 超限,同時違反水污法與環評法,惟 裁處 22.4mg/L,超過水污法與環評法,惟 裁處 22.4mg/L,超過水污法與環評法,惟 裁處 22.4mg/L,超過水污法與環評法,惟 裁處 22.4mg/L,超過水污法與環評法,惟 裁處 22.4mg/L,超過水污法與環評法,惟 裁處 23.4mg/L,超過水污法與環評法,惟 裁處 25.4mg/L,超過水污法與環評法,惟 裁處 26.4mg/L,超過水污法與環評法,惟 裁處 26.4mg/L,超過水污法與環評
要林縣 環保局 2017. 07. 04 空化 公用四廠 領(統計至 106. 03. 31 止),稽查當時發現有廢棄物揚塵、逸散及污染地面情事。 2017. 5. 24 水化二場監視壓、逸散及污染地面情事。 2017. 3. 14 雲林縣環保局派員進行塑化公用三廠放流水自動監測設施相對誤差測試查核採樣,經檢測結果:懸浮固體 22. 4mg/L,超過水污染的治許可登載環評限值。 2. 撤銷理由: 本案係放流水 SS超限,同時違反水污法與環評法,惟裁處書處分金額違誤,雲林縣環保局已發文撤銷,後續將依違反環評
要林縣 環保局 2017. 07. 04 公用四廠 止),稽查當時發現有廢棄物揚塵、逸散及污染地面情事。 上),稽查當時發現有廢棄物揚塵、逸散及污染地面情事。 2017. 5. 24 水化二場監視器畫面現場無揚塵、逸散及污染地面之情事發生。 2017. 3. 14 雲林縣環保局派員進行塑化公用三廠放流水自動監測設施相對誤差測試查核採樣,經檢測結果: 懸浮固體 22. 4mg/L,超過水污染防治許可登載環評限值。 上數領理由:本案係放流水 SS超限,同時違反水污染防治許可登載環評限值。 養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養
聚保局 公用四廠 棄物揚塵、逸散及污染地 面情事。
面情事。 2017. 5. 24 水化二 場監視器畫面現場無揚塵、逸散及污染地面之情事發生。 2017. 3. 14 雲林縣環保局派員進行塑化公用三廠放流水自動監測設施相對誤差測試查核採樣,經檢測結果:懸浮固體 22. 4mg/L,超過水污染防治許可登載環評限值。 2017. 5. 24 水化二場監視器畫面現場無揚塵、逸散及污染地面之情事發生。 1. 撤銷 2. 撤銷理由:本案係放流水 SS起限,同時違反水污法與環評法,惟裁處書處分金額違誤,雲林縣環保局已發文撤銷,後續將依違反環評
要林縣 環保局 2017. 3. 14 雲林縣環保 局派員進行塑化公用三廠放流水自動監測設施相對誤差測試查核採樣,經檢測結果:懸浮固體 22. 4mg/L,超過水污染防治許可登載環評限值。 基本案係放流水 SS 超限,同時違反水污染防治許可登載環評限 裁處書處分金額違誤,雲林縣環保局已發文撤銷,後續將依違反環評
要林縣 環保局 2017. 09. 05 臺化 公用三廠 整化 公用三廠 整化 公用三廠 整化 公用三廠 整化 公用三廠 整理化 。 是認識理由: 本案係放流水 SS 起限,同時違反水 污法與環評法,惟 裁處書處分金額 違誤,雲林縣環保 局已發文撤銷,後 續將依違反環評
要林縣 環保局 2017. 09. 05 塑化 公用三廠 位。
要林縣 環保局 2017. 3. 14 雲林縣環保 局派員進行塑化公用三 廠放流水自動監測設施 相對誤差測試查核採 樣,經檢測結果:懸浮固 體 22. 4mg/L,超過水污染防治許可登載環評限 值。 2. 撤銷理由: 本案係放流水 SS 超限,同時違反水污法與環評法,惟 裁處書處分金額違誤,雲林縣環保 局已發文撤銷,後 續將依違反環評
雲林縣 環保局 2017. 3. 14 雲林縣環保 局派員進行塑化公用三廠放流水自動監測設施 相對誤差測試查核採 樣,經檢測結果:懸浮固 體 22. 4mg/L,超過水污染防治許可登載環評限 值。 2. 撤銷理由: 本案係放流水 SS 超限,同時違反水污染防治許可登載環評限 裁處書處分金額違誤,雲林縣環保 局已發文撤銷,後續將依違反環評
雲林縣 環保局 2017.09.05 塑化 公用三廠 塑化 公用三廠 超化公用三廠 整理化公用三廠 相對誤差測試查核採 樣,經檢測結果:懸浮固 體 22.4mg/L,超過水污染防治許可登載環評限 值。 2.撤銷理由: 本案係放流水 SS 超限,同時違反水污法與環評法,惟 裁處書處分金額 違誤,雲林縣環保 局已發文撤銷,後 續將依違反環評
雲林縣 環保局 2017.09.05 塑化 公用三廠 型化 公用三廠 並 2017.09.05 整 2017.09.05 企 201
雲林縣 環保局 2017.09.05 塑化 公用三廠 塑化 公用三廠 整次 22.4mg/L,超過水污染防治許可登載環評限 植 。 本案係放流水 SS 超限,同時違反水污法與環評法,惟 裁處書處分金額 違誤,雲林縣環保 局已發文撤銷,後 續將依違反環評
雲林縣 環保局 2017.09.05 塑化 公用三廠 權,經檢測結果:懸浮固 超限,同時違反水 污法與環評法,惟 裁處書處分金額 違誤,雲林縣環保 局已發文撤銷,後 續將依違反環評
雲林縣 環保局 2017.09.05 型化 公用三廠 體 22.4mg/L,超過水污 染防治許可登載環評限 裁處書處分金額 違誤,雲林縣環保 局已發文撤銷,後 續將依違反環評
環保局 2017.09.05 公用三廠 超 22.4 mg/L,超過水乃
祭防治許可登載環評限 裁處書處分金額 值。 違誤,雲林縣環保 局已發文撤銷,後 續將依違反環評
局已發文撤銷,後 續將依違反環評
續將依違反環評
法另立裁處書。
2017.6.22 台化芳香烴 設備元件洩漏,當日
二廠(ARO-2)觸媒重組程 已完成修復,現場已
序(M15)遭環保局抽測設 無 VOC 逸散情形。
備 元 件 編 號
雲林縣 2017, 09, 14 台化 2001FP258BXXX18G00010
環保局 2017.09.14 ARO-2 之淨檢值為 34,435ppm
大 於 法 規 標 準
10,000ppm(全幅校正氣
體濃度為 10,461ppm; 背
景值為 1.02ppm)。
雪林縣 朔化 2016 12 13 台朔石化博 铅借元件油漏陶管稳
環保局 2017.09.19 煉製二廠 製二廠 氫氣製造程序 破損均已完成修復,

	(M14) 遭環保局抽測設備 元 件 編 號 HYD3005118V04D 之淨檢 值為 16,329.85ppm(大 於 10,000ppm),另管線 編號 NG27127A012 測得 淨 檢 值 為 16,729.77ppm(因破損致 高逸散情形)。	現場已無 VOC 逸散情形。
--	--	----------------

七、第六十八次委員會議委員意見答覆暨辦理情形(詳如 G1~G41)。

表格 A:基本資料

開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申報表

填表日期:民國 106年 12月 1日

表格 A:(基	本資料) 填表人:鄭添進	聯絡電話:(0)2)2712-2211 轉 5843	
計畫名稱	麥寮六輕相關計畫	計畫面積	2,603 公頃	
計畫位址	雲林縣麥寮鄉	開發總經費	約 6,250 億元	
開發單位	台塑企業	負責人姓名	王文淵	
環評審查結論 公告日期及 相關文號				
	83年中旬開始抽砂填海施工 開始營	運日期 85年9	月台朔重工機械廠開始營運	
開發計畫 主要內容	(9) 送功、排水、纯山、赤土、白本水、理伊、叶田县、坦叶等八日机。			
開發計畫進行現況	□ 規劃中,規劃單位為: □ 設計中,設計單位為: ☑ 施工中,施工單位為:台塑企業 ☑ 營運中,管理單位為:台塑企業 □ 其他,請說明:			
本年開發內容	1. 本年主要工程項目包括: 石化工業綜合區之石化工廠興建工程 2. 台塑企業六輕廠區迄民國 106 年 9 月 期 別 建廠數 已核可試事		一如下:	
開發內解	六輕四期 31 0 29 0 0 2			

- 16. 六輕四期擴建計畫變更環境影響差異分析報告(台塑石化廢棄物處理專案)
 - 95.3.27 環署綜字第 0950021359A 號函
- 17. 雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港北護岸北5、北6、北7化學品碼頭及油駁1、2碼頭位址調整變更計畫內容對照表
 - 97.1.25 環署綜字第 0970008494 號函
- 18. 六輕四期擴建計劃環境監測計畫逸散性氣體(VOC)監測站變更內容對照表
 - 97.3.12 環署綜字第 0970010353B 號函
- 19. 六輕四期擴建計畫變更計劃環境影響說明書審查結論變更暨第三次環境影響差異分析報告 97. 5. 21 環署綜字第 0970032172B 號函
- 20. 六輕四期擴建計畫第四次環境影響差異分析報告
 - 98.2.19 環署綜字第 0980009983A 號函
- 21. 麥寮工業專用港北5兼油駁碼頭結構變更調整計畫內容對照表
 - 99.1.5 環署綜字第 0990001022 號函
- 22. 六輕四期擴建計畫第五次環境影響差異分析報告
 - 99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函
- 23. 麥寮汽電股份有限公司六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表
 - 100.03.28 環署綜字第 1000019639 號函
- 24. 專用港碼槽處儲存物質及型式變更內容對照表
 - 100.5.25 環署綜字第 1000041370 號函
- 25. 麥寮汽電股份有限公司六輕四期擴建計畫環境影響說明書第二次變更內容對照表 100.06.21 環署綜字第 1000050095 號函
- 26. 六輕相關開發計畫環境監測計畫有關陸域生態調查植物相調查樣區位置變更 100. 5. 27 環署督字第 1000044267 號函
- 27. 雲林離島式基礎工業區麥寮工業港進港最大船型由 26 萬噸級調整為 30 萬噸級(雙殼 油輪)變更內容對照表
 - 101.1.10 環署綜字第 1010000427 號函
- 28. 六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(修正第二期灰塘儲放項目)
 - 101.1.16 環署綜字第 1010004345 號函
- 29. 六輕相關計畫廢氣燃燒塔處理常態廢氣改善案變更內容對照表
 - 101.2.10 環署綜字第 1010010540 號函
- 六輕四期擴建計畫台塑公司高密度聚乙烯廠增設備用廢氣焚化爐污染防制設施變更內容對照表
 - 101.06.29 環署綜字第 1010051851 號函
- 31. 六輕相關計畫南亞公司有機資源回收廠(廚餘堆肥廠)增加回收區域及處理設備變更 內容對照表
 - 101.08.15 環署綜字第 1010068635 號函
- 32. 六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(灰塘之變更)
 - 101.10.19 環署綜字第 1010090494 號函
- 33. 六輕相關計畫新設生物濾床改善儲槽 VOC 逸散案變更內容對照表
 - 101.11.12 環署綜字第 1010095948B 號函
- 34. 六輕四期擴建計畫第七次環境影響差異分析報告(台塑石化公司新設氫化苯乙烯嵌段 共聚物廠暨變更輕油廠、輕油裂解廠(OL-2)及碼槽處)
 - 102.03.21 環署綜字第 1020021025C 號函
- 35. 六輕相關計畫南亞公司 2EH/DOP 廠廢氣燃燒塔改善案變更內容對照表
 - 102.05.27 環署綜字第 1020040908 號函
- 六輕相關計畫台灣醋酸公司醋酸廠廢氣燃燒塔處理常態廢氣改善案展延改善期限變更內容對照表
 - 102.06.03 環署綜字第 1020041632 號函
- 37. 六輕相關計畫南亞公司海豐區及麥寮區廢(污)水廠增加污染防制設備變更內容對照表
 - 102.09.16 環署綜字第 1020078895 號函
- 38. 六輕四期擴建計畫台化公司聚丙烯廠變更內容對照表
 - 102.10.31 環署綜字第 1020090013B 號
- 39. 六輕相關計畫台灣化學纖維股份有限公司芳香煙一廠廢氣燃燒塔處理常態廢氣改善案變更內容對照表
 - 102.11.12 環署綜字第 1020095837 號函
- 40. 六輕相關計畫南亞公司海豐區及麥寮區廢(污)水廠處理流程變更內容對照表 103.05.14 環署綜字第1030039951 號函
- 六輕相關計畫台化公司化一部新設薄膜回收改善儲槽揮發性有機物(VOC)逸散案變更內容對照表
 - 103,06,20 環署綜字第 1030045199 號函
- 42. 六輕相關計畫台塑公司丙烯腈廠變更內容對照表
 - 103.10.20 環署綜字第 1030085887 號函
- 43. 六輕相關計畫台化公司麥寮區及聚碳酸酯(PC)廠綜合廢水處理場變更內容對照表 104.01.08 環署綜字第1030104996號函

開發內容 曾否辦理 環評變更

表格 A(基本資料績)

	Life and the state of the state
	44. 六輕四期擴建計畫新設 C5 氫化石油樹脂廠環境影響差異分析報告
	104.01.30 環署綜字第 1040000971 號函
	45. 六輕四期擴建計畫台化公司純對苯二甲酸廠及台灣醋酸公司醋酸廠儲槽排氣改善變
	更內容對照表
開發內容	104.02.09 環署綜字第 1040010447 號函
O CANADA MANAGAMA	46. 六輕相關計畫南亞公司丙二酚二、三廠(製程促進劑)變更內容對照表
曾否辨理	104.02.10 環署綜字第 1040004761 號函 47. 六輕相關計畫台塑公司環氧氣丙烷廠變更內容對照表
環評變更	47.
	48. 六輕相關計畫之儲槽相關環境監測變更內容對照表
(續)	40. 八輕相關計畫之階價相關環境監測更更內容對照表 104, 10, 13 環署綜字第 1040079444 號
	49. 六輕相關計畫增加中華白海豚保育措施變更內容對照表
	105.01.26 環署綜字第 1050005158 號函
	50. 六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(儲槽儲存物質調整)
	106.06.08 環署綜字第 1060041682 號函
	100.00.00 农有 5水子 另 10000年1002 加四
開發單位執	業務部門名稱:台塑企業總管理處安全衛生環保中心
行環評審查	上的1 LL 力 · 巴 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
11 - F-12 - H-11 - H-12 - H	主辦人姓名 :吳 宗 進
結論及環評	職 稱:副總經理
書件內容業	141 M M M
H	電 話:02-27122211
務部門	Comment of Comment of Comments
	傳 真:02-27178264
施工單位執	業務部門名稱:台塑企業總管理處安全衛生環保中心
行環評審查	主辦人姓名 : 吳 宗 進
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
結論及環評	職 稱:副總經理
書件內容業	50. The control of th
務部門	電 話:02-27122211
ו יוף נגו	傳 真:02-27178264
	傳 真:02-27178264

表格 A(基本資料續)

	本自動申報表填報單位
	(填報資料如有故意虛偽不實者,將依法處理)
填報單位	位名稱:台塑企業總管理處安全衛生環保中心
填報人	姓名:鄭 添 進
職	稱:資深工程師
電	話: 02-27122211 轉 5844
傳	真: 02-27178264
備註:	填報單位如為顧問機構請續填下列資料:
★是否言	通過環境影響評估業者評鑑
]通過	
□沒參與	與或未通過

六輕四期擴建計畫歷次環評變更及環評差異分析內容簡述

_	一 	評變更及環評差異分析內容簡述
項次	相關計畫	變更內容
1	六輕四期擴建計畫環境影響說明書 (93.7.15 環署綜字第 0930050333B 號函)	塑化公司: OL-3 廠 南亞公司: BPA-3、PA-2、EG-3 及 1, 4BG-2 廠 台化公司: AROMA-3 廠 中塑油品: 二氧化碳廠 二、產能變更(計 25 廠): 塑化公司: 輕油廠、OL-1、OL-2 及公用廠 台塑公司: AN、ECH、MMA、碱廠、PVC、HDPE 及四碳廠 南亞公司: DOP、EG-1、EG-2 廠 台化公司: AROMA-1、AROMA-2、SM-3、DMF、PP、Phenol 及 PC 廠 台灣醋酸: 醋酸廠 南中石化: EG 廠 台塑旭: 彈性纖維廠
2	六輕四期擴建計畫變更環差分析報告 (96.1.19 環 署 綜 字 第 0960003630 號函)	二、取消製程(計 2 廠): 南亞公司 XF、MDI 廠三、產能變更(計 11 廠): 台塑公司 AN、AE、ECH 廠南亞公司 BPA-1、BPA-2、PA-1、DOP 及 2EH 廠台化公司 AROMA-2、AROMA-3 及 PS 廠台化公司 AROMA-2、AROMA-3 及 PS 廠四、廠址變更(計 2 廠): 台塑公司丁醇廠、南亞公司 PA-2 廠五、廠址及產能變更(計 2 廠): 南亞公司 1,4BG-2 及 BPA-3 廠
3	六輕四期擴建計畫變更環差分析報告 (95.3.27 環 署 綜 字 第 0950021359A 號函)	善處理又未獲准展延暫存期限之管理窘境,並避免因長期貯存所衍生之環境污染風險,特委託國內合法處(清)理機構協助處理有害事業廢棄物,包含廢油泥、實驗室廢液及其容器、靜電集塵器集塵灰、含苯污泥等4項
4	雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港碼頭位址調整變更計畫內容對照表 (97.1.25 環署綜字第0970008494號函)	北 5/北 6/北 7 化學品碼頭及油駁碼頭位址調整 變更
5	六輕四期擴建計劃環境監測計畫逸 散性氣體(VOC)監測站變更內容對 照表 (97.3.12 環署綜字第 0970010353B號)函	
6	六輕四期擴建計畫變更環境影響說明書審查結論變更暨第三次環境影響差異分析報告(97.5.21 環署綜字第0970032172B號函)	六輕各計畫(不含台塑勝高公司)用水總量變更為 345, 495 噸/日,廢水排放總量 187, 638 噸/日,揮發性有機物排放總量 4,302 噸/年,氦氧化物排放總量 19,622 噸/年
244	六輕四期擴建計畫第四次環境影響 差異分析報告(98.2.19 環署綜字 第0980009983A號函)	增建高吸水性樹脂廠、馬來酐廠、擴建丁醇廠及 取消鄰苯二甲酸酐二廠、異壬醇廠 M02 製程
8	麥寮工業專用港北5兼油駁碼頭結構變更調整計畫內容對照表 (99.1.5環署綜字第0990001022號 函)	北 5 兼油駁碼頭調整變更
9	六輕四期擴建計畫第五次環境影響 差異分析報告(99.3.10 環署綜字 第 0990017434A 號函)	新設輕油廠之 ALK#2/SAR#2、DCU#2、KSW#2、MTBE#2 及輕油裂解廠(OL-2)之 C5 單元,擴建輕油廠之 CDU#1~CDU#3 及 VGO 單元,取消輕油廠之M31、M32、M38 單元

六輕相關計畫歷次環評變更及環評差異分析內容簡述

	六輕相關計畫歷次環部	P 變更及環評差異分析內容簡述
項次	相關計畫	變更內容
10	專用港碼槽處儲存物質及型式變更內容對照表(100.5.25 環署綜字第1000041370號函)	碼槽處儲槽 T-610、T-630 及 T-660 變更儲存物質及型式
11	六輕相關開發計畫環境監測計畫有關陸域生態調查植物相調查樣區位置變更(100.5.27 環署督字第1000044267號函)	變更新吉樣區監測位置,由座標 176690、2434367 變更為 176844、2634229。
12	雲林離島式基礎工業區麥寮工業港 進港最大船型由 26 萬噸級調整為 30 萬噸級(雙殼油輪)變更內容對 照表(101.1.10 環署 綜字第 1010000427號函)	進港最大船型由 26 萬噸級調整為 30 萬噸級(雙殼油輪)
13	六輕四期擴建計畫環境影響說明書 變更內容對照表(修正第二期灰塘 儲放項目)(101.1.16 環署綜字第 1010004345號函)	修正第二期灰塘儲放項目增列高溫氧化裝置飛 灰與底灰(混合石膏)及原水處理泥漿
14	六輕相關計畫廢氣燃燒塔處理常 態廢氣改善案變更內容對照表 (101.2.10 環署綜字第 1010010540 號函)	27 座燃燒塔改善以符合環保署「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」之規定。
15	六輕四期擴建計畫台塑公司高密度 聚乙烯廠增設備用廢氣焚化爐污染 防制設施變更內容對照表 (101.06.29 環 署 綜 字 第 1010051851 號函)	污染防制設施
16	收廠(廚餘堆肥廠)增加回收區域 及處理設備變更內容對照表 (101.08.15 環 署 綜 字 第 1010068635號函)	
17	六輕四期擴建計畫環境影響說明書 變更內容對照表(灰塘之變更) (101.10.19 環 署 綜 字 第 1010090494號函)	變更灰塘僅貯存燃煤鍋爐煤灰為主,取消泥漿及 高溫氧化裝置(飛灰與底灰)及無機污泥之儲存
18	六輕相關計畫新設生物濾床改善儲槽 VOC 逸散案變更內容對照表 (101.11.12 環 署 綜 字 第 1010095948B 號函)	台化公司新設生物濾床改善儲槽 VOC 逸散
19	六輕四期擴建計畫第七次環境影響 差異分析報告 (102.03.21 環 署 綜 字 第 1020021025C號函)	新設 HSBC 廠(產能 4 萬噸/年),輕油廠配置變更 、製程變更及增設污染防治設備,輕油廠、輕油 裂解廠及碼槽處儲槽內容變更、輕油廠 KHU 單元 增加原料及產品種類
20	廢氣燃燒塔改善案變更內容對照 表 102.05.27 環署綜字第 1020040908 號函	2EH 廠新增液封式壓縮機及 1 座高溫氧化器收及處理常態廢氣 DOP 廠新增液封式壓縮機將常態廢氣收集至 2EH 廠高溫氧化氣處理
21		增設收集尾氣緩衝槽將常態廢氣排到既有加熱爐燃燒
22		增設污染防制設備(電暈系統)處理初級處理單元設備及生物曝氣池之 VOC 廢氣
23	六輕四期擴建計畫台化公司聚丙烯 廠變更內容對照表 102.10.31 環 署 綜 字 第 1020090013B 號函	原料乙烯及丙烯配比調整以製造不同規格之產品及熱媒油鍋爐運轉方式修正。

六輕相關計畫歷次環評變更及環評差異分析內容簡述

	六輕相關計畫歷次環部	F變更及環評差異分析內容簡述
項次	相關計畫	變更內容
24	六輕相關計畫台灣化學纖維股份有限公司芳香煙一廠廢氣燃燒塔處理常態廢氣改善案變更內容對照表 102.11.12 環署綜字第1020095837號函	變更芳香烴一廠廢氣燃燒塔流量計位置,由水封 槽後端與燃燒塔中間更改於水封槽前端。
25	六輕相關計畫南亞公司海豐區及麥寮區廢(污)水廠處理流程變更內容對照表 103.05.14 環署綜字第 1030039951 號函	因工廠產生之作業廢水減少,變更廢水處理設施流程以減少非必要之耗能並維持整體處理效果。
26	六輕相關計畫台化公司化一部新設薄膜回收改善儲槽揮發性有機物(VOC)逸散案變更內容對照表103.06.20 環署綜字第1030045199號函	台化芳香烴一、二及三廠各設置一套薄膜回收處理系統及一支排放管道,收集儲槽廢氣回收處理,以減少 VOC 之逸散。
27	六輕相關計畫台塑公司丙烯腈廠變更內容對照表 103.10.20 環署綜字第 1030085887 號函	台塑 AN 廠製程技術改良、進料丙烯純度提高及改良蒸餾塔盤進而提高產品轉化率,相對減少製程廢液產生量,降少廢液送至焚化爐處理產生之空氣污染物排放量。
28	六輕相關計畫台化公司麥寮區及聚碳酸酯(PC)廠綜合廢水處理場變更內容對照表104.01.08環署綜字第1030104996號函	1. 台化麥寮區綜合廢水處理第一道處理程序為 「厭氧生物處理」,其後銜接緩衝池、沉澱(中間)池、澄清液池、冷卻水塔。 2. 放流池前「過濾槽」,名稱修正。 3. 聚碳酸酯廠冷卻水、暴雨廢水及衛生廢水納 入台化麥寮區綜合廢水處理場處理。
29	六輕四期擴建計畫新設 C5 氫化石油樹脂廠環境影響差異分析報告 104.01.30 環署綜字第 1040000971 號函	新建 C5 氫化樹脂石油廠生產 C5 氫化石油樹脂
30	六輕四期擴建計畫台化公司純對苯二甲酸廠及台灣醋酸公司醋酸廠儲槽排氣改善變更內容對照表104.02.09 環署綜字第1040010447號函	 儲槽呼吸閥逸散廢氣收集至增設洗滌塔處理後排放。 台化麥寮綜合廢水處理場曝氣槽增設固定頂蓋。
31	六輕相關計畫南亞公司丙二酚二、 三廠(製程促進劑)變更內容對照 表 104.02.10 環署綜字第1040004761 號函	MO2 及 MO3 製程促進劑乙硫醇改用 2,2-二甲基四氫噻唑 (DMT)
32	六輕相關計畫台塑公司環氧氯丙烷 廠變更內容對照表 104.04.17 環署綜字第 1040028755 號函	1. 產品名稱「2-氯丙烯」更改為「二氯丙烯及 1,2-二氯丙烷混合物」 2. 鹽酸及氯化氫產量改為彈性調配。
33	六輕相關計畫之儲槽相關環境監測 變更內容對照表 104.10.13 環署綜字第 1040079444 號函	修訂地下水及土壤監測項目。
34	六輕相關計畫增加中華白海豚保育 措施變更內容對照表 105,01,26 環署綜字第 1050005158 號函	增加中華白海豚保育措施: 1. 若發現白海豚出没則停止抽砂及抛砂作業,並通知進出船舶減速行駛。 2. 持續監測雲林附近海域水質酸鹼值。 3. 委託執行 101~104 年白海豚專案研究計畫。
35	六輕四期擴建計畫環境影響說明書 變更內容對照表(儲槽儲存物質調整) 106.06.08 環署綜字第 1060041682 號函	調整八座化學品儲槽內容物'.

台塑企業六輕計畫各廠建廠進度

_				王亚水	71710	1 里 石 //00	- MAX	~ / X			
公司別	廠 別	六輕一期產能 (萬頓/年)	建廠進度	六輕二期產能 (萬噸/年)	建廠進度	六輕三期產能 (萬頓/年)	建廠進度	六輕四期產能 (萬頓/年)	建廠進度	六輕四期擴建 產能(萬頓/年)	建廠進度
	輕油廠(REFINERY)	2100	已運轉	0	_	0		400(2500)	已運轉	250(2750)	尚未建廠
	輕油裂解廢(cracker])	45	已運轉	0	-	25(70)	已運轉	7(77)	已運轉	0	7-1
	輕油裂解廢(crackerII) OL	90	已運轉	0	-	0	-	25(115)	已運轉	0	2-0
	輕油裂解廠(cracker II)C5	0	-	0	-	0	-	0	-	19.8(19.8)	已運轉
塑	輕油裂解廠(crackerIII)	0	1	0	-	0	2++	120	已運轉	0	-
	輕由廠石油焦高溫氧化裝置(OB)	0	_	0	_	500T/H x 2	已運轉	0	_	0	
16	公用廠(UTILITY)	350T/H x 5 500T/H x 3 1950T/H x 1	已運轉	1950T/H x 1 (350T/H x 5) (500T/H x 3) (1950T/H x 2)	已運轉	570T/H x 1 1850T/H x 1 (350T/H x 5) (500T/H x 3) (570T/H x 1) (1850T/H x 1) (1950T/H x 2)	已運轉	570T/H x 2 (365T/H x 5) (530T/H x 3) (570T/H x 3) (1850T/H x 1) (1950T/H x 2)	已運轉	0	74
麥寮汽電	發電廠	600MW x 4	3套已運轉 1套建廠中		尚未建廢	0	-	0	-	0	-
台塑	氫化苯乙烯嵌段共聚物 (HSBC)	0	_	0	-	0	-	0		4 (4)	已運轉
台塑	C5 氧化石油樹脂廠 (HHCR)	0		0		0		0	0	4.38	尚未建廠
	環氧氣丙烷廠(ECH)	2.4	已運轉	5.6(8)	已運轉	0	-	2(10)	已運轉	0	_
	丙烯腈廠(AN)	7	已運轉	13(20)	已運轉	0	-	8(28)	已運轉	0.7(28.7)	已運轉
	甲基丙烯酸甲酯病()MA/MAA)	25/0(25/0)	已運轉	4.5/0(7/0)	已運轉	0	_	2.8/2(9.8/2)	已運轉	0	-
	鹼氣廠(NaOH)	21.5	已運轉	45.2(66.7)	已運轉	16.6(83.3)	已運轉	50(133.3)	已運轉	0	-
	系乙烯廢(VCM)	36	已運轉	24(60)	已運轉	20(80)	已運轉	0	-	0	-
	聚氯乙烯廠(PVC)	36	已運轉	24(60)	已運轉	0	_	5(65)	已運轉	0	_
台	丙烯酸/丙烯酸酯廢(AA/AE)	6/9	已運轉	3/1(9/10)	已運轉	0/1.8(9/11.8)	已運轉	0	_	3/0(12/11.8)	已運轉
	高密度聚乙烯廠(HDPE)	24	已運轉	0	-	8(32)	已運轉	3(35)	已運轉	0	-
	線性低密度聚乙烯廢(LLDPE)	24	已運轉	0	-	2,4(26,4)	已運轉	0	_	0	_
塑	てよる音波とは共聚合體家(EVA)	20	已運轉	0		4(24)	已運轉	0		0	-
	四碳廠(MTBE/B-1)	0	_	15.3/1.7	已運轉	0		21/15(174/32)	已運轉	0	_
- 1	碳纖廠(CF)	0	-	0.4	已運轉	0		0	_	0	
- 1	丁醇廠(BUTANOL)	0	=	10	已運轉	0	-	0	-	15(25)	已運轉
	彈性纖維廠(FAS)	0	28.0	0.5	建廠準備中	0	-	0		0	_
	高吸水性樹脂廠(SAP)	-		_	5-2	-	-	-	-	4	已運轉
台朔	電漿電視顯示器廠(PDP)	0	-	0	5=4,	72 萬片	停止運轉	12 萬片(84 萬片)	停止運轉	0	-
台塑	彈 性 蟻 維 廠 (SPANDEX/PTMG)	0		0.5/1.4	已運轉	0	-	0/0.7(0.5/2.1)	已運轉	0	-
台朔	機械廠	1座	已運轉	0	-	0	-	0	-	0	- R-
7777	二異氰酸甲苯廢(TDI)	3	停止運轉	6(9)	停止運轉	0		0	+	0	-
	丙二酚一廠(BPA-1)	6	已運轉	3(9)	已運轉	0	2	0	-	1.5(10.5)	已運轉
	丙二酚二廢(BPA-2)	0	(i — i	0	-	20	已運轉	0	-	3.5(23.5)	已運轉
1	丙二酚三麻(BPA-3)	0	-	0	6 4	0		20	(15: 已運轉) (5: 尚未建廢)	5(25)	(15:已運轉) (10:尚未建廠)
	西接新一麻(PA-1)	12.8	已運轉	0	- 4	0	777 (0	-	0	-
[異辛醇廠(2EH)	15	已運轉	0		0	-	0	_	5.74(20.74)	已運轉
5	可塑劑廠(DOP)	32.5	已運轉	1.66(34.16)	已運轉	0	-	18. 2(52. 36)	已運轉	1.16(53.52)	已運轉
南	乙二醇一麻(EG-1)	30	已運轉	0	_	0		6(36)	已運轉	0	-
-	乙二醇二廢(EG-2)	0	2-	0	-	30	已運轉	6(36)	已運轉	0	
	乙二醇三廢(EG-3)	0	_	0	-	0		72	已運轉	0	-
	丁二醇一廠(1,4-BG-I)	2	已運轉	2(4)	已運轉	0	_	0	_	0	
亞 -	丁二醇二廢(1,4-BG-II)	0	-	0	-	0		5	已運轉	3(8)	已運轉
J	環氧樹酯廠(EPOXY)	13.13	已運轉	0	-	6.87(20)	已運轉	0		0	-
	異壬醇廠(INA/IDA)	0	-	10/1.5	已運轉	0	-	0	-	0	-
3	覆氧大豆油(ESO)	0	-	2	已運轉	0		0	5-5	0	= 7
i	造氧化氫廠(H202)	0	_	2	已運轉	0	7-3	0	-	0	-
1	汽氧化劑(AO)廠	0		AO/CPE 0.4/2	已運轉	0	0-0	0	-	0	-
- 1	安定劑廠	0	-	0	-	0		0	12.	2.4	已運轉
	馬來酐廠(MA)							7-1-128		PAVS (S.	(7.2:已運轉)
-	可不可吸(肌)	0		0		0	. =	0	27	10.5	(3.3:尚未建廢)

台塑企業六輕計畫各廠建廠進度(續)

						The William Property of the Control		The state of the s			
公司別	廠 別	六輕一期產能 (萬噸/年)	建廠進度	六輕二期產能 (萬噸/年)	建廠進度	六輕三期產能 (萬·頓/年)	建廠進度	六輕四期產能 (萬頓/年)	建廠進度	六輕四期擴建 產能(萬頓/年)	建廠進度
	芳香煙一廠(AROMA I)	B/P/0 15. 4/18/10	已運轉	0	=	B/P/0 30/30/10, 2	已運轉	B/P/O/M 30/30/15/10	已運轉	0	-
	芳香煙二廠(AROMA II)	B/P 11. 2/50	已運轉	B/P/0 47/45/10	已運轉	B/P/0 70/70/10	已運轉	B/P/0 70/70/15	已運轉	B/P/0 62/70/23	已運轉
	芳香煙三廠(AROMAIII)	0	#9	0		0	-	B/P/0 55/75/15	已運轉	B/P/0/重組油 41/72/12/23	已運轉
	苯乙烯一廠(SM I)	20	已運轉	0	= 3	30	已運轉	0	-	0	222
台	苯乙烯二廢(SM II)	0	75.	25	已運轉	40	已運轉	0	-	0	-
6	苯乙烯三廢(SM III)	0		0	Ī	50	已運轉	75	已運轉	0	-
	二甲基甲醯胺廠(DMF)	2	停止運轉	4	停止運轉	0	-	5	停止運轉	0	110 3
化	對苯二甲酸廠(PTA)	70	已運轉	0	Ī	110	已運轉	0		0	-,
10	聚丙烯廠(PP)	30	已運轉	0	1 - 5	36	已運轉	66	已運轉	0	_
	合成酚廠(PHENOL)	13	已運轉	20	已運轉	36	已運轉	50	已運轉	0	-
	己內醯胺廠(CPL)	0	-	CPL/硫酸 20/30	尚未建廠	0	=	0	=	0	// = 8
	聚苯乙烯病(PS/ABS/工程變得)	0	-	PS/ABS/工程塑修 18/9/0	已運轉	PS/ABS/工程塑膠 18/18/6	已運轉	0	-	PS/ABS/工程塑膠 21.5/18/6	已運轉
	聚碳酸酯廠(PC)	6	已運轉	0	_	18	已運轉	24	已運轉	0	1-1
	軟性十二烷基苯廠(LAB)	0	-	0		12	尚未建廠	0	_	0	
台醋	醋酸廠(HOAc)	10	已運轉	30	已運轉	0		40	已運轉	0	_
de sen	柏油廠	0	-	0	_	30	已運轉	0	-	0	1.77
中塑	白油廠	0	-	0	-	5	尚未建廠	0	_	0	-
m 00	二氧化碳廠	0	-	0	-	0		6.5	已運轉	0	-

^{*()}表經二、三、四期、四期擴建產能調整後,一、二、三、四期、四期擴建之合計產能。 (截至106.09.30 之建廠進度)

-截至 106.09.30(第三季)為止,已完成部份如下: 已完成工程範圍-

至106年9月30日已完成部份	提心石拋放 1,869M。海側護坡 1,869M。胸墙搗築 1,869M。 消波塊吊排 1,869M。堤頂混凝土搗築 1,869M。	提心石拋放 1,850M。海側護坡 1,820M。胸墙搗築 1,820M。 消波塊吊排 1,820M。堤頂混凝土搗築 1,820M。	提心石拋放 233M。海側護坡 233M。 消波塊吊排 233M。堤頂混凝土搗築 233M。	提心石拋放 1,033M。海側護坡 1,033M。胸墙搗築 1,033M。 消波塊吊排 1,033M。堤頂混凝土搗築 1,033M。	提心石拋放 885M。海側護坡 885M。消波塊吊排 400M。提頂混凝土捣築 885M。胸塘搗築 885M。沉箱字放 41 座。	提心石抛放 1,042M。海側護坡 1,042M。 消波塊吊排 1,042M。堤頂混凝土搗築 1,042M。沉箱 字始 42 座。	提心石拋放 174M。海側護坡 174M。 消液塊 吊排 174M。場頂湿海土棉築 174M。 na 箱 安始 7 应。	提心石拋放 5, 658M。海側護坡 2, 658M。胸墙搗築 2, 658M。 消波塊吊排 2, 658M。堤頂混凝土搗築 2, 658M。	堤心石拋放1423M。海側護坡1423M。胸墙鴣築1102M。胸牆方塊348M。消波塊吊排1423M。堤頂混凝土鴣簺1423M。	提心石拋放 767M。海側護坡 767M。胸墙搗築 767M。 消波塊吊排 767M。堤頂混凝土搗築 767M。	提心石拋放 1, 313M。海側護坡 1, 313M。沉箱安放 42 座。 消波塊吊排 1, 313M。提頂混凝土搗雞 1, 313M。	提心石拋放 306M。海側護坡 306M。胸墙搗雞 306M。 消波塊吊排 306M。提頂混凝土搗雞 306M。	提心石抛放 5,394M。海側護坡 5,394M。 消波塊吊排 5,394M。L 型擋土牆 5,394M。無澤西護欄 2,394M。	提心石抛放 1,808M。海側護坡 1,808M。 消波塊 吊排 1,808M。1 型巻 + 端 1,808M。4 澤玉灌掘 1,808M。
開始施工時間	83年7月	83年6月	83年8月	83年11月	85年6月	86年8月	86年8月	84年4月	95年8月	84年11月	85年6月	84年12月	87年5月	86年5月
類別	西北海堤 I (1,869 M)	西北海堤 I(1,820 M)	碼 頭 西 海 堤 (533 M)	西防波堤 I (1,039 M)	西防波堤 II (985 M)	西防波堤皿 (1,045M)	西防波堤皿(二) (174 M)	南 海 堤 (2,658 M)	南海堤 II及隔堤 (1453 M)	西 南 海 堤 (767 M)	南防波堤 I (1,319 M)	南 防 波 堤 II (906 M)	東 河 堤 I (2,394 M)	東 河 堤 II (1,808 M)
群	1	23	3	4	വ	9	7	8	6	10	11	12	13	1 4
н	Ĩ		4	疊	强		及	Н	斑	1				

截至 106.09.30(第三季)為止,已完成部份如下: 已完成工程範圍

н	群	類	頁 別	黑	名杨	工時間	至 106 年 9 月 30 日 己 完 成 部 份
二)抽砂造地工程		早	砂造地	8	3年	7 月	累計完成抽砂填地面積約計 2,603 公頃。
		Τ	道 路 (104, 512M)	∞	44	8 月	已完成路面 104, 512M。
200		23	路倒排水 (194,794M)	8	5年	2 A	已完成排水系統 194, 794M。
(四)碼頭工程		Н	東碼頭	8	5年	2 A	已完竣。
		2	西 碼 頭	8	5年	4 A	已完成西聯絡橋、西一、西二及西三等碼頭工程。
		3	北 碼 頭	8	5年	4 A	已完成北聯絡橋、北一、北二、北五一北七等碼頭工程。
		1	單身宿舍(四樓式)	8	3年	4 A	已完後。
		2	單身宿舎(十樓式)	8	5年	2 A	已完獎。
(五)治生 北北		3	福利大樓(五樓式)	8	5年	1 A	已完後。
š		4	海豐區單身宿舍	6	3年	4 A	已完後。
		2	海豐區福利大樓	6	3年1	1月	已完後。
		9	麥寮員工活動中心	o o	8年	4 A	已完竣。
		-	防風林綠帶造林		84年	2 用	已完成造林面積 235.94 公頃。(原造林面積 230.94 公頃,截至106 年第二季為止,西北堤防風林再增加造林面積 5 公頃完成。)
(六)緣化工程		2	廢區植草及綠美化	ت 8	4年	2 A	已完成綠化面積 259, 90 公頃。
		က	景觀公園造景美化	ت 8	44	2 A	已完成綠化面積 7.60 公頃。
		4	行道樹植栽	- ∞	84年	2 A	已完成植栽 144, 496 株。

表格B:環境影響評估審查結論

暨辦理情形

環境影響評估報告計畫名稱:「籌建烯烴廠暨相關工業計畫(六輕)」

環境影響評估審查結論 (81.5.29(81)環署綜字第23814號函)

一、台塑六輕計畫各項污染物之排 放,除應符合國家排放標準、管 制標準外,開發單位並應依評估 報告及審查結論之污染物排放承 諾值確實辦理。至於台塑六輕量 畫區附近,若污染物超出總量 制或已不符合環境品質標準, 本署審查總量管制原則,污染物 總量應依法削減現有污染量。

二、台塑六輕計畫開發涉及國防、 地政、交通、自然保育、公害防 治、農林漁牧:等多種問題,其 他相關法令有規定者,仍應依相 關法令辦理。

- 三、台塑六輕計畫規模龐大,開發 時程長,應依審查結論分區分期 進行,在第一區域開發完成並對 環境無重大影響下再進行第二區 域開發。
- 四、台塑六輕計畫各項污染物長期排放,對彰、雲、嘉地區農業及淺海養殖之影響,請與農漁主管機關協商因應措施並建立長期監視調查體系,以做為因應計畫參考。

辨理情形

- 1. 本計畫於89年10月2日第75次環評大會決議維持原核定排放量為總懸浮微粒3,340噸/年、硫氧化物21,286噸、氮氧化物19,622噸及揮發性有機物4,302噸,另配合離島工業區總量調配機制,於90年10月30日第89次環評大會決議將硫氧化物調降為16,000噸/年。
- 2. 相關排放量經模式模擬均符合空氣品質標準,另多年來相關污染物環境監測值亦符合標準,本計畫每季彙總排放量提送雲林縣環保局,每年彙總排放總量提送環保署及雲林縣環保局,相關排放量均管制於環評核定量之內。

本案自83年中旬開始填海施工,均依國防、地政、交通、自然保育、公害防治、農林漁牧等政府相關法令辦理,迄今方能順利推展至四期擴建計畫,未來仍將持續遵循政府新公告之相關法令進行開發及營運。

填海造陸計畫已分區進行抽砂填土完成,相關開發工程均在嚴密之環境管理計畫下進行,且從 83 年 7 月施工開始前一季即進行長期完善之監測計畫,定期提出環境監測結果報告向環保署、工業局及六輕監督委員會呈報,目前情況良好,並未發生對環境重大影響。

本企業針對六輕開發計畫之漁業補償、漁民輔導轉業 及出海作業影響等議題,已自民國83年起陸續與相關 業者協商,以發放補償金及留置漁筏出海口方式處 理,至民國84年底已再無漁業轉作等陳情案件:

- 1. 有關本開發案影響許厝寮、海豐泊區漁筏捕魚權益者 ,本企業經與漁民協商後,以雲林縣政府登記之漁 筏資料,於84年3月發放轉業救濟金作為補償。
- 於廠區北堤建置時,在海防班哨旁留置一處漁筏停泊區,俾便近海作業漁民進出泊筏之用。
- 3. 位於隔離水道計畫區之養殖業者,係以雲林縣政府查 估養殖面積資料為依據,每公頃補償120萬元。
- 4. 場址附近淺海養殖部份,則依村界為單位議定補償面 積,每公頃發放5萬元生雜魚補償金。
- 5.本計畫自民國83年起,先後委託環保署認證之檢測公司及專業學術團隊(台大環工所、海洋大學海洋環境資訊系),依據環境影響評估審查結論,監測計畫每季一次持續執行麥寮廠區附近海域水質及生態調查,監測結果每季皆提送環保主管機關、六輕環境監督委員會等單位參閱。

環境影響評估審查結論 (81.5.29(81)環署綜字第23814號函)

- 五、第二次審查會會議結論與台塑 六輕定稿報告差異部份,請依 照下列修正事項辦理:
 - 1. 如海上取土,應於離岸之十至 三十公里外海採取,並有相當 配合措施以免影響生態。「其抽 砂填海擾動範圍不超過一平方 公里,如超出範圍應立即停止 抽填作業,待污染消除後再予 進行」。如另有其它借土區,應 按照有關規定向目的事業主管 機關申請許可。

辨理情形

- 1.有關六輕開發案之抽砂、造地工程砂源有二處,一為麥寮專用港建港港域疏濬之砂料,另一處則為濁水溪下游疏濬之砂料(即省水利局委託本企業所進行之濁水溪第一期疏濬工程廢料)。兩處抽砂量分別為港域疏濬之砂料量為57,876,467M³;濁水溪下游疏濬之砂料量為13,370,000M³,其兩處總合即為本企業與東怡公司簽訂之合約抽砂量71,246,467M³。
- 2. 為減輕施工期間抽砂作業對海域地形及海域生態產生之影響,台塑企業於施工期間除遵照左列修正事項辦理外,另為避免抽砂影響抽砂區海域水質混濁,特別向荷蘭及比利時共訂購三艘世界上最新型、最先進之吸管式抽砂船來進行抽砂填海作業,並亦要求施工單位嚴格管理施工進度,縮短工期,以減輕因開挖、浚渫及填築等工程對海域之干擾。
- 3. 而由本企業針對抽砂處(麥寮專用港域及濁水溪下 游疏濬區)之海底地形及海域生態進行監測調查結 果顯示 1. 麥寮專用港域:除施工初期(83年4月至 84年4月)海水水質懸浮固體測值有偏高現象外, 隨著抽砂作業於84年4月開始在工業專用港內進 行,而港口又有防波堤圍住,故已將其對週遭海域 之影響程度降至最低;另外抽砂填海後之迴流水亦 經迴流池沉砂過濾等處理過程後再排放,故SS數值 自84年5月以後均已維持在30mg/L以下。2. 濁水 溪下游疏濬區:有關本企業於84年5月至10月間 於此區進行抽砂疏濬作業,由84年10月水深調查 測得資料顯示,抽砂造成之最深深度為-10.2m,然 隨著濁水溪不斷的供應砂源,由87年7月施測所得 地形圖已可見抽砂造成之坑洞基本上已完全填平, 地形並持續堆高回淤,故疏濬區附近地形早已回復 施工前之狀況。
- 本計畫執行的確無陸上直接開採砂石及運輸之計畫 ,有關廠址造陸部份均以抽砂填海的方式完成,另各 項工程所需砂石亦遵照審查結論向合法之砂石供應 商採購。所有採購之砂石,其合約上均註明砂石開採 權執照及主管機關核准之砂石供應商文件,絕無使用 來歷不明的砂石。

目前本開發計畫已逐漸進入試車量產的階段,不再需要使用大量砂石。

環境影響評估審查結論 (81.5.29(81)環署綜字第23814 號函)	辨 理 情 形
水質等之影響,請目的事業主 管機關核准本計畫前一併考量	
3. 台塑六輕計畫實施填海造陸	經長期監測麥寮附近地區海岸地形及海底水深發現,
後將使天然海岸消失,應於海	因濁水溪輸砂量仍豐,故沿廠區海堤外緣已重新形成
堤外建設人工海灘彌補,並長	自然灘地,提供動物覓食之場所,應已逐漸減輕對海
期加以維護減輕人工海岸之衝擊。	岸生態系之衝擊。
4. 填海造陸如因而造成內陸排	本計畫與內陸地區之間設有500公尺隔離水道及40公
水不良,經水利單位鑑定,責	尺寬之截水溝,依目前實際觀察結果,對附近內陸排
任屬開發單位時,開發單位應	水並無明顯影響,將來若有內陸排水不良,經水利單
負責復原。	位鑑定,責任屬開發單位時,台塑企業將負責與水利
	單位協商改善。
5. 運輸道路應不經過許厝分校,	1. 六輕與外界聯繫的主要道路為 1 號聯外道路,自 90
至於定稿報告中所提替代方案	年初通車以來,廠內運輸原物料、資材等輸送車輛(
之B或C路線,應將沿線噪	含大型車與特種車)行駛路線已規定以此路線或砂
音、振動、交通流量資料送本	石專用道至台 17 線或縣 153 號道路,該兩條輸送路
署,以利管制工作。	線並未經過學校及人口密集區,且1號聯外道路為
	雙向六車道設計之道路,道路服務容量大,晨間尖
	峰時段道路服務水準可達 B級(穩定車流)以上。
	2. 定稿報告所述替代方案 B 或 C 路線, B 路線為 1 號
	聯外道路,C路線為縣 154 道,該兩條路線均設有
	噪音振動與交通流量監測點,許厝分校、南堤(行政
	大樓前)、豐安國小(1 號聯外路段),本企業均按審
	查結論每季將監測結果提送環保署審查。
6. 填海造陸應分區進行抽砂填土	本計畫填海造陸計畫已分區進行抽砂填土並完成,除
其次序為先開發已完成圍堤	準備性工程包括施工便道、堤材堆及消波塊預製場
區,次開發蓄水池及填海區,	外,其次序為先開發已完成圍堤區,次開發尾水池及
其準備性工程亦應納入環境管	填海區,各項準備性工程均已納入環境管理計畫並呈
理計畫,以便追蹤督導。	送經濟部核定,建廠施工計畫書也呈送雲林縣政府核
	定後施工;抽砂造陸業於八十八年中全部峻工。
7. 廢水處理應達八十七年放流水	1. 本計畫之各廢水處理場皆自訂允收標準,各製程廠
標準,且廢水海洋放流前應經	產生之廢水均須於各廠內依其水質特性處理至允收
生物監測,並符合生物毒性試	標準後,才准予進入廢水處理場處理,而目前各廢
驗標準始可排放。	水處理場之放流水質除均能符合國家放流水標準,
	本企業並於綜合廢水處理場旁設立魚池,利用其放
	流水來養魚,以進行放流前之生物監測。
	2. 為瞭解並研判放流水水質是否會對附近海域生態造
	成影響,本企業更於麥寮行政大樓成立「生態實驗
	室」來進行活體魚貝類短、長期生物毒性試驗,並
	配合「環保實驗室」來從事六輕廠區放流水水質之
	改善研究工作, 以確保各廢水處理場之處理成效。
	3. 本企業目前已委託經環檢署認證合格之代檢業者每

環境影響評估審查結論 (81.5.29(81)環署綜字第23814號函)	辨 理 情 形
	季執行各廢水廠溢流堰水質檢測作業,確保六輕廠
	區各廢水廠排放之廢水均能符合國家放流標準。
8. 空氣污染項目之列表,應依空	1. 本計畫於93年7月15日取得六輕四期擴建計畫環
氟污染防制法之排放標準規定	境影響說明書核可函,相關製程排放明細均列於定
項目辦理。	稿報告中。
	2. 相關空氣污染物項目均依照空氣污染防制法之規
	定項目,且均優於排放標準,後續亦將秉持此原則
	辦理相關環評變更作業。
9. 該計畫各廠廢氣排放彙整表及	1. 本計畫於93年7月15日取得六輕四期擴建計畫環
大氣環境影響預測及分析之數	境影響說明書核可函,相關製程排放明細均列於定
據值以定稿報告為主,並列入	稿報告中,後續相關異動亦依環評規定辦理變更。
追蹤考核資料。	2. 相關排放量經模式模擬均符合空氣品質標準,另多
	年來相關污染物環境監測值亦符合標準,本計畫每
	季彙總排放量提送雲林縣環保局,每年提送環保署
	及雲林縣環保局,相關排放量均管制於環評核定量
	之內。
10. 地下水監測頻率請依照本署	地下水監測井地點、監測頻率及監測項目已依審查結
「環境因子監測地點及頻率	論納入定稿報告中,開發單位均依最新審查通過之監
表」規定辦理,其監測地點並	測計畫辦理。另每季監測結果皆提送環保機關環保署
依照原評估第7-22 頁於地下水	及雲林縣環保局審查。
上游設置一點監測井,下游與	
地下水垂直線上設置之三口監	
測井。	
11. 台塑六輕計畫定稿報告中有	1. 本計畫各廠區內已設置相關之逸散性氣體自動監測
關毒性化學運作、管理與化學	警報系統及採樣監測以長期連續監測相關氣體濃度
災害緊急應變計畫內容,請依	, 當濃度達警報設定值時, 將發佈警報, 以便及早
本署第二次審查會結論二之	發現與處理洩漏問題。
(二十五)辦理。	2. 本計畫中之所有空氣品質監測系統、逸散性氣體監
	測警報系統及污染源連續自動監測系統均與監測控
	制中心建立連線作業系統,可即時掌握實際情形,
	執行適當應變措施,而有關化學災變之應變計畫亦
	列入管理,並已依規定送環保局備核。
	3. 本計畫涉及勞工安全與衛生有關部份,已依勞工安
	全衛生法及其相關法令執行,各製程皆依法取得勞
	工處中檢所之核可才操作運轉。
12. 應尊重當地民意並妥善處理	本計畫已成立廠區專責管理部門(麥寮管理部及安衛
與開發計畫各種有關事宜。	環中心環保管理處),可負責處理當地民意與開發計
	畫各種有關事宜。
六、台塑六輕計畫應依本審查結論	本計畫已依環保署民國81年3月3日(81)環署綜字第
、第二次審查結論,環境影響評	03776 號函中,最後審查結論之內容逐項納入辦理完
估定稿報告及初稿報告書內容	成定稿報告書呈送環保署,並據以執行。

環境影響評估審查結論 (81.5.29(81)環署綜字第23814號函)	辨 理 情 形
所列事項辦理,其有差異部份應 以本署結論為主。	
七、本計畫如予執行,應按季提報 辦理情形,由目的事業主管機 關、本署及各級環保機關列入 追蹤。	本計畫已依據環境影響評估報告書定稿及承諾事項 確實執行辦理。每季均按時向環保署提交六輕環境監 測報告書,並由環保署轉送各相關單位及委員審查, 且由工業局、環保署及各級環保機關列入追蹤考核。

問題。

環境影響評估報告計畫名稱:「籌建烯烴廠暨相關工業計畫(六輕)」

環境影響評估審查結論 (環保署於82年6月核可通過)

維護自己區域;在工業區外,工

業局應負責解決侵蝕及相關災害

- 二、審查委員會認為該地區在短距離內設置兩個工業港,就環衛,就環觀點認為對總污染量有影響,在實觀點認為對總污染量有影響,在實面或是工業主管機關決定。工業港內是否預留漁船(筏)進、立翼系、農委會及地方政府協調。
- 三、海洋放流應於管線設置申請許可前依「水污染防治法」規定, 另進行環境影響評估,其評估原 則將六輕、六輕擴大及本計畫合 併評估。

四、空氣污染物部份,委員會委員 計算數據與開發單位提出數據仍 然有差異,其差異部份請開發單 位依照審查委員意見提出說明, 經委員研判其結果如符合環境品 質標準時,則本案併同今天會議 結論;如精算結果超出環境品質

辨 理 情 形

- 興建新港無可避免將對海岸地形造成堆積或侵蝕 之影響,本專用港之北堤將阻攔南下漂砂,而在堤 防上方造成淤積,並在專用港南側之海岸產生沖刷 ,當北堤淤砂區於很短時間淤滿後,原來之漂砂便 會又往下游輸送,所以此北堤僅暫時延緩漂砂南移 而造成港區南側之暫時局部性侵蝕,將經由工業局 離島式基礎工業區整體開發計畫作整體規劃之防 範措施及解決糾紛。
- 2. 有關本案實施對南岸會造成沖刷,其影響由目的事業主管機關辦理,如顯示本工業港開發有超出調查範圍、預測狀況時,經濟部擬依離島工業區評估結論解決南側侵蝕沖刷問題,在工業區內,由開發單位維護自己區域;在工業區外則由工業局負責解決侵蝕及相關災害問題。
- 1. 配合離島工業區整體規劃,本計畫已獲准興建完成 並營運中。
- 2. 由於本專用港所規劃進出之主要船隻,大部份為15 萬噸級以上之大型油輪及化學品輪。若讓漁船進出 ,則有安全上之顧慮,且附近已有箔子寮漁港可供 漁船進出及避難之用。至於漁船進出口及緊急避難 場所,是否利用箔子寮漁港或其他方法,將另案由 目的事業主管機關邀集農委會、交通部及地方政府 等有關主管機關協調處理。
- 3. 本專用港係配合六輕及六輕擴大計畫而籌建,對於 台西港是否需再籌建,將另由目的事業主管機關與 交通部等有關主管機關協商決定。
- 本計畫事業廢水處理後排放入溫排水之渠道合併排 於海洋,已依水污染防治法及水污染防治措施及排放 事業廢(污)水管理辦法相關規定向雲林縣環保局提 出排放許可申請並取得核可。
- 本專用港相關污染源均參照相關國內外之文獻計算推估而來(例如美國 EPA 之 AP-42),並為委員會所接受,有關本專用港之各種污染源及其推估方式,敬請參閱本專用港環境說明書本文第一章第 1.3 節。
- 2. 本專用港附近的背景空氣污染物排放源係以基礎

環境影響評估審查結論 (環保署於82年6月核可通過)	辨 理 情 形
標準時,則本署將另提出刪除污染量要求。本案如空氣污染部份 及將來模式部份為委員會接受, 其執行一併列入六輕監督。	工業區之東側及南北兩端各向外延伸 15 公里為範圍,加以推估各污染源之排放量,涵蓋的範圍包括彰化縣與雲林縣共 6 個鄉鎮。故針對本專用港之污染源,烯烴計畫各廠之污染源及上述之背景空氣污染源做空氣品質電腦模擬分析,相關資料已納入定稿中。
五、工業港漂砂及海岸地形變化之 模式推估問題,委員會及開發單 位尚有爭議,本署將另訂時間邀 集雙方專家就模式推估依照委 員所提出五段式方法討論,研訂 將來模式預估如何執行。	有關工業港漂砂及海岸地形變化之模式推估問題,已依照委員建議另提五段式方法報告且獲審查認可。另有關工業港漂砂及海岸地形變化之模式推估詳細內容,請參閱本計畫定稿報告附錄二漂砂數值模擬分析。
六、港灣浚渫數量、浚渫方法及管理計畫,應於定稿中敘明。並於發包之工程合約中納入。	有關港灣浚渫數量、浚渫方法及管理計畫,已依結論納入定稿報告中,茲摘錄如下: 1.本計畫浚渫工期約為四年,浚渫量約為 5,992 萬立方公尺,預定以絞刀式船械浚渫造地。 2.浚渫工程之施工方法及污染防治管理如下: (1)浚挖:以絞刀(cutter)於海床浚挖,利用吸管(suction)將濃度 10~20%之泥砂於海中吸入船體,由泵浦加壓後,經排泥管排於填築區。排泥管線繞至填土區陸側,由陸側向海測排填為原則。 (2)填築:周界先築圍堤或臨時圍籬,排泥以推土機推至設計高程,後即延伸管線,填築面積至某程度即行壓實並鋪設覆蓋層,以減少風損與控制鄰近區域之污染,並防暴雨沖刷。 (3)填築時之尾水控制:排泥時海水多於 80%,故尾水需設較長之流徑,於填築區圍堤內側設沉澱池,經沉澱後迴流入海。 (4)由於在浚渫之初先築圍堤並設有沉澱池,對於圍堤外的海域水質生態影響可減輕許多。 3.以上浚渫施工法及污染防治管理計畫等,已於施工
七、空氣污染、海域污染、化學品 洩漏及船舶危害物之風險評估	合約予以註明,要求施工廠商確實執行。 有關空污、海污、化學品洩漏及船舶危害物之風險評 估等之模式引用、推估已依委員會所提意見納入定稿 報告4.13 對京公文影響預測及公长中。

等之模式引用、推估,依委員會 所提意見於定稿中說明並作適 當修正。

評 報告 4.13 對安全之影響預測及分析中。

- 1. 引用模式之前提: 化學品一般之重大災害通常包含 燃燒、爆炸及危害物洩漏兩部份。因此,就這兩方 面收集相關資料,進行最差狀況下之模擬計算,預 估發生可能性小、發生狀況最差之事件,當其發生 時之最大範圍,以為評估之參考。
- 2. 依本案之背景,有何條件可資證明適用該模式適用 於工業專用港計畫,主要之運輸項目為易燃之物質 及石化相關化學品,於說明書中所運用之模式

環境影響評估審查結論 (環保署於82年6月核可通過)	辨 理 情 形
(環保署於82年6月核可通過)	ARCHIE 之功能,係對於易燃物質之各種燃燒爆炸型式及影響範圍作估算,而 CHARM 模式之功能係對於洩漏物質其時間、地點、濃度關係做運算,求得影響範圍。就程式設計功能而言應能符合本案之需要。 3. 本案中,適合該模式之資料:於本案中,所引用之ARCHIE 及 CHARM 程式,其輸入資料化學品名稱、特性、儲存狀態,係為計畫實行後之真實狀況,兩和氣泉狀況係選擇使擴散不易之情況,事件發生之狀況為假設影響最大的最差狀況為輸入數據。於本案中,模式所引用之數據於本專用港環境說明敬請參閱。 4. 模擬結果所代表之意義及說明:ARCHIE 程式模擬計算燃燒、爆炸影響之最大範圍,此範圍包含事件發生位置之整個區域,於區域內之生物、建築構造物均可能受到或大或小之影響。 5. 確認或驗證模擬結果之可靠性: (1)程式可靠性:ARCHIE 模式為美國 FEMA、DOT、EPA等政府部門廣泛使用,CHARM 模式雖為民間公司Radian 所發展,然亦為廣泛接受使用,此兩程式之可靠性當可接受。 (2)模擬結果可靠性:模擬驗證應以當地實際案例及監測結果比較為最具說服力,本計畫模擬係採最差狀況案件(Worst case),求得最大及最差之影響範圍,以供做評估、設計、防災等之參考,其模擬計算結果應可接受。
八、交通運輸路線應依承諾事項不	六輕與外界聯繫的主要道路為 1 號聯外道路,自 90
經當地環境敏感地點,如住宅 區、學校…等。	年初通車以來,廠內運輸原物料、資材等輸送車輛(含大型車與特種車)行駛路線已規定以此路線或砂石專
	八空早與行種平) 行歌路線已規定以此路線或砂石等用道至台 17 線或縣 153 號道路,該兩條輸送路線並未經過學校及人口密集區,且1號聯外道路為雙向六車道設計之道路,道路服務容量大,尖峰時段道路服務水準可達B級(穩定車流)以上。
九、漁業生產衝擊及補償問題由經濟部會同農政主管機關及地方政府協商解決。	有關漁業生產衝擊及補償問題均已配合相關主管機 關之協商結果辦理。
十、監測項目增加部份列入初審意 見第五點內,同時於規劃時考慮 綜合性污染物之監測,如同一監 測點考慮空氣、噪音、水、廢棄 物…等污染物一併監測。	監測計畫已依審查結論納入定稿報告中,開發單位均 依最新審查通過之監測計畫辦理。
十一、用水量來源及時程配合,開 發單位應與自來水公司協調後 列表納入定稿報告。	有關用水量來源及時程配合,已依結論辦理,開發單 位並與自來水公司協調後列表納入定稿報告。

環境影響評估審查結論 (環保署於82年6月核可通過)		辨	理	情	形	
十二、請經濟部於離島工業區整體 環境影響評估時,將生態保育部 份之野鳥棲息地作整體規劃並 儘量集中。	經濟部已完成 生態保育部份					

表格B:

環境影響評估報告計畫名稱:「離島式基礎工業區石化工業綜合區第二期開發計畫(六輕擴大)」

環境影響評估審查結論 (82.6.2(82)環署綜字第19137號函)

辦 理 情 形

本計畫填海造陸工程,已依審查結論分期分區施工完成,且相關開發工程均在嚴密之環境管理計畫下進行,並從83年7月施工開始前一季即進行長期完善之監測計畫,定期提出環境監測報告向環保署、工業局及六輕監督委員會呈報,目前情況良好,並未發生對環境產生重大影響之情形,其各項準備性工程均已納入環境管理計畫並呈送經濟部核定,建廠施工計畫書也呈送雲林縣政府核定後才施工。

二、本計畫設立,應依水污染防治 法(十三、十四、廿一條)、空氣 污染防制法(十四條)、廢棄物清 理法、「事業廢棄物貯存清除處事 方法及設施標準」(第三條)、 業廢水管理辦法(第七條)、事 業廢水管理辦法(第八條)等 計 畫送主管機關審核。審核期間相 關機關所提法令及規定應辦事項 ,請依現行法令辦理。 本計畫之空氣污染防治、水污染防治、毒性化學物質 管理及廢棄物處理計畫等,各廠皆已依空氣污染防治 法、水污染防治法、毒性化學物質管理法及廢棄物清 理法之規定向雲林縣環保局申請許可後才進行後續 建廠及操作事宜。

- 1.本計畫於89年10月2日第75次環評大會決議維持原核定排放量為總懸浮微粒3,340噸/年、硫氧化物21,286噸、氮氧化物19,622噸及揮發性有機物4,302噸,另配合離島工業區總量調配機制,於90年10月30日第89次環評大會決議將硫氧化物調降為16,000噸/年。
- 2. 相關排放量經模式模擬均符合空氣品質標準,另多 年來相關污染物環境監測值亦符合標準,本計畫每 彙總排放量提送雲林縣環保局,每年彙總排放總量 提送環保署及雲林縣環保局,相關排放量均管制於 環評核定量之內。

四、依環境影響評估報告現勘及審 查意見答覆內容,本計畫對環境

雲林離島工業區開發之整體規劃作業係由經濟部工業 局負責,因此對於離島工業區可能改變現有海岸平

環境影響評估審查結論 (82.6.2(82)環署綜字第19137號函)

問題雖已充份考量,唯下列問題 仍應妥善處理:

- 雲林離島工業區(含六輕及六輕擴大計畫)開發,對雲嘉海岸外傘頂洲之海岸安全及環境衝擊,請目的事業主管機關調查,並擬訂防範措施及早因應。
- 填海造陸將使天然海岸消失, 對海灘消失應於海堤外建設人工養灘彌補。潮間帶種植紅樹 林有防風、降低污染物、養灘、 提供魚蝦生殖地及鳥類棲息 地、美化景觀功能,目的事業 主管機關於離島工業區開發宜 研究其可行性並納入考量。

- 3. 六輕及六輕擴大計畫之工業 用水不得抽取地下水及供輸水 管線及大有淨水廠應做好計畫設置之長途輸水 管環保措施並符合所經 實費會結綸「一九項三自來不 雲林縣地區抽取地下水或境 動場。如上述計畫對不 電境影響評估後續方案」 環境影響評估。
- 4. 六輕計畫原則規劃160公頃蓄水湖以因應枯水期之工業用水不足,現因六輕擴大計畫而取消蓄水湖,對枯水期之用水

辨理情形

衡、阻斷沿岸流及漂砂移動等影響,將由經濟部工業 局委託調查並研擬防範措施。

- 為減輕填海造陸而影響天然海岸之變化,開發單位 均依審查結論確實辦理人工養難作業,依主管機關 調查顯示養灘區域大多呈現淤積狀態,養難近岸區 已接近侵淤平衡,故養灘作業推動對於海岸保護係 具正面助益。
- 2. 另有關潮間帶種植紅樹林,經目的事業主管機關諮詢成功大學研究團隊之評估結果,並不建議於潮澗帶種植紅樹林,說明如下:(1)離島工業區潮間帶屬沙岸底質,先天條件並不適合紅樹林生長。(2)本海岸段並無原生種紅樹林,若引進外來種恐造成原生物種消失,棲地減少,鳥類覓食場所縮減等影響。(3)離島工業區位於河口,倘紅樹林成長快速,恐使河道縮減,影響汛期安全。
- 3. 有關人工養灘作業辦理情形,開發單位均亦按季彙製「雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港養灘計畫」季報提送主管機關備查,106 年拋砂量至第二季共拋砂305,432M³,已達環評承諾每年60 萬方之50.91%。
- 1. 六輕計畫並無抽取地下水及伏流水。
- 本計畫所需用水已納入整體雲林離島式基礎工業 區供水計畫統籌辦理,目前集集共同引水計畫已完 成相關取水設施工程,麥寮廠區亦已完成尾水池設 置,並由水利單位進駐統籌分配管制水源運用。

本計畫所需用水已納入整體雲林離島式基礎工業區供 水計畫統籌辦理,目前集集共同引水計畫已完成相關 取水設施工程,參寮廠區亦已完成尾水池設置,並由 水利單位進駐統籌分配管制水源運用。

環境影響評估審查結論 辨理 情形	
(82. 6. 2(82) 環署綜字第 19137 號函) 「	
是否足夠應審慎考量:若以其	
它標的用水供給工業用水宜	
考量其產生的影響暨供給不	
足時對整體工業所產生之風	
险 。	
5. 工業區位於海埔地:土壤多未 1. 一般新生地於填築中及完工後之地質,均有地質	不
有良好的膠結,且本區位於強 穩之問題,為克服回填區內地層承載力不足、流	陷
震帶,地震時往往易造成土壤 過量或土壤液化等問題,本計畫全區均已進行土	地
液化現象,對於工廠安全之潛 改良方法如:預壓密工法,排水砂樁法或機械工	法
在危險應請妥為因應。	震
設計。	
2. 由 88 年 921 大地震對本廠區之影響極為輕微可	證
明本計畫之安全設計經得起考驗。	
6. 本計畫開發對漁業補償、漁民 本企業針對六輕開發計畫之漁業補償、漁民輔導轉	業
輔導轉業及出海作業影響,目 及出海作業影響等議題,已自民國 83 年起陸續與	相
的事業主管機關應邀相關機 關業者協商,以發放補償金及留置漁筏出海口方式	處
關解決。台灣省漁業局所提意 理,至民國84年底已再無漁業轉作等陳情案件:	
見,請於施工前儘速辦理。 1. 有關本開發計畫影響許厝寮、海豐泊區漁筏捕魚	權
益者,本企業經與漁民協商後,以雲林縣政府登	記
之漁筏資料,於民國84年3月發放轉業救濟金	作
為補償。	
2. 於廠區北堤建置時,在海防班哨旁留置一處漁筏	停
泊區, 俾便近海作業漁民進出泊筏之用。	
3. 位於隔離水道計畫區之養殖業者,係以雲林縣政	府
查估養殖面積資料為依據,每公頃補償120萬元	, •
4. 場址附近淺海養殖部份,則依村界為單位議定補	償
面積,每公頃發放5萬元生雜魚補償金。	
5. 本計畫俱遵照環境監測計畫持續執行場址附海	域
水質及生態調查,積極掌握捕魚作業之基礎環境	變
化,俾減輕對附近海域漁業之衝擊。	
7. 施工期間尖峰期人數高達一 1. 施工初期即已先行設置一座 250 噸廢水處理設施	,
萬五千人,其生活污水及廢棄 處理先期人員生活廢水;之後於宿舍區另設置一	座
物應妥善處理並符合環保法 2500 噸之廢水處理場,處理施工期間之員工、施	エ
令之規定: 人員及外勞之生活廢水,另施工現場則設有廁所	及
收集坑,每日均以水肥車運送施工人員之生活廢	38-
至 2500 噸廢水場處理,其處理後水質均符合國	家
放流水標準。	
2. 另施工期間之生活廢棄物先期由鄉公所代為清除	2000
之後皆裝袋暫存於掩埋場,焚化爐完工後已全數	焚
燒完畢。	
8. 營運期間應加強揮發性有機物 1. 本計畫各工廠均設計有完善之減輕防治措施,考	慮
溢散控制(含油槽)及油槽管 全廠區逸散監測及控制方式,經由嚴密設計之防	漏

環境影響評估審查結論	
(82.6.2(82) 環署綜字第19137	號派)

線洩漏防範,並做好監測工作 以確保當地環保品質及避免地 下水污染。

 暴雨後收集之雨水如已受污染 應先處理至符合放流水標準後 始得排放。其暴雨量如送污水 處理廠處理、應將處理水量納 入污水處理廠設計容量中。

- 10. 六輕計畫公用廠燃料採用燃料 油, 六輕擴大計畫公用廠燃料 採用燃煤, 就污染排放物而 言, 燃煤污染性大於燃油 , 燃煤污染性大於燃油 , 燃煤流氧化物及氮氧化物 , 整理 , 應採用低污染性燃料 展源 , 應採用低污染性燃料降 低污染物排放。否則若因質 燃煤, 而使空氣污染不符環境 品質標準, 應依法削減污染 或限制新污染源設立。
- 五、六輕及六輕擴大計畫,如更動 其計畫內容或增加污染源,應將 更動修改事項送本署核備。
- 六、本計畫之執行併六輕及工業港 計畫成立監督委員會,由監督委 員會監督並將結果送目的事業 主管機關及相關主管機關。
- 七、本計畫若予執行,務必依據本 署審查、審查會結論、環境影響 評估報告及六輕審查結論、環境 影響評估報告確實辦理。其有差

辨 理 情 形

監控系統必定可使潛在逸散的影響減至最小程度。另六輕廠區均依據環保署頒佈「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」之銷關規定辦理。

- 為瞭解掩埋場及大型貯槽設置後,對地下水之影響,已在此區域設置地下水監測井,定期採樣分析以瞭解是否有滲漏現象發生,進而採取因應措施。
- 1.本計畫之各生產廠於製程區及儲槽區皆設置專門收集系統,收集暴雨逕流水,其收集槽或收集池之容積,係以麥寮五年一次最大暴雨量持續 20 分鐘之量為設計量,故製程區或儲槽區等有污染之暴雨水皆能全數收集,且各收集系統皆設置必要之沉砂池、油水分離池等前處理設施處理後,再以泵浦定量率、至各公司之綜合廢水處理場,各公司綜合廢水處理場依水質特性,分流排至廢水處理場合適之處理局,合併處理至符合管制標準後,始得排放。
- 各公司綜合廢水處理場,於設計時即已將暴雨水納入設計處理容量內。
- 1. 本計畫於 89 年 10 月 2 日第 75 次環評大會決議維持原核定排放量為總懸浮微粒 3,340 噸/年、硫氧化物 21,286 噸、氮氧化物 19,622 噸及揮發性有機物 4,302 噸,另配合離島工業區總量調配機制,於90 年 10 月 30 日第 89 次環評大會決議將硫氧化物調降為 16,000 噸/年。
- 2. 相關排放量經模式模擬均符合空氣品質標準,另多 年來相關污染物環境監測值亦符合標準,本計畫每 季彙總排放量提送雲林縣環保局,每年彙總提送環 保署及雲林縣環保局,相關排放量均管制於環評核 定量之內。
- 3. 另於93年7月15日取得六輕四期擴建計畫環境影響說明書核可函,相關製程排放明細均列於定稿報告中,後續相關異動亦依環評規定辦理變更。

本計畫自核定以來,均依相關規定提出環評變更、差 異分析或內容對照表,且均已獲得核准在案(詳表格 A,不含長春大連集團部份)。

本計畫之執行過程,已由環保署邀集具有公信力之專家學者、機關代表、中立團體與村里長等居民代表共同參與並成立「六輕監督委員會」。環保署並按季進行監督委員會議及現勘等追蹤考核作業活動;另工業局每年亦不定期舉辦環評追蹤考核作業現勘活動。

本計畫已將各審查委員之審查意見及審查會結論納 入環境影響評估定稿中呈送環保署核備,並由工業 局、能源局及環保署等各機關成立之環評監督委員會 定期進行本計畫執行情況之追蹤考核作業。

環境影響評估審查結論 (82.6.2(82)環署綜字第 19137 號函)	辨	理	情	形
異部份,應以本署審查結論為				
主,並由目的事業主管機關及各				
級環保機關列入追蹤。				

環境影響評估報告計畫名稱:「離島式基礎工業區石化工業綜合區公用廠發電機組暨輕油廠產能擴充計畫」

環境影響評估審查結論 (85.7.16(85)環署綜字第 40437 號函)

一、整體計畫部份

工業區綠帶之設置,請依「特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準」規定辦理。

辨理情形

- 1.本計畫已依「促進產業昇級條例施行細則(即線地面積不得少於全面積10%)及「特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準」(即緩衝帶面積不得少於該工業區總面積12%)之規定,送環保署核備及辦理。
- 2. 本次定稿報告仍依八十四年七月二十一日之環保署審查結論之廠區配置,維持原五百公尺隔離水道,有關本工業區綠帶規劃 259. 324 公頃及緩衝帶規劃 532. 07 公頃(請參閱定稿本摘-25 至摘-29 頁附件-(D-1~D-4)之說明),均可符合經濟部「促進產業昇級條例施行細則」(及綠地面積不得少於全面積 10%)和環保署「特殊工業區緩衝帶及空氣品質監測設置標準」(即緩衝帶面積不得少於該工業區總面積 12%)之規定。
- 隔離水道縮短為兩百公尺,並將新 增之土地做為長庚醫院等項目使 用,因經濟部尚未研處定案,俟該 部依促進產業升級條例相關規定 辦理後再另案申請。
- 因隔離水道縮短為兩百公尺乙案未獲經濟部同意 ,故隔離水道仍依原方案維持五百公尺寬,其中 水道行水區寬度為兩百公尺,其餘三百公尺為親 水區。
- 2. 因建院用地取得不易,歷經多年籌備,長庚醫院建院所使用土地已另案規劃於截水溝與 1 號連絡道旁之防風林土地設置,目前院區已於九十八年十二月正式開始提供雲林鄉親在地醫療與健康保健服務。
- 3. 依六輕及六輕擴大環境影響評估報書,開發單位應於施工前提施工階段污染管制計畫,試車前再提出污染源自行稽查檢測計畫。目前該計畫已動工,請儘速提出整體施工階段污染管制計畫,送本署核備並作為監督委員會監督參考資料。

本計畫已依六輕及六輕擴大環境影響評估內容,於 施工前提出施工目前施工階污染管制計畫報告書已 辦理完成,並已與本案定稿報告一併呈送環保署備 查,作為監督委員會參考。

4. 請開發單位將本計畫與六輕相關開發計畫資料再重新修正,做為整體評估報告定稿,以便日後追蹤考核。另本署亦將相關計畫審查結論檢討修正後送環境影響評估審查委員會核可函開發單位據以執行。該區如再有關變更計畫,請依「環境影響評估法」有關規定辦理。

本計畫自核定以來,歷次環評變更均依相關規定提出差異分析或重辦環評,且均已獲得環保署審查核准在案,歷次變更項目詳如表格 A 所示(不含長春大連部份)。

5. 本計畫如核准執行,開發單位應依 本計畫已依環境影響評估法第七條第三項規定,於

out the said Admit to the said the said	
環境影響評估審查結論 (85.7.16(85)環署綜字第 40437 號函)	辨 理 情 形
環境影響評估法第七條第三項規	開發前至當地舉辦說明會。
定於開發前至當地舉行公開之說	
明書。	
二、空氣污染及噪音部份:	本計畫之空氣污染物排放總量已納入雲林縣離島式
1. 八十一年審查台塑六輕已要求工	基礎工業區總量管制範圍內,目前「雲林離島式基
業局訂定離島工業區空氣污染總	礎工業區空氣污染總量管規劃」已於89.7.29 由環
量管制,請工業局儘速將總量管制	保署審查通過並管制中。
方式及管制辦法送署審查。	
2. 擴充計畫二氧化碳排放量每年將	1. 開發單位已自主推動二氧化碳削減措施,執行進
增加二千三百萬噸,開發單位並無	程從早期由各廠自行針對製程能源使用減量、廢
具體可行削減措施,請目的事業主	熱回收、設備效率提升及能源管理等措施進行改
管機關再審慎考量。如日後涉及國	善後,目前更進一步整合跨廠、跨公司能源,提
際環保公約限制需削減整體排放總	高六輕整體的能源使用效率,以達到能源充分利
量,以避免引發國際貿易制裁時,	用及減碳之目的,未來開發單位將持續努力推動
請目的事業主管機關邀集有關機	自主減量,及配合主管機關之法令政策要求辦理。
關、廠商因應解決。	2. 開發單位自 88 年開車以來,二氧化碳減排量皆彙
	總於本表格 B 之附件。
3. 監測計畫應增加臭氧監測項目,並	1. 本計畫已依據六輕環評結論於麥寮、台西、土庫等
作長期監測分析及採較先進模式	三地點設立空氣品質連續自動監測站,長期監測總
(如三維網格模式) 模擬評估。	懸浮微粒(TSP)、總碳氫化合物(THC)、二氧化硫
	(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)及臭氧(O3)
	等六項空氣品質因子之濃度,三座測站自 86 年設
	站以來即 24 小時連續自動監測,每季監測結果均
	列入六輕環境監測報告並提報於「六輕相關開發計
	畫環境影響評估審查結論監督委員會」備查。
	2. 另委託雲科大執行「六輕相關計畫反應性空氣品質
	規劃」,已由環保署環評專案小組於100年5月9
1 00 10 00 1, 00 11 15 11 15 10 10 10 10	日完成審查。
4. 開發單位預測二氧化氮超過環境	1. 氦氧化物經空氣品質模式模擬結果, 六輕計畫附
品質標準部份,請就資料再作檢討	近空氣品質尚能符合國家標準,且依目前實測結
分析,如確認後仍超過環境品質標	果,附近地區 NO2 濃度尚無明顯變化,歷年來監
準,應提削減計畫。	測資料亦均能符合國家標準。
	2. 為減少氮氧化物排放, 六輕針對公用廠及發電廠
	等較大排放源規劃裝設排煙脫硝設備等污染防制
	設備,現況實際平均排放濃度約為30~46ppm,雖 約達任於 PACT 規範之批放濃度, 依 為 述 小點 图 內
	均遠低於 BACT 規範之排放濃度,惟為減少對國內
	環境之影響,各工廠均再以加強製程改善、加強
	操作管理及提升防制設備之處理效率等方式,儘可能與任公法批准
5 挂圆旅留的过去数此汇洗贴海也	可能降低空污排放量。
5. 請開發單位補充粒狀污染物逸散 源云热导之增轻推任。	1. 粒狀污染物逸散源污染量之模擬推估,開發單位
源污染量之模擬推估。	已補充並納入定稿報告中。
	2. 六輕計畫粒狀物逸散源主要來自發電廠及公用廠

環境影響評估審查結論	
(85.7.16(85)環署綜字第 40437 號	远)

辨理情形

之燃煤輸送及儲存,為減少粒狀物之逸散,相關燃煤均採用密閉式輸送及儲存;煤輪停泊於緊鄰本計畫區之工業港卸煤碼頭,碼頭配置卸煤機將煤輪上之煤炭抓取經由漏斗送至密閉式輸送機(緊急時卡車載運)送至密閉式媒倉存放,再經由密閉室輸煤機送至磨煤機磨成粉狀後送入鍋爐燃燒,可防止煤塵飛散之污染。

6. 請開發單位將非點源(專用港、車輛運輸等)及點源各污染物排放量、濃度模擬值以表列出,並將其加成濃度模擬值與環境品質標準作比較。

本計畫所有非源點(專用港、車輛運輸等)及點源之預估運轉期間年濃度增量分別為: SOx: 0.009 ppm、NOx: 0.01 ppm及 TSP: 3 µ g/Nm³, 加上背景濃度值後尚能符合國家標準,詳細內容請參考「六輕產品、產能調整計畫環境影響評估報告書」定稿第三章之敘述。

三、廢水處理及海域部份

- 1. 事業廢水處理後排放入溫排水之 渠道合併排放於海洋,請依水污染 防治法及水污染防治措施及排放事 業廢(污)水管理辦法規定,另案提 出申請,溫排水對海域影響亦請併 入評估。
- 本計畫事業廢水處理後排放入溫排水之渠道合併 排於海洋,已依水污染防治法及水污染防治措施 及排放事業廢(污)水管理辦法相關規定向雲林 縣環保局提出排放許可申請並取得核可。
- 溫排水對海域之影響亦委請美國環海公司以 WQM 模式模擬,相關評估結果已納入本案定稿報告中 ,其排放水質仍可符合國家管制標準。
- 3. 另為了解本計畫完成後對鄰近海域之影響,已依 環評規劃內容,針對開發區附近海域水質及生態 定期監測,以長期追蹤本計畫之影響,相關監測 結果均按季提送環保署、雲林縣政府及六輕監督 委員會審查。
- 擴充計畫將增加大量溫排水,溫排水與廢水合併排放將對該區養殖、漁業造成負面影響。有關漁民生計、輔導轉業、補償及回饋措施,請經濟部邀集農委會、雲林縣政府、各級有關漁業單位協商,擬定具體解決方案。
- 本企業六輕開發計畫之漁業補償、漁民輔導轉業及 出海作業影響等議題,已自民國83年起陸續與相關 業者協商,以發放補償金及留置漁筏出海口方式處 理,至民國84年底已再無漁業轉作等陳情案件:
- 1. 有關本開發計畫影響許厝寮、海豐泊區漁筏捕魚權益者,本企業經與漁民協商後,以雲林縣政府登記之漁筏資料,於84年3月發放轉業救濟金作為補償。
- 2. 於廠區北堤建置時,在海防班哨旁留置一處漁筏 停泊區,俾便近海作業漁民進出泊筏之用。
- 3. 位於隔離水道計畫區之養殖業者,係以雲林縣政府查估養殖面積資料為依據,每公頃補償120萬元。
- 場址附近淺海養殖部份,則依村界為單位議定補償面積,每公頃發放5萬元生雜魚補償金。
- 5.本計畫俱遵照環境監測計畫持續執行場址附海域 水質及生態調查,積極掌握捕漁作業之基礎環境 變化,俾減輕對附近海域漁業之衝擊。

環境影響評估審查結論 (85.7.16(85)環署綜字第 40437 號函)	辨 理 情 形
3. 本計畫之「排放廢水模擬結果與甲	有關本計畫廢水排放電腦模擬擴散結果與標準比較
類海域水質標準、背景評定比較表	評定比較表已納入定稿報告中送環保署核備,並已
」,請比照六輕擴大案模式,明列	依水污染防治法將相關承諾值納入排放許可申請內
各項污染物排放值並列入承諾,於	容中由環保局同意核備。
申請許可時列為必要條件。	The Control of the Co
4. 廢水回收再利用方式建請開發單	本計畫有關製程冷卻水及冷凝水部份,均已由產生
位納入規劃。	部門自行回收再利用;且各製程廠亦不斷積極推動
	各項節水方案, 六輕開發單位自88年開車以來,各
	項節水改善措施包括廢水回收再利用、操作條件改
	善、製程改善、設備改善及日常生活省水等,歷年
	執行成果已彙整於表格B之附件。
5. 綜合污水處理廠之營運管理,請再	1. 有關六輕計畫廠區各製程廠產生之廢水的處理規
檢討分析並訂定管理計畫。	劃,各公司已依六輕計畫歷次環評變更案之定稿
	報告,分別設置綜合廢水處理場妥善處理,各廢
	水處理場針對各廢水源均訂有入流水管制標準及
	監測通報系統,並訂有廢水處理場之組織編制、
	標準操作手冊及緊急應變措施等,以確保廢水處
	理場操作皆能正常營運。
	2. 六輕計畫各廠廢水均處理至 COD: 100mg/L、BOD
	: 30mg/L、SS: 20mg/L 以下始放流,低於國家放
	流水排放標準。
	3. 於各廢水處理場放流池及放流水匯流堰設置水質
	監測系統,管制放流水合乎標準始予排放。
	4. 定期監測附近海域水質及生態,長期追蹤本計畫
	之影響,每季監測結果提送環保署、雲林縣政府
	、六輕監督委員會審查。
6. 懸浮固體(SS)之放流水水質,仍請	本計畫放流水水質已依環保署環境影響評估審查委
開發單位維持六輕及六輕擴大計	員會第十次會議決議,懸浮固體承諾值 20mg/L。
畫之承諾值,為 20mg/L。	
四、廢棄物處理及其它	1. 本計畫目前規劃有處理容量 677 萬立方公尺之灰塘
1. 事業廢棄物應於工業區內處理,請	作為煤灰(含 80%飛灰及 20%底灰)處置之用,現況
開發單位檢討灰塘深度、容量或於	產生之飛灰與底灰均優先以經濟部公告之煤灰再
區內規劃其它灰塘用地,如仍不足	利用處理方式處理,未能即時再利用之燃煤鍋爐煤
應協調工業主管機關於離島工業	灰則送往灰塘貯存。後續處理將依廢棄物清理法相
區內提供用地解決。	關規定辦理。
	2. 日後如仍不足,將依審查結論協調工業主管機關於
	離島工業區內提供用地解決。
2. 焚化爐及掩埋場(包括灰塘)之設	1. 本計畫有焚化爐、掩埋場及灰塘等廢棄物處理設
置,所送資料同六輕審查資料,仍	施,已另案提出環境影響說明書送審,並於
嫌不足,請依六輕審查結論,另案	87. 5. 18 審查核可。
提環境影響評估送審。事業廢棄物	2. 本計畫已依規定提「廢棄物清理計畫書」送雲林
處理應提清理計畫書經環保機關	縣環保局備核。
審查。	

環境影響評估審查結論 (85.7.16(85)環署綜字第40437號函)

 工業區北側規畫之二百公頃灰塘 ,位於濁水溪溪口敏感地帶,且非 離島式基礎工業區編定範圍內,如 需申請,請依相關法令規定辦理。

辨理情形

- 1. 有關離島工業區北側二百公頃土地目前並未規劃 設置灰塘。
- 2. 本計畫已於開發範圍內規劃設置灰塘作為處理煤灰之用,現況六輕計畫產生之飛灰均送往預拌混凝土廠再利用,底灰亦已依環保署公告再利用之方式委託合格廠商進行回收再利用,依目前需送至灰塘處理之煤灰產生量推估,本計畫灰塘約可使用30年以上。
- 3. 本計畫灰塘之設置已併同焚化爐及掩埋場另案提 出環境影響說明書送審,並於87.5.18審查核可

0

環境影響評估報告計畫名稱:「離島式礎工業區石化工業綜區變更計畫環境差異分析報告(變更公用廠發電機組及加入環氧樹脂廠[EPOXY])」

環境影響評估審查結論 (87.4.14 環署綜字第 0019185 號函)	辨 理 情 形
1. 公用廠發電機組之 500T/H 鍋爐 及 1950T/H 鍋爐總懸浮微粒排放 濃度由 25mg/Nm³ 降為 23mg/Nm³, 應列入承諾。	本計畫謹遵照審查結論,將公用廠發電機組之500T/H 鍋爐及1950T/H 鍋爐總懸浮微粒排放濃度由25mg/Nm³降為23mg/Nm³列入承諾值,請參閱定稿報告第2-3頁表2.1-2公用廠變更前後燃料量、污染量及排放值比較。
 公用廠蒸汽管線應全區連結,以 符合經濟部「汽電共生系統推廣 辦法」之熱值產出比率規定。 	本案能源局每年均入廠查核,公用廠蒸汽管線經全區 連結後之有效熱能,均能符合有效熱能比率大於20% 之規定。
3. 變更前後之燃料使用量、污染量 及承諾排放值均應列表對照,俾 供查核。	1. 變更前後之燃料使用量、污染量及承諾排放值已依 建議列表對照並納入定稿。 2. 本計畫謹遵照審查結論,將變更前後之燃料使用量 、污染量及承諾排放值列表對照,俾供查核。請參 閱本次定稿報告第2-3頁表2.1-2公用廠變更前、 後燃料量、污染量及排放值比較。
 本計畫之審查範圍未包括使用石油焦為燃料。 	本次審查並未將石油焦列為審查範圍。石油焦作為高 溫氧化裝置之燃料已另於 91 年 4 月六輕三期擴建計 畫環境影響差異分析報告中通過。
5. 六輕相關開發計畫內之原設公用 廠應依本計畫審查內容修正,並 刪除己二酸廠、高密度聚乙烯廠 及新增南亞塑膠公司之環氧樹脂 廠。	本變更計畫謹遵照本次核可之公用廠據以修正原公 用廠之發電機組配置,並刪除己二酸廠、高密度聚乙 烯廠及新增南亞塑膠公司之環氧樹脂廠,其相關內容 請參閱本次定稿各章節敘述。

環境影響評估報告計畫名稱:「麥寮六輕焚化爐、掩埋場及灰塘興建工程計畫」

	· 控災10應、推注物及及格典是工程計畫」
環境影響評估審查結論 (87.5.18(87)環署綜字第0025322 號函)	辨 理 情 形
一、本計畫增加使用之土地面積,	本案焚化爐及掩埋場所需用地,皆位在工業局於八
在經濟部工業局原核定環保設施用	十五年五月二十日正式同意備查之雲林離島式基
地。	礎工業區麥寮區公共設施規劃圖中的共用環保用
	地,總面積為 50.533 公頃,該區域僅能規劃設置
	相關環境保護設施。
二、本計畫之焚化爐空氣污染物總量	有關焚化爐空氣污染物總量依規定僅增加處理麥
除六輕核定者外,僅得增加處理麥	寮鄉及麥寮新市鎮一般廢棄物之 TSP 排放量增加
寮鄉及麥寮新市鎮一般廢棄物之	0.83 kg/hr;另因處理量擴增所增加之 SOx排放量
污染量。如欲增加焚化爐污染量則	18.847 kg/hr,及 NOx排放量 19.562 kg/hr,則由
應於六輕計畫區內抵減。	公用廠所減少之量抵減。
三、應規劃貯存、分類、清運系統,	六輕廠區針對廢棄物目前係嚴格執行分類、回收 、
並訂定進場處理之管制規範。	滅廢之措施,其中針對一般廢棄物,於各收集點分
	別設置有一般可燃、廢紙回收、廢鋁鐵罐及廢玻璃
	與保特瓶等四類收集桶分類收集,而製程廢棄物則
	分為一般可燃、不可燃與有害分別貯存,一般事業
	廢棄物則依焚化爐廠所訂定之管制收料標準,分類
	送至焚化爐焚化或衛生掩埋場處置。
四、應將焚化爐可能排放之有害物	有關戴奧辛監測,本案「廢棄物焚化爐戴奧辛管制
質(如戴奧辛)納入監測計畫辦理。	及排放標準」第八條之規定,每年定期檢測乙次。
ス(ルース・イ)が、「血の「血の」	而焚化爐已依規定於90年4月起進行檢測,每年
	檢測結果皆提送雲林縣環保局,歷年檢測值均符合
	國家法規標準。
五、本計畫之審查範圍未包括有害	不可燃之有害事業廢棄物規劃設置固化工場固化
事業廢棄物固化廠。	處理,固化塊經溶出試驗判定合格後,再送衛生掩
学 未放 来 40 回 10 NQ	埋場掩埋,至於固化工場之設置,已另案依法向環
	保機關提出設置與操作許可申請。
	有關固化工場申請及核准過程如下:
	1.90.04.10 六輕二期環評定稿審查通過核可函
	(固化工場設置通過審查)。
	2.91.02.20 備函提送『固化工場設置許可』申請。
	3.91.05.23 環保局退回『設置許可』申請文件,
	建議固化工場以『既設設施』提出申請。
	4. 91. 06. 18 提送『既設設施試運轉』申請文件。
	5.92.7.16 取得試運轉許可。
	6.92.11.5 完成試運轉及功能檢測。
- L +m Lo 88 88 14 Ve 97 14 mb	7.93年取得操作許可。
六、六輕相關開發計畫內之原設置	1. 已依審查結果,於87年4月修訂成定稿報告呈報
焚化爐、掩埋場及灰塘 ,應依本	環保署備查,並於87年5月18日審查核可。
計畫審查通過內容修正。	2. 另開發單位所提「灰塘之變更」的變更內容對照
	表,已於101年9月獲環保署通過審查,並於101

環境影響評估審查結論 (87.5.18(87)環署綜字第 0025322 號函)	辨 理 情 形
	年 10 月 19 日取得定稿備查函(環署綜字第 1010090494 號)。
七、本計畫如經許可,開發單位應於 施工前,依環境影響評估法第七條 第三項規定,至當地舉行公開說明 會	本計畫已於87年2月20日在麥寮鄉公所舉行公開 說明會。
八、應於施工前依環境影響說明會內容及審查結論,訂定施工環境保護執行計畫,並記載執行環境保護工作所需經費,如委託施工,應納入委託之工程契約書,該計畫或契約書開發單位於施工前應送本署備查。	遵照辦理,於施工前皆依環境影響評估報告書內容 及審查結論,訂定施工環境保護執行計畫,記載執 行環境保護工作所需經費及相關之工程契約書,並 送環保署備查。
九、開發單位取得目的事業主管機關 核發之開發許可後,逾三年始實施 開發行為時,應提出環境現況差異 分析及對策檢討報告,送本署審 查,本署未完成審查前,不得實施 開發行為。	本計畫焚化爐、掩埋場及灰塘等興建工程已於87年底 陸續完工,並已取得環保局核發之操作許可,因此 並無延後開發行為之情形。

環境影響差異分析報告名稱:「離島式基礎工業區石化工業綜合區麥寮區廢水處理場變更規劃」

環境影響評估審查結論 (88.3.4 環署綜字第 0011600 號函)	辨理情形
一、本案變更不得增加原核定之廢水 量及改變放流水水質濃度。	1. 遵照辦理。本案變更依規定不增加原核定之廢水量及改變放流水水質濃度。 2. 麥寮區依各股廢水不同之成份及水質特性,重新規劃廢水處理流程,取消原計畫麥寮區之綜合廢水處理場,並將原計畫五座分區前處理廢水處理場,與方便管理並提高處理效率,各綜合廢水處理場將廢水處理至水質 COD: 100mg/L、BOD: 30mg/L、SS: 20mg/L 以下後再排放。致於變更後麥寮區製程廢水量仍維持原核定之廢水量 55,762 噸/日。
二、綜合廢水處理場之曝氣槽除加蓋 外,應考量揮發性有機物氣體 (VOC)之安全性,並加以妥善處 理。	本企業麥寮廠區擁有廢水處理場之台化、塑化、南亞等三家公司,已依據環保署100年2月1日發布修正「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」之規定,完成曝氣槽加蓋工程,並妥善處理揮發性有機物氣體。

環境影響差異分析報告名稱:「離島式基礎工業區石化工業綜合區擴建彈性纖維廠計畫」

環境影響評估審查結論 (89.2.25 環署綜字第 0010511 號函)

 應將台塑石化股份有限公司輕油 廠及台灣塑膠工業股份有限公司 高密度聚乙烯廠承諾抵減之空氣 污染量,向雲林縣環境保護局申請 變更排放許可。

辨 理 情 形

為使本計畫變更後不增加廢氣排放總量,本計畫已執行總量管制計畫,為確實掌握本計畫空氣污染物實際排放量,已將新增工廠之各項空氣污染物納入六輕空氣污染物年排放量查核計畫一併管制,以確保本計畫擴建後年排放量控制在核定量內;並於.台塑旭彈性纖維廠於「離島式工業區石化工業綜合區擴建彈性纖維廠計畫環境影響差異分析報告(環保署於89.2.25核可通過)」核配彈性纖維廠空污年排放量為TSP:0.3672 Kg/Hr、SO2:1.05 Kg/Hr、NO2:0.754 Kg/Hr、CO:0.561 Kg/Hr、VOC:2.0618 Kg/Hr,另於「六輕四期擴建計畫環境影響說明書(環保署於93.7.15核可通過)」修訂彈性纖維廠空污年排放量為TSP:0.3672 Kg/Hr、SOx:1.05 Kg/Hr、NOx:0.754 Kg/Hr、CO:0.842 Kg/Hr、VOC:2.0618 Kg/Hr(對四期環說書本文附2-172頁)。

環境影響評估報告計畫名稱:「六輕產品、產能調整計畫」

	生四、性肥铜芷引鱼」
環境影響評估審查結論 (90.4.10(90)環署綜字第 0021544 號函)	辨 理 情 形
一、本計畫增建之發電廠機組,其燃	有關本計畫增建之發電廠機組,將依定稿本審查結
料以天然氣為限。	論辨理。
二、有害事業廢棄物固化設施之設	1. 本固化工場最大設計處理量為 60 噸/日。
置,應依環境保護相關法規辦理。	2. 固化流程:
makel - September 1 of the Company o	各式有害事業廢棄物運至本場後,先依類別存放
	於貯坑,分別依相關流程予以固化處理,TCLP及
	抗壓強度經化驗合格後,始運至獨立分區衛生播
	埋場掩埋。
	3. 目前固化廠之設置申請已依法向環保機關取得
	設置與操作許可,其申請相關作業期程如下:
	(1)90.04.10 六輕二期環評定稿審查通過核可函
	(固化工場設置通過審查)
	(2)91.02.20 備函申請『固化工場設置許可』。
	(3)91.05.23 環保局退回『設置許可』申請文件,
	建議固化工場以『既設設施』提出申請。
	(4)91.06.18提送『既設設施試運轉』申請文件。
	(5)92.7.16 取得試運轉許可。
	(6)92.11.5 完成試運轉及功能檢測。
	(7)93 年取得操作許可。
三、本計畫之用水量,應於營運後五	
年內降為二五・九萬頓/日。	1. 本計畫擴建初期用水不足之部份均依經濟部 87
十八年為一五 九 两 银 / 口 。	年4月4日「研商六輕待協調解決事項相關事宜」
	之第四條協議於新興、台西及四湖區尚未開發完 成前暫時調撥支應。
	2. 開發單位歷經多次擴建變更,至六輕四期計畫
	時,所需用水量已增加至 42.4 萬頓/日,經向工
	業局提出增加用水核配量之申請,並由工業局邀
	請專家學者進行審查後,同意六輕計畫用水核配
	量提高為345,495噸/日。
	3. 本計畫遂據以向環保署提出變更審查結論之申
	請,經環保署召開四次環評審查委員專案小組會
	議充分討論後,同意將六輕計畫用水總量調整為
	345, 495 頓/日, 並於中華民國 96 年 12 月 20 日
	環署綜字第 0960098226 號函,依環境影響評估
	法第7條第2項規定,公告修正「六輕四期擴建
	計畫環境影響說明書」審查結論一為:「六輕各
	計畫(不含台塑勝高公司)用水總量變更為
	345, 495 噸/日、廢水排放總量 187, 638 噸/日、
	揮發性有機物排放總量 4,302 噸/年、氮氧化物
	排放總量 19,622 噸/年;後續本計畫即依此審查
	結論進行管制。

環境影響評估審查結論 (90.4.10(90)環署綜字第 0021544 號函)	辨 理 情 形
四、應加強放流水氣、磷之檢測,避免發生海水優養化現象,必要時應採行因應措施。	 有關六輕各放流口水質除依規定本企業每日取樣檢測外,亦每季定期委外合格檢測公司進行取樣分析並彙整於環境監測報告內,每季送環保主管機關與監督委員參閱,另外亦加強對磷酸鹽、總磷、氨氮檢測,依歷季放流水監測結果皆符合管制標準。 另海域水質部份,本企業亦每季委託專業學術團隊定期檢測分析,其監測報告亦每季送環保主管機關與監督委員參閱,大部分測站其磷酸鹽、總磷、氨氮測值皆符合甲類海域環境標準。
五、本計畫空氣污染物排放總量應維 持原核定排放總量(硫氧化物:二 一、二八六噸/年、氮氧化物:一 九、六二二噸/年、總懸浮微粒: 三、三四○噸/年、揮發性有機物: 四、三〇二噸/年、年操作時間以 八千小時計算),並應每年提報排放 量及承諾事項執行成果至本署備 查。	1. 本計畫實際空氣污染物年累積排放總量將維持原核定排放總量(硫氧化物:二一、二八六噸/年、氮氧化物:一九、六二二噸/年、總懸浮微粒:三、三四○噸/年、揮發性有機物:四、三○二噸/年、年操作時間以八千小時計算)。 2. 本計畫已於 91. 01. 02 成立空氣污染物排放總量專責管制單位執行各項承諾事項及排放總量管控、申報,並每年向主管機關提報執行成果。 3. 106 年度各季六輕廠區空污排放總量彙總於本表格 B 附件。
六、應每季監測衍生性空氣污染物(包括硫酸鹽、硝酸鹽、臭氧)、揮發性 有機物及有害空氣污染物之影響, 並持續進行特定有害空氣污染物所 致健康風險評估,其結果應每年提 報本署及雲林縣環保局備查。	1.本計畫已針對衍生性空氣污染物(包括硫酸鹽、 硝酸鹽、臭氧)、揮發性有機物及有害空氣污染 物進行每季檢測作業,有關檢測結果數據並均納 入各季監測報告提報至相關主管機關備查。 2.有關特定有害空氣污染物所致健康風險評估,本 企業於函送環保署 96 年度成果報告書時,該署 即要求重組作業團隊規劃執行,經本企業重新委 託成大作業團隊辦理,已分別提送 97、98、99 及 100 年度報告至環保署,並召開多次專案小組 審查,計畫完整之健康風險評估報告於 6 月底提 送環保署,經環保署於 101 年 9 月 4 日及 102 年 2 月 22 日、8 月 14 日分別召開專案小組審查後 ,已於 103 年 3 月 21 日同意予以備查。
七、各廠之排氣控制設備,應達最佳 可行控制技術(BACT)之要求。	本次變更之前相關排放源均依據 BACT 公告原則, 進行可行控制技術,實際運轉之排放濃度均符合 BACT 規範標準。
八、植栽應採原生之鄉土植物。	經本計畫於區內長期培育試植結果,以木麻黃、黃 槿等生長狀況較好,故植栽以木麻黃、黃槿為主, 再配合綠化、美化、香化之規劃進行植裁。
九、營造人工水鳥棲息區時,應徵詢 有關專家學者之意見。	六輕廠區附近為一鑲嵌式棲地型態,具有諸多與水 相關的棲地,如沙灘、養殖池、水田、水道等,加

環境影響評估審查結論 (90.4.10(90)環署綜字第0021544 號函)	辨 理 情 形
	上水邊就近的木麻黃、黃槿防風林與草叢,提供鳥
	類可在短距離範圍內覓食與棲息,無需長距離飛行
	尋找覓食與棲息的場所,儼然已形成水鳥棲息區。
	未來如有必要營造人工水鳥棲息區時,將依審查結
	論徵詢有關專家學者之意見。
十、應於施工前依環境影響評估報告	已遵照辦理。於施工前依環境影響評估報告書內容
書內容及審查結論,訂定施工環境	及審查結論,訂定施工環境保護執行計畫,記載執
保護執行計畫,並記載執行環境保	行環境保護工作所需經費及相關之工程契約書,並
護工作所需經費;如委託施工,應	送環保署備查。
納入委託之工程契約書。該計畫或	
契約書,開發單位於施工前應送本	
署備查。	#
十一、開發單位取得目的事業主管機	遵照辦理。開發單位依規定辦理若於取得目的事業
關核發之開發許可後,逾三年始實	主管機關所核發之開發許可後,逾三年始實施開發
施開發行為時,應提出環境現況差	行為時,將應提出環境現況差異分析及對策檢討報
異分析及對策檢討報告送本署審	告,且主管機關未完成審查前不會逕行實施開發行
查。本署未完成審查前,不行實施	為。
開發行為。	

環境影響差異分析報告名稱:「雲林離島式基礎工業區麥寮區設置試驗性風力發電裝置計畫

環境影響評估審查結論 (90.5.4 環署綜字第 0027681 號函)	辨 理 情 形
一、應補充環境監測計畫,監測內容 包括噪音量測及其頻率分析、對鳥 類之影響(尤其春、秋季候鳥之影響)、對防風林成長之影響。	有關環境監測計畫已納入定稿報告「第五章環境保 護對策檢討及環境監測計畫」,並每季提報六輕監 督委員會。
二、應補充風力發電機組基座相關結 構資料。	有關風力發電機組基座相關結構資料,已納入定稿報告「第三章開發行為內容」之 3.2 計畫內容中(四)基座結構資料(P.3-2),風力發電機組基座結構以鋼筋混凝土為主

表格 B: 環境影響差異分析報告名稱:「麥寮六輕焚化爐、掩埋場及灰塘變更計畫」

環境影響評估審查結論 (90.5.11 環署綜字第 0029464 號函)	辨 理 情 形
一、本案變更不得增加各項空氣污染物排放總量及排放濃度。	本計畫並未增加各項空氣污染物排放總量及排放 濃度,並自 91 年起執行空污總量查核計畫,每季 將相關資料向雲林縣環保局申報,每年向環保署提 報執行結果。
二、戴奧辛(Dioxin)之監測應比照「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」每年定期檢測一次;活性碳使用量應每日紀錄存查。	有關戴奧辛監測,本案「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」第八條之規定,每年定期檢測乙次。而焚化爐已依規定於90年4月起進行檢測,每年檢測結果皆送雲林縣環保局備查,歷年檢測值均符合國家法規標準。
三、應妥善規範相關防制(治)措施, 避免緊急處理雲林縣垃圾時,對 環境造成衝擊。	目前協助處理麥寮鄉及台西鄉之生活垃圾,並確實 做好污染防制,並無對環境造成衝擊。
四、應設煙囪排氣連續自動監測儀 器,妥善監測不透光率、粒狀污 染物、氧氣、硫氧化物、氮氧化 物。	1. 經查目前環保署並無公告可用於 CEMS 之粒狀污染物連續自動監測設施,故以監測不透光率替代,目前焚化爐煙囪均已設有不透光率連續自動監測,並依法與環保局完成連線。 2. 另六輕焚化爐依規定進行定期檢測,檢測項目包括粒狀物、SOX、NOX、CO、HC1 等。

環境影響差異分析報告名稱:「六輕三期擴建計畫環境差異分析」

- 期演廷訂畫環境左共分析」
辨 理 情 形
1. 本計畫擴建初期用水不足之部份均依經濟部 87
年4月4日「研商六輕待協調解決事項相關事宜」
之第四條協議於新興、台西及四湖區尚未開發完
成前暫時調撥支應。
2. 開發單位歷經多次擴建變更,至六輕四期計畫
時,所需用水量已增加至42.4萬噸/日,經向工
業局提出增加用水核配量之申請,並由工業局邀
請專家學者進行審查後,同意六輕計畫用水核配
量提高為 345, 495 噸/日。
3. 本計畫遂據以向環保署申請變更審查結論,經環
保署召開四次環評專案小組會議充分討論後,同
意將六輕計畫用水總量調整為 345,495 噸/日,
並於 96 年 12 月 20 日環署綜字第 0960098226 號
函,公告修正「六輕四期擴建計畫環境影響說明
書」審查結論一為:「六輕各計畫(不含台塑勝高
公司)用水總量變更為 345, 495 噸/日,後續本計
畫即依此審查結論進行管制。
1. 本計畫每季彙總排放量提送雲林縣環保局,每年
彙總提送環保署及雲林縣環保局,相關排放量均
管制於環評核定量之內,其中硫氧化物管制之排
放量為16,000 噸/年。
2. 電廠及公用廠亦辦理許可異動,將硫氧化物排放
濃度值由原核定 50ppm 修正為 40ppm, 相關管道
實際排放濃度均低於 40ppm。
遵照辦理。本計畫自 91 年起執行總量查核計畫,
並每季向雲林縣環保局及每年向環保署申報各廠
之空氣污染物排放量。
本次變更之前相關排放源均依據 BACT 公告原則,
進行可行控制技術,實際運轉之排放濃度均符合
连门门门们控则仅侧,自然连将人形成摄及后所合

表格B: 環培影鄉美異公抵訊生夕報:「一一輕公用麻汽雪牡牛機和機建計畫

環境影響差異分析報告名稱:「六輕公	用廠汽電共生機組	且擴建計畫	J	
環境影響評估審查結論 (91.12.6 環署綜字第 0910086035 號函)	辨	弹 理	情 形	
	1.本 SS 20 mg/本 要 50 mg/本 更 50 mg/本 要 50 mg/本 更 50 mg/本	是 COD E COD E COD E E E E E E E E E E E E E E E E E E	100mg/L (L) (L) (L) (L) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M	家附水似態 確 統 長環。每樣城海及。響 流 制 蹤、 期保 年 定
二、應補充說明煤倉施工期間對環境 之影響,並訂定減輕對策據以執 行。	經濟主納 有及策 1. 經濟 是 2. 法 是 3. 是 4. 无 全 3. 是 4. 无 全 5. 是 4. 无 全 5. 是 6. 運動 在 5. 是 6. 是	施工期間, 並明 對 一	行。響將,主教,主依,主人,不以廢點,一人,不以廢點,一人,不以廢點,一人,不以廢點,	之為施工機具 中下之減輕對 上迅速回填原 止塵揚。 濃度。
三、空氣污染物之排放,總懸浮微粒 (TSP)應低於 25mg/NM ³ 、硫氧化物 (SOx)排放濃度應低於 25ppm、氮 氧化物(NOx) 排放濃度應低於 46ppm。	同發單位麥寮園 硫氧化物(SOx)及 評承諾嚴格之「望」進行管控,以 下表:	區燃煤汽電 氮氧化物(雲林縣電力 105 年度為 粒狀物	共生機組制 NOx)排放標 設施空氣污 例,空污排 硫氧化物	準,均以較 染物排放標 放概況修正 氮氧化物
	雲林縣電力設施空	(mg/Nm³)	(ppm) 25	(ppm) 46
	氣污染物排放標準 公用一廠	8	23	41
	5000 0255 5000 - 100	253	1,000	1000
	公用二廠	9	22	44

氧化物為連續自動監測設施(CEMS)監測值

表格B: 環境影響說明書名稱:「雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港變更計畫」

	- 「 一
環境影響評估審查結論 (92.7.10 環署綜字第 0920050063B 號函)	辨 理 情 形
一、應持續監測工業專用港鄰近海岸、	為瞭解工業專用港鄰近海岸、河口之沖淤狀況,
河口之沖淤狀況,必要時應採取因應	開發單位均依審查結論持續辦理海底地形量測,
對策。	以長期瞭解麥寮附近海底地形變化情形。
二、本計畫外航道浚深開挖之良質沉積	1. 為回補六輕開發所造成之南岸侵蝕量,開發單位
物,應回補六輕開發所造成之南岸侵	均依審查結論確實辦理人工養灘作業,依主管機
蝕量。	關調查顯示養灘區域大多呈現淤積狀態,養灘近
	岸區已接近侵淤平衡,故養灘作業推動對於海岸
	保護係具正面助益。
	2. 有關人工養灘作業辦理情形,開發單位均亦
	按季彙製「雲林離島式基礎工業區麥寮工業
	專用港養灘計畫」季報提送主管機關備查。
	106 年拋砂量至第三季共拋砂 305,432M3,已達
	環評承諾每年 60 萬方之 50.91%。
三、應持續養灘,其料源以工業專用港	1. 開發單位均依審查結論持續辦理養灘作業,依主
北防波堤以北區域為優先。	管機關調查顯示養灘區域大多呈現淤積狀態,養
	灘近岸區已接近侵淤平衡,故養灘作業推動對於
	海岸保護係具正面助益。
	2. 有關人工養灘作業辦理情形,開發單位均亦按
	季彙製「雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用
	港養灘計畫」季報提送主管機關備查。106 年拋
	砂量至第三季共拋砂 305, 432M3, 已達環評承諾
	每年 60 萬方之 50.91%。

表格 B:

環境影響評估報告計畫名稱:「六輕四期擴建計畫環境影響說明書」

環境影響評估審查結論 (93.7.15 環署綜字第 0930050333B 號函)

- 一、本案由經濟部工業局同意先撥借 雲林離島工業區相關總量使用後, 六輕各計書合計之用水總量為 423,982 噸/日、廢水排放總量為 245,888 頓/日、揮發性有機物排放 總量為5,310 頓/年、氮氧化物排放 總量為 23,820 頓/年。惟開發單位 應積極推動各項改善措施,並於本 案環境影響評估審查結論公告日起 三年內,將六輕各計畫合計之用水 總量、廢水排放總量、揮發性有機 物及氮氧化物排放總量減至原六輕 三期之核定量,即用水總量257,000 噸/日、廢水排放總量 187,638 噸/ 日、揮發性有機物排放總量 4,302 噸/年、氦氧化物排放總量 19,622 噸/年。
- 二、本案應依「生態工業區」理念規劃 、執行。

辨 理 情 形

- 本計畫擴建初期用水不足之部份均依經濟部 87 年 4 月 4 日「研商六輕待協調解決事項相關事 宜」之第四條協議於新興、台西及四湖區尚未 開發完成前暫時調撥支應。
- 2. 開發單位歷經多次擴建變更,至六輕四期計畫時,所需用水量已增加至 42.4 萬頓/日,經向工業局提出增加用水核配量之申請,並由工業局邀請專家學者進行審查後,同意六輕計畫用水核配量提高為 345, 495 頓/日。
- 3. 本計畫遂據以向環保署申請變更審查結論,經環保署召開四次環評專案小組會議充分討論後,同意將六輕計畫用水總量調整為 345,495 噸/日,並於 96.12.30 環署綜字第 0960098226號函,公告修正「六輕四期擴建計畫環境影響說明書」審查結論一為:「六輕各計畫(不含台塑勝高公司)用水總量變更為 345,495 噸/日,後續本計畫即依此審查結論進行管制,相關環評量或使用(排放)量已彙總於本表格B之附件。
- 為徹底落實生態工業區的理念,本企業已擬訂三階 段措施逐步推動完成本項目標:
- 1. 第一階段先檢視麥寮六輕廠區是否有符合發展 生態工業區的條件;經詳細檢視六輕廠區之有利 條件包括(1)具備完整供應鏈的整合、(2)徹底資 源回收整合、(3)環保排放遠優於目前法規標準 、(4)落實減廢措施並厲行總量管制查核、(5) 生態景觀綠美化等計有五項,初步已符合生態工 業區之發展條件。
- 2. 第二階段擬擴大廠區綠美化成果,建立一座整合鄰近鄉鎮社區之綠美化公園:目前本企業已於鄰近道路植栽17.5公里之道路,種植羅漢松、南洋杉、宜農榕、大葉山欖、苦楝、龍柏等5,960棵行道樹,詳如下頁表所示:

路 段	長度(公里)	植嫩株	植粉鲫
(1)雲三(許曆寮橋至一號 聯外道路間)	0.7	227	羅漢松
(2)雲三(一號聯外道路至	0.0	362	南洋杉
蚊港橋間)	2.8	4, 300	宜農榕
(3)雲三-1、雲七、雲八	4.0	255	南洋杉
		154	羅漢松
(4)興華村舊鐵道沿線	冶線 4.0	130	大禁山欖
V W.		130	苦楝
		231	羅漢松
(5)施厝村鐵道旁兩侧農路	6.0	81	大葉欖仁
		90	龍柏
송하	17.5	5, 960	-

3. 第三階段將著重於在建立生態工業區核心之物

環境影響評估審查結論 (93.7.15 環署綜字第 0930050333B 號函)	辨 理 情 形
	質流與能量流循環方面,基於物質流及能源流
	循環複雜,且涉及化工、煉油、汽電共生等專
	業,本企業已成立節能減碳暨污染防治推動組
	織,推動各廠採取製程能源使用減量、廢熱回
	收、提升設備效率、能源管理、低階能源回收
	及加強跨廠、跨公司的各項能資源整合運用與
	鏈結的作法,已獲得可觀的成果,如下:
	(1)六輕計畫自88年開車以來,歷年節水節能改
	善執行情形, 彙總於本表格 B 附件(表格 B
	最後幾頁)。
	(2)台化 PHENOL 廠、台化 ARO-3 廠、塑化 OL-2 病
	並已獲得工業區頒發能資源整合及自願減量
	標竿獎項之肯定。
	(3 未來,六輕計畫將在現有基礎上持續推動各
	廠區的節能、節電及節水改善,逐步擴展跨
	公司及跨廠際的能源、資源整合利用,朝向
	三生一體(生產、生活、生態)的生態化工
	業園區目標邁進。
三、本計畫用水回收率應達 75%。	1. 六輕計畫整體用水量及用水回收率之計算,係
	依據經濟部所公告「用水計畫書審查作業要點」
	之公式計算,公式如下:
	(1)總用水量=原始取水量+重複利用水量;
	(2)用水回收率(重複利用率)=(總回用水量+總
	循環水量)/總用水量*100%
	2. 其中各名詞之定義說明如下:
	• 總用水量:指工廠生產過程中所需之用水量,
	為原始取水量和重複利用水量之總和。
	• 原始取水量:指取自工廠內外任何一水源,被
	第一次利用之取水量,指工業用水水量。
	• 重複利用水量:經過處理或未經處理繼續在工
	廠中使用的水量,包含循環水量及回用水量。
	其總量應該含冷卻循環水、鍋爐蒸汽冷凝回用
	水、製程回用水與逐級利用回用水。
	• 循環水量:係指在一定期間內於特定一個用途
	單元(系統)中循環的水量,一般係指沒有經過
	處理,例如工業間接冷卻用水系統中大量的水
	被循環利用,這時可稱為循環冷卻水量。
	• 回用水量:係指在一定期間內被用過的水,不論
	有沒有經過處理,再用於其他用水單元的水量,
	一般是屬於跨用途單元水的再利用。
	3. 依上述說明, 六輕計畫區內台塑企業用水回收率
	計算方式為:
	(1)整體用水量=每日補充水量+總回用水量+

環境影響評估審查結論	900 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
(93.7.15 環署綜字第 0930050333B 號函)	辨 理 情 形
	冷卻水塔循環水量
	(2)用水回收率(重複利用率)=(總回收水量+總
	循環水量)/總用水量*100%
	4. 上述公式,已由環保署於95年12月15日召開
	「六輕四期擴建計畫環境影響評估審查結論-
	用水總量及回收率」查核驗證專案會議確認合理
	性,依歷年資料顯示,皆可符合「用水回收率應
	達 75%」之要求。
四、雨水排放口及各廠放流水,每季	六輕計畫已自93年1月起,進行每季雨水排放口
應增加監測鑷、鉛、總鉻、總汞、	及放流水中鍋、鉛、總鉻、總汞、銅、鋅、鎳、
銅、鋅、鎳、砷、酚、油脂等項目	砷、酚類、油脂、總磷、溶氧量等項目之檢測作
, 地下水應增加監測甲苯、萘及氯	業;另地下水亦增加監測甲苯、萘及氯化碳氫化合
化碳氫化合物等項目。	物等項目,相關檢測結果皆於歷次六輕環境監督
	委員會中報告。
五、應整體規劃麥寮區水系統,如處	1. 各廠將所屬面積區域區分為製程區、槽區、製程
理水再利用、雨水貯留及雨、污水	區外建物及綠地等規劃回收,再逐一檢討提升回
分流等。	收面積的改善方式。
	2. 各廠以閒置或新增貯槽作為雨水貯槽,並就近回
	收至廠內使用,減少泵浦輸送之能源浪費。
	3. 各廠已完成較無污染之槽區、綠地及製程區外建
	物等區域面積規劃予以回收。
	4. 逐年改善提升製程區面積回收的改善作業,如加
	強自主檢查及保養維修作業、增設收集設施(如
	dike、截流溝)及設備拆裝修時之內容物收集再
	處理等,來做好清污分流工作,朝向製程零污染
	雨水全面回收之目標。
六、六輕工業區內三個空氣品質測站	已遵照環保署之查核作業方式及規定辦理品保/
及一部空氣品質監測車,應按本署	品管(QA/QC),空氣品質測站之監測數據,目前數
之查核作業方式及規定辦理品保/	據獲取率均已達 85%以上,相關數據結果均納入各
品管(QA/QC)。三個空氣品質測站每	季環境監測報告,並轉呈相關主管機關。
部儀器每年有效數據獲取率應達	
85%以上,監測車中每部儀器每年有	
效數據獲取率應達80%以上。開發單	
位應接受雲林縣環境保護局或其指	
定之單位,執行上述監測站及監測	
車品保/品管(QA/QC)之查核。	
七、各廠之排氣控制設備,應達最佳可	六輕四期擴建計畫,各廠之排氣設備均依據 BACT
行控制技術 (BACT)。	公告原則,進行可行控制技術,實際運轉之排放
	濃度均符合 BACT 規範標準。
八、對各廠毒性化學物質運作方式訂定	1. 本計畫中各廠有關毒性化學物質的運作,均依
緊急應變及風險管理計畫,並注意環	據毒性化學物質管理法等相關規定,於運作前
境流佈問題。	先行提出危害預防及應變計畫備查,並依規定
	於危害預防及應變計畫內容中說明對環境衝擊

	環境影響評估審查結論	
(93. 7.	15 環署綜字第 0930050333B 號函)	

辨理情形

- 、因應對策及風險管理計畫。
- 2. 本企業已配合 99 年 8 月 2 日經濟部召開之「雲林縣麥寮工業區災防及應變計畫」決議,檢討編訂「麥寮工業園區毒災預防及應變計畫」,經該部召集行政院災防辦公室、勞委會、消防署、環保署、衛生署、能源局、雲林縣政府等相關部會及學者專家共同審議後,由本企業依審查意見回覆並經 99.11.22、100.03.24、100.07.28 及 101.02.21 等四次再審議,於101.08.30 將「麥寮工業園區毒災預防及應變計畫」定稿本送經濟部工業局查收並結案。
- 3. 另對於六輕廠區相關廠處毒化物發生洩漏時, 疏散距離及因應初期發生洩漏、火災、爆炸等 意外事故災害應變能力,各項毒化物熱區、暖 區之範圍等事項,本企業已委託新紀公司執行 「六輕毒性化學物質運作後果分析計畫」,該 報告已於 99 年 11 月 4 日函送雲科大毒災應變 諮詢中心、環保署中部環境毒災應變隊、環保 署綜合計畫處,以及六輕消防隊、管理部、各 公司安全衛生處等企業內單位,並於當年度 11 月 29 日再送雲林縣環局,供其做為規劃或修正 後續緊急應變之參考。
- 4. 本計畫亦已專案委託新紀公司進行各製程廠之 毒性化物質後果分析模擬計畫,已完成 56 種次 之毒化物運作後果分析模擬作業,並於 99 年 11 月 4 日函送雲林科技大學毒災應變諮詢中心、 環保署中部環境毒災應變隊、環保署,99 年 11 月 29 日則函送雲林縣政府,做為後續六輕毒災 緊急應變之參考。
- 5. 另苯胺毒化物 1 項,原為南亞環氧樹脂廠在實驗室使用,已註銷不再使用,註銷號碼:府環衛字第1003604139號。

九、應於施工前依環境影響說明書內容 及審查結論,訂定施工環境保護執行 計畫,並記載執行環境保護工作所需 經費;如委託施工,應納入委託之工 程契約書。該計畫或契約書,開發單 位於施工前應送本屬備查。

本項施工環境保護執行計畫已於93年9月6日函送環保署,並於93年9月15日取得回函(環署督字第0930064949號函)。

環境影響評估報告計畫名稱:「六輕四期擴建計畫變更環境影響差異分析報告(台塑石化廢棄物處理專案)」

環境影響評估審查結論 (95.3.27 環署綜字第 0950021359A 號函)	辨 理 情 形
一、應派員隨車追蹤有害事業廢棄物之清 運過程	台塑石化公司已依據「六輕四期擴建計畫變更環境 影響差異分析報告(台塑石化廢棄物處理專案)」定 稿本內容執行各項管控作業並具體承諾以下事項: 1. 本案有害事業廢棄物清運時,每車次派員隨車追 蹤有害廢棄物清運過程。 2. 每批有害廢棄物處理完成後,派員至處理廠追蹤 確認妥善處理。 3. 依據廢棄物清理法規定,負起廢棄物之清理與環 境改善之責。
二、應負廢棄物清運處理之連帶責任,並 依廢棄物清理法規定辦理	台塑石化公司已依據「六輕四期擴建計畫變更環境 影響差異分析報告(台塑石化廢棄物處理專案)」定 稿本內容執行各項管控作業並具體承諾以下事項: 1. 本案有害事業廢棄物清運時,每車次派員隨車追 蹤有害廢棄物清運過程。 2. 每批有害廢棄物處理完成後,派員至處理廠追蹤 確認妥善處理。 3. 依據廢棄物清理法規定,負起廢棄物之清理與環 境改善之責。

環境影響評估報告計畫名稱:「六輕四期擴建計畫變更環境影響差異分析報告」

環境影響評估報告計畫名稱:「六輕四期	擴建計畫變更環境影響差異分析報告」
環境影響評估審查結論 (96.1.10 環署綜字第 0960003630 號函	辨 理 情 形
一、應補充歷次變更之區位配置(含廠	六輕歷次變更之區位配置已補充納入定稿中。另
區及綠地等)歷次環評承諾之執行	歷次環評承諾事項執行情形,除經濟部工業局及
情形。	能源局每年率學者專家至廠區現勘辦理追蹤考核
IA 70	外,六輕計畫每季並將執行成果彙整成報告提報
	監督委員會,環保署亦每季召開監督委員會議審
	核監督。
一定是大支证儿母儿所然四日睡山	
二、應補充毒性化學物質管理具體措	1.六輕計畫毒化物管理係採用多重強化管理的觀
施,尤其變更前、後風險評估之比	念,建立整合式的管制措施,各製程廠在毒化物
較分析及現有化災應變體系之檢	管理方面除採用可避免或減少污染之製程,並訂
討。	定標準操作程序,且建立電腦化的管理作業,由
	電腦自動查核提示,避免因人為的疏失發生違法
	或異常事件,可確實降低毒化物在環境中之含量,外部則有總管理處安衛環中心、麥寮管理部
	及各公司安衛室等單位進行督導及稽核等管理
	사람들에 가는 다른 사람들이 되었다면 하는 이 그 없는 사람들이 살아지는 것이 없는 아무리되었다. 그는 그리고 아내는 그를
	作業,以確保製程廠有依規定執行。 2.另計畫區內各製程廠相關毒化物之運作(包括製
	2.为訂童區內各聚程廠相關毋仁初之選作(包括聚)造、輸入、輸出、販賣、運送、使用、貯存或廢
	棄等),也會依據毒性化學物質管理法相關規
	定,取得主管機關核發之相關許可證、登記文件
	或核可文件。
	3. 毒化物運作可能引起的風險主要包括毒化物洩
	漏及因洩漏造成之火災、爆炸等意外事故及其可
	能造成的影響範圍,而相關製程廠的毒化物運作
	最大影響範圍跟儲槽儲存量有關,因變更前後相
	關製程廠其儲槽平時的儲存量不變,故變更前後
	可能造成的風險雷同。
	4.為了解計畫區毒化物運作相關製程廠可能發生
	毒化物洩漏、火災、爆炸等不同意外事故及其可
	能造成的影響範圍,開發單位已委託專業顧問公
	司執行「六輕毒性化學物質運作後果分析計畫」
	,並於99年11月4日將計畫報告函送雲科大毒
	災應變諮詢中心、環保署中部環境毒災應變隊、
	環保署綜合計畫處,另於當年11月29日再送雲
	林縣政府,做為後續縣府規劃六輕毒災緊急應變
	之參考。
	5. 另配合 99 年 8 月 2 日經濟部召開之「雲林縣麥
	寮工業區災防及應變計畫」決議, 開發單位檢
	討編訂「麥寮工業園區毒災預防及應變計畫」
	,經該部召集行政院災防辦公室、勞委會、消
	防署、環保署、衛生署、能源局、雲林縣政府
	等相關部會及學者專家,於99年11月22日、

環境影響評估審查結論 (96.1.10 環署綜字第 0960003630 號函	辨 理 情 形
	100年3月24日、100年7月28日及101年2月21日共舉行四次審查會,開發單位已依審查意見修正完成「麥寮工業園區毒災預防及應變計畫」定稿本,於101年8月30日提送工業局備查。
三、應補充二氧化碳盤查與減量計畫	本計畫已自94年進行溫室氣體盤查作業,計算方
之推估方法、計算基準等資料。	式依據溫室氣體 ISO 14064 標準之盤查規範及計
	畫廠區「溫室氣體盤查減量管理辦法」,以溫室
	氣體活動數據(如燃料用量)乘以溫室氣體排放係
	數為量化方法。各項計算基準等資料已補充納入
	定稿。
四、應修正用水計畫、生物毒性檢測	1. 本計畫為因應水資源的缺乏及達到降低整體用
計畫之相關資料。	水需求之目標,除新擴建廠選用最為省水之集
	程外,既設廠要求持續推動各項節水及用水巨 收措施,並組成水資源管理管制節水專責機
	構,以發揮水資源之最大利用率,來擴大節力
	成果。本計畫針對上述因應方式,規劃有短、
	中、長期之分期目標,並已補充納入定稿並執
	行中。
	2. 有關生物毒性檢測部份,開發單位執行相關資
	料如下:
	(1)95.1~95.12 月委託國立雲林科技大學利用
	虱目魚苗分別在 pH 3、5、7、8 的海水中
	溫度 25 ℃下進行生物毒性試驗,結果顯示
	pH 8 對於虱目魚而言並不具備急性毒性化
	用,而pH7則於72小時開始有致死效應產生,pH5部分則於24小時出現20%的死亡
	率,pH 3 濃度水樣則於 24 小時內出現 1000
	的死亡率。虱目魚屬廣鹽性的熱帶魚類,雖
	然在太平洋、印度洋均有分布,但台灣養殖
	主要在雲林縣以南之淡、鹹水魚塭中。虱目
	魚苗早期主要靠台灣沿岸捕獲之天然苗,不
	足的部份則依賴東南亞進口。1979年人工育
	苗成功,1984年進入大量生產,近來已有多
	家從事這方面工作。由結果不難看出,虱目
	魚對於 pH 的耐受能力明顯較強,只要不但
	於 pH 5,基本上對於虱目魚的急性毒性作用
	都不顯著。 (2)98.5~101.10 間委託國立海洋大學分別利用
	海洋性生物(發光菌、牡蠣苗、文蛤苗)進行
	六輕麥寮廠區鄰近海域水體生物毒性測試。
	測試結果顯示,廠外鄰近海域水體皆無發現
	毒性反應。

環境影響評估報告計畫名稱:「六輕四期擴建計畫變更計畫環境影響說明書審查結論變更暨第 三次環境影響差異分析報告」

環境影響評估審查結論 (97.5.21 環署綜字第 0970032172B 號函)

一、同意修正「六輕四期擴建計畫環境影響說明書」審查結論 1 為「六輕各計畫 (不含台塑勝高公司)用水總量變更為 345,495 噸/日、廢水排放總量 187,638 噸/日、揮發性有機物排放總量 4,302 噸/年、氮氧化物排放總量 19,622 噸 /年。」

辨理情形

- 1. 六輕計畫整體用水量已依環評審查結論以 345,495 噸/日進行管制,並依雲林縣政府要 求定期提報,至於13家公司之實際用水量, 亦依環評書件中各公司核配之用水核配量及 月平均日用水量進行管制,2.有關六輕廢水 排放總量管制乙事,六輕計畫廠區各廢水處理 場現已取得,由雲林縣政府環境保護局核發之 廢水排放許可證,其合計之許可排放總量已管 制在187,638 噸/日以下,故各廢水處理場放 流水實際排放總量將不會超過環評核定量。
- 3. 六輕四期計畫目前實際整體用水總量、空污排 放總量及廢水排放總量,皆在環評核定總量以 內。相關環評量或使用(排放)量已彙總於本表 格B之附件。

二、應補充枯水期供水量不足 345,495 噸/日時之自籌水源替代方案。

六輕計畫為確保用水供應無虞,除將持續推動節水計畫外,同時亦積極研擬評估多元化自籌水源方案因應,目前自籌水源方案推動重點主要包含:1.兩水貯集利用方案;2.農業渠道灌溉尾水再利用;3.海水淡化方案評估。有關各方案之研究評估與詳細規劃執行情形說明如下:

1. 雨水貯集利用方案

為配合六輕計畫之用水需求,除由六輕計畫各製程積極進行節水作業外,另針對雨水進行長期水質調查,評估回用之可行性,並規劃妥善之雨水收集系統及運作方式,目前廠區雨水收集工程已完成,各廠亦持續加強擴大雨水收集量。

(1)執行成效:105年平均雨水收集量為17,148噸 /日,平均降雨量127.5mm/月,主要集中在5~9 月降雨量豐沛期間,換算年收集量約626萬噸,已節省大於一個製程廠所需用水量;另經統計98~106年9月平均降雨量與雨水收集量的關係(如下表),顯示單位降雨量所收集之雨水量呈逐年增加趨勢。

環境影響評估審查結論 (97.5.21 環署綜字第 0970032172B 號函)		辨 玛	里 情	形
	年度	平均降雨 量-A	雨水收集 量-B	單位降雨收集量 -B/(A/30)
	~	(mm/月)	(噸/日)	(頓/mm)
	98 年	100.7	1,865	555. 6
	99 年	104. 2	2,570	739. 9
	100年	67. 4	1, 785	794. 5
	101 年	112.3	3, 235	864. 2
	102 年	162.8	4,654	857. 6
	103 年	82. 3	3, 267	1, 191
	104 年	123.5	10,047	2, 441
	105 年	127.5	17, 148	4, 035
	106年	140.1	18, 131	3, 882
	(2)104年	及105年再	提高雨水收	女集量之具體作
		要如下:		
	a. 增加雨水回收面積,如槽區、擴延			、擴建預定地
	1800000000	之面積。		
		水貯留容利	責,提高瞬	間暴雨收集利用
	量。 c 跨麻雨	水回收效力	、	水泵送至鄰近雨
	5.000	·持作跨廠科		小水 处王州 近 内
	1.1975.541870.05			水回收再利用。
				,以確保雨水回
	收水質			
	f. 104年	及105年平均	自降雨量,	分別為123.5及
	127. 5n	nm/月,較10	3年(82.3m	m/月)增加50.1%
	及54.9	9% •		
	2. 農業渠	道灌溉尾水	再利用方案	ŧ
	本案依	環保署 103	年11月2	26 日環境影響評
	估審查	委員會第2	74 次會議言	討論,決議如下:
				尾水再利用方案
				水再利用應由開
		立依其他法· 事項,本因,		!,不再納入環評
		:		或除農業渠道灌
				方式作為替代水
	源,多	須依環境影	響評估法差	規定提出環評書
	를 보고 있는 사람이 있는 사람	送本署審查		
	(3)枯水其	阴替代水源	應由開發」	單位自行設法解

環境影響評估審查結論 (97.5.21 環署綜字第 0970032172B 號函)	辨 理 情 形
	(1)考量海淡技術經過多年發展已有進步,為儘
	速完成供水不足之自籌水源替代方案,開發
	單位已組成專案推動小組,辦理產水量10萬
	噸/日海淡廠之規劃設置作業,經多次與世界
	著名海淡廠商檢討,並派員至海外實地考
	察,遴選兼具興建及操作營運經驗之製程廠
	商。
	(2)為興建海水淡化廠所提送之環境影響說明
	書,環保署已於106年11月1日召開專案小組
	初審會議,審查結論為補件再審,開發單位
	將依審查委員審查意見補充相關資料於期限
	內再次送審。全案預計於環評審查通過並取
	得建照後3年內完成設備組裝與試車工作。
三、應調整個別廠家之明確用水量,並修	六輕計畫整體用水量已依環評審查結論以
正各年度之用水總量為 345,495 噸/	345,495 噸/日進行管制,並依雲林縣政府要求
日。	定期提報,至於13家公司之實際用水量,亦依
	環評書件中各公司核配之用水核配量及月平均
	日用水量進行管制,最近一季用水量彙總於本表
	格B附件。

環境影響評估報告計畫名稱:「六輕四期擴建計畫第四次環境影響差異分析報告」

環境影響評估審查結論 (98.2.19 環署綜字第 0980009983A 號函)	辨 理 情 形				
一、廢氣控制設施(含高溫氧化器)、燃	1. 有關本次變更廠處高溫氧化器及燃燒加熱爐之				
燒加熱爐等排氣應以 SCR 控制氮氧化	SCR 防制設備說明如下:				
物。	(1)SAP 廠:無燃燒或加熱爐等設備。				
	(2)丁醇廠:				
	(A)排放管道P002及P007燃燒爐設置SCR廢氣				
	控制設施,改善 NOx 排放濃度降至 70PPN				
	以下。				
	(B)進料加熱爐(排放管道 P001)及開車加熱爐				
	(排放管道 P003),因僅使用於製程開車,				
	平時不操作,故不加設 SCR。。				
	(3)MGN 廠:				
	(A)排放管道 P007 之排放濃度為 150ppm,將依				
	指導加設 SCR 控制其 NOx 之排放濃度。				
	(B)高溫氧化器(E001),經請廠商評估後,因煙				
	道氣中的 NOx 已相當低(50ppm),若再以 SCR				
	技術脫硝,其脫硝效率不佳,且 SCR 觸媒工 作溫度需在 220°C以上,因煙道氣溫度僅				
	5				
	210°C,需再加熱回 220°C以上,須再耗用				
	能源,擬不加設 SCR 控制。 (C)空氣加熱爐(排放管道 P003),因僅使用於				
	製程開車,平時不操作,故不加設 SCR。				
	2. 相關內容經委員確認後均已納入定稿中取得				
	核備。				
二、應補充進入燃燒塔之廢氣來源、組	1. SAP 廠無廢氣燃燒塔。				
成、破壞率、排氣量及監控設施。	2. 丁醇廠廢氣燃燒塔之揮發性有機物削減率為				
	99.8%,設有流量監控連線(流量計)及母火監				
	視系統(監視器、溫度感知器),進入燃燒塔之				
	廢氣來源為合成氣區及丁醇製程區緊急跳脫				
	,其實際組成如下,並已納入該廠廢氣燃燒塔				
	使用計畫書及依規定提報雲林縣環保局審查				
	通過:				
	廢氣代表成份 H ₂ CO CO ₂				
	成分百分比(%) 4.51% 35.82% 8.19%				
	廢氣代表成分 CaHa CaHa BuOH				
	溼基排放濃度 44152ppm 5927ppm 54680ppm				
	成分百分比(%) 11.59% 1.63% 18.45%				
	3. MGN 廠將於進入高溫氧化器管線處,設置流量				
	計及取樣裝置,廢氣來源主要是正丁烷儲槽及				

環境影響評估審查結論 (98.2.19 環署綜字第 0980009983A 號函)	辨 理 情 形				
	正丁烷氟化槽異常時之安全閥跳脫及GBL製程				
	異常時,反應段的安全閥跳脫,其預定組成如				
	下,破壞率可達 98%以上:				
	(1)正丁烷儲槽及正丁烷氣化槽:				
	流量 12,550kg/hr				
	組成 分子量 wt% 正丁烷 58.12 97%				
	異丁烷 58.12 3%				
	(2)GBL 製程:				
	流量 6,182 kg/hr				
	組成 wt%				
	丁內酯 7.02% 琥珀酐 2.35%				
	琥珀酸 0.98%				
	三甘醇二甲醚 19.5%				
	氫氣 58.94%				
	甲烷 6.44% 水 3.26%				
	重質物 1.56%				
三、應承諾非緊急異常狀況下廢氣排放	1. SAP 廠並無廢氣燃燒塔。				
不得送入燃燒塔。應補充進入燃燒	2. MGN 廠承諾非緊急異常排放不送入燃燒塔,且				
塔之廢氣來源、組成、破壞率、排	每年操作時數不超過100小時。				
氣量及監控設施。	3. 丁醇廠承諾非緊急異常排放(開車入料、停機卸				
	載、安全閥跳脫排放、停電跳機排放、火警事				
	故等非正常生產下之異常事故)不送入燃燒塔				
	處理,另將遵守環保署於100年修訂法規,規				
	定若遇緊急狀況、開車、停車、歲修或經地方				
	主管機關核可之必要操作,不在此限。				
	 燃燒塔之廢氣來源、組成、破壞率、排氣量及 				
	監控設施如第二項之辦理情形說明。				
四、儲槽、設備元件、裝載操作之 VOC	1. 本次變更 SAP 廠、丁醇廠及 MGN 廠儲槽、設備				
防制應符合 BACT,並應說明其排放量	元件、裝載操作之 VOC 防制應符合 BACT,其				
•	排放量及防制說明如下:				
	(A)儲槽:調配液儲槽依 BACT 規定以密閉排氣系				
	統連通至防制設備(A301 洗滌塔)後排放,濃度				
	低於 200ppm(BACT 規定),故儲槽直接逸散量				
	為 0。洗滌塔係以波爾環充填之吸收塔,讓廢				
	氣在填充床內與水溶液充分接觸洗滌,操作時				
	注入液檢水溶液中和,以徹底吸收廢氣中的丙 烯酸等。				
	(B)設備元件:包含泵浦軸封、閥、法蘭···等,依				
	105 年第二季為例,設備元件檢測結果,設備				
	元件 VOCs 逸散量為 0.083 噸/季。				
	(C)裝載場:本廠無裝載場。				
	(2)丁醇廠:				

環境影響評估審查結論 (98.2.19 環署綜字第 0980009983A 號函)	辨 理 情 形
	(A)儲槽:本廠儲槽排氣均採密閉管線回收至燃燒
	爐處理,儲槽排放量為:0 kg/hr。
	(B)設備元件:包含泵浦軸封、閥、法蘭…等,依
	105年第二季為例,設備元件檢測結果,設備
	元件 VOCs 逸散量為: 0.808 kg/hr。
	裝載場:配有尾氣回收管線,罐裝時以風車將尾
	氣回收至燃燒爐處理。依本廠 105 年第二季裝
	載量計算為例, VOCs 逸散量為 0.013 kg/hr
	(3)MGN 廠:
	(A)儲槽:均為固定頂式儲槽,排氣皆連接到適
	當的油封罐或水封罐,利用石蠟油或水將氣體
	中的有機物質吸收,使 VOCs 排放濃度控制在
	BACT 規定之 200 ppm 的標準以下。
	(B)設備元件:採用密閉管路系統進行生產,可
	避免汙染物洩漏至大氣。所有設備元件都將依
	規定每季定期檢測,承諾於超過1,000ppm
	(BACT 規定為 5,000ppm)立即進行改善。
	(C)裝載場:裝卸料作業採用密閉管路系統,可避
	免污染物洩漏至大氣。槽車的排氣以密閉管路
	連接到適當的油封罐或水封罐,利用石蠟油或
	水將氣體中的有機物質吸收,使 VOCs 排放濃
	度控制在 BACT 規定之 200 ppm 以下。
五、應承諾設備元件 VOC 排放濃度不得	開發單位為提昇設備元件檢測及洩漏處理作業
高於 1000ppm, 如高於 1000ppm 時,	效率,實施「設備元件 VOCs 檢測管理電腦作業
應依空氣污染防制法規定辦理。	」,重點說明如下:
	1. 洩漏元件檢測及維修記錄輸入: 廠處修復人員
	針對洩漏元件於法定修護期限內進行維修處理
	後,若複檢濃度小於洩漏定義值(氣體釋壓裝置
	<100 ppm;其他洩漏源 1,000 ppm),則記錄修
	復方式。
	2. 洩漏元件維護處理結果輸入: 廠處應於法定修
	護期限內至MIS立案,並將洩漏元件修復結果
	輸入,俾追蹤修復進度。
六、請補充說明本製程設備元件圍封檢測	1. 有關自廠排放係數建置計畫,係環保署於97年
之數量及儲槽圍封建置排放係數之數量	9 月審查六輕影響調查報告書時要求開發單位
•	專案辦理;開發單位提送執行計畫後,經環保
	署多次專案小組審查未果,續於98年底進一步
	要求開發單位以台化 SM3 廠進行係數建置方法
	之先期評估工作,因此開發單位自99年2月起
	委託專業團隊執行 SM3 廠設備元件、廢氣燃燒
	塔及儲槽等三項排放係數建置計畫。
	2. 經過2年多之努力,於101年4月30日將SM3
	廠執行成果提送環保署。有關 SM3 廠設備元件

環境影響評估審查結論 (98.2.19 環署綜字第 0980009983A 號函)	辨	理	情	形	
	之排放量經國內 圍封檢測方式實 之六輕四期環評 六輕四期環評核	際量源 係數及	則結果 : と環保署	多低於目; 骨公告係數	前使用

環境影響評估報告計畫名稱:「六輕四期擴建計畫第五次環境影響差異分析報告」

環境影響評估審查結論

(99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函

一、應再確認本案資料、數據(如:AP-42 使用版本、廢水處理槽揮發性有機污染 物【VOCs】排放量、變更前後廢水之 COD負荷量、推估用水量及廢棄物產生 量等);並應搭配相關清潔生產之減量 措施(如:BACT、MACT及BAT等)及減 量說明。 辨理情形

1. 用水量:

本次變更用水量推估,有類似製程者以類似製程及產生增量估算,無既有類似製程者,以設計資料估算;其變更前後用水需求量及因應措施差異如下表,並已納入本案定稿報告中。

廠別	新設單元	用水需求	因應措施(CMD)		
MK 171	W/ 8X-7-7G	量(CMD)	方案	水量	
2 軽油廠 DCU#2 KSW#2 MTRE#	ALK#2/SAR# 2	943	停開SAR#1	395	
	DCU#2	4,126	停開DCU#1	2,091	
	KSW#2	274	輕油廠節水措施	3, 217	
	MTBE#2	360	整油廠即水清池	3, 211	
軽油裂解廠 (OL-2) C5	ce	4, 073	OL-1節水措施	1,991	
	Co	4,013	OL-2節水措施	2, 406	
新設單元用 ま	水需求量合 †	9, 776	因應措施節水量合 計	10, 100	

註:本次變更後輕油廠增加冷卻水循環量 74,330CMD, 輕油裂解廠 (OL-2)增加冷卻水循環量 258,308CMD, 共增加冷卻水循環量 332,638CMD。

執行情形:輕油廠新製程尚未興建完成及營運,目前僅進行整廠各項產品產能調整,用水量無變化;輕油裂解廠(OL-2)C5 新設單元已於104年10月取得固定污染源操作許可證核定,105年度用水量平均2,180 CMD,符合環評承諾內容。

2. 廢棄物產生量:

本次變更後廢棄物發生量推估,係以產能擴增 、觸媒使用頻率及相關製程運作經驗估算,其 差異量如下表所示。

項目		軽油廠			輕油製解廠(OL-2)			總增量	
-Д	В	變更前	變更後	差異量	變更前	變更後	差異量	(噸/年)	
	可燃	43, 779	44, 069	290	421	429	8	298	
一般事業 廢棄物	不可燃	8, 511	12, 288	3, 777	465	476	11	3, 788	
(頓/年)	回收處理	13, 482	18, 563	5, 081	5, 300	5, 400	100	5, 181	
	小計	65, 771	74, 919	9, 148	6, 186	6, 305	119	9, 267	
有害事業 廢棄物	委外處 理	250	1, 037	787	102	102	0	787	
(頓/年)	小針	250	1,037	787	102	102	0	787	
승하(박	順/年)	66, 021	75, 956	9, 935	6, 288	6,407	119	10, 054	

執行情形:輕油廠新製程尚未興建完成及營運, 目前僅進行整廠各項產品產能調整,現有製程產

	環境影響評估審查結論	
(99.3.	10 環署綜字第 0990017434A 號函	

辨 理 情 形

出之廢棄物,依「廢棄物清理法」清除處理;輕油裂解廠(OL-2)C5新設單元已於104年10月取得固定污染源操作許可證核定,105年輕油裂解廠(OL-2)C5新設單元一般事業廢棄物產出量51.49噸,有害事業廢棄物產出量0噸,符合環評承諾內容。

3. BACT 及減量措施:

本次變更新設製程 KSW#2、MTBE#2 及 C5 等 3 個製程無排放管道,其餘擴建製程之 CDU#1(P101)、CDU#2(P201)、CDU#3(P301)、VGO(P401)及新設製程之 SAR#2(PJJ1)、DCU#2(PKK1、PKK2)等均設有排放管道且皆採用乾淨燃料或防制設備,使其空氣污染物的排放濃度符合 BACT 規範。執行情形:輕油廠目前試車中 SAR#2 製程,排放管道設計採用防制設備,使其空氣污染物的排放濃度符合 BACT 規範,其餘製程尚未新(擴)建。

4. 新設製程 BAT:

本次變更新擴建製程以世界上已商業化最先進技術作評估考量,實際上將採用近10年市佔率前三大公司製程設施,如此可確保安全性、可靠性、穩定性、生產效率及低能耗等,主要技術特點如下:

(1)提高設備效率

- A. 採用新設備,新材料來提高能源利用效率
- B. 控制加熱爐的過剩空氣系統及增加煙道氣 廢熱回收
- C. 控制燃料的硫含量
- D. 合理配置轉動設備並應用各種調整技術, 降低轉機負荷
- (2)最佳化製程技術:採用新一代的製程設計規
- (3)最佳化單元設備
 - A. 最佳化汽化率, 降低熱負荷
 - B. 最佳化蒸餾設施之回流比及操作溫度及壓力
- (4)最佳化熱整合技術
 - A. 上下游單元間之熱整合設計
 - B. 不同設備間之高溫熱交換整合設計
 - C. 蒸餾/分餾的熱整合設計
 - D. 加熱爐高溫煙道氣之熱回收整合
 - E. 低溫熱回收系統配置,回收低溫熱能
- (5)蒸汽/電力系統優化

環境影響評估審查結論 (99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函	辨 理 情 形
77. 000001110111111111111111111111111111	A. 熱入出料整合設計,減少使用空冷器及轉機
	B. 優化蒸汽管網系統與供汽系統
	C. 冷凝水、鍋爐溫排水的餘熱回收設計
	D. 採用蒸汽平衡調度優化系統
	執行情形:輕油廠目前試車中之 SAR#2 製程,基
	本設計採用美國 MECS 公司之技術(市佔率第一
W.	名製程設施),為世界上已商業化最先進技術,
/-	其餘製程尚未進行新(擴)建;輕油裂解廠
	(OL-2)C5新設單元已於104年10月取得固定污
	染源操作許可證核定。本製程單元採新一代先
	進之日本合成橡膠(JSR)技術,其主要操作特點
	為使用低壓蒸氣、無壓縮機、能耗低、無管路
	設備結垢,且由於萃取蒸餾過程不會產生廢
	氣,故無須設置高溫氧化爐及排放口。
	5. 為搭配清潔生產之污染排放減量措施,擬修訂六
	輕開發計畫之環境監測計畫,俾能瞭解及掌握污
	染減量成效,期達成以下目的,並將視六輕環評
	監督委員會監督結論彈性調整。
	(1)據以驗證所預測之環境影響程度。
	(2)發覺非預期中之不良影響。
	(3)建立完整環境背景資料庫,據以判斷短期及
	長期環境品質改變之趨向,並作為擬定防範
	及補救措施之依據。
	(4)作為各種污染防制設備操作之參考。
	執行情形:已依修訂及增加之環境監測項目
	執行,並定期提送監督委員會審查。
二、應再確認本案承諾事項。	本次變更除應符合六輕歷年開發計畫內容及承
	諾外,另為降低本案開發後對環境品質影響程度 並善盡社會責任,特承諾執行下列環境保護對策
	业普监社首员任,村外钻机11下列农况际设到农
	1. 空氣污染防制:
	(1)擴建後維持原六輕計畫環評承諾之空氣污染
	管制總量。
	執行情形:遵照辦理,實際排放量每季提送
	雲林縣環保局,每年提送環保署備查。
	(2)CDU#1~#3(M01~M03)及 VDU(M04) SOx 排放濃
	度調降至 125ppm,且使用之燃料氣項目含硫
	份低於 0.25%。
	執行情形:輕油廠 CDU#1~#3 及 VDU 製程 SOx
	排放濃度及燃料氣含硫份管制,已於102年
	6月取得固定污染源操作許可證核定。
	(3)102 年底前將輕油廠常態排放至廢氣燃燒塔

環境影響評估審查結論		
(FLARE)之廢氣全數回收於製程使用。執行情形:目前已導入高溫氧化處理製程(CFB),且定成試率及檢測作業,並於104年3月取得固定污染源操作許可證核定。 (4)PC 廠光氣氣體偵測器低速與至環保局;实品測站監測數據達線至環保局;实品測站監測數據達線至環保局。執行情形:已完成。 (5)民國 98-100 年執于經營性有機物減量方案組件,預計減量規模,得以其他減量方案組件,預計減量規模。 (6)SAR2(M43)故量過程模,得以其他減量方案補足。執行情形:實際執行減量128.347噸/年,已符合減量規模。 (6)SAR2(M44)使用乾淨燃料。 (8)CD(B1-#3、VDU)、PD(U)、共7個排放口)及2座經治構總型管,參照USEPATO-14或環線所公告標準檢測方法,於取得固定污染源域所公告標準檢測方法,於取得固定污染源域所公告標準檢測方法,於取得固定污染源域所公告標準檢測方法,於取得固定污染源域所的公告標準檢測方法,於取得固定污染源域所以對地域的一次並為側一次並為個別之上的人類。其於104年5月27日、10月30日以三集機定,是輕油槽已對104年4月建置完成,並於104年5月27日、10月30日以三集機定,與於104年5月27日、10月30日以三線建定之極經過程已,與106年上。 (9)本次變更製程將於動工後統計油漆資金用於104年5月27日、102月日、12月6日執河,頻率每半年檢測一次為期三年至106年上。 (9)本次變更製程將於動工後統計油漆資塗用過於104年5月2日已記錄備查。執行情形、經過廠之是輕油槽、COS項目檢測,頻率每半年檢測一次為期三年至106年上。 (9)本次變更製程將於動工後統計油漆資塗用過於104年4月2日,105年1446/T-8146/T-81486/T-81486/T-8158/T-8558/T-8558/T-8558/T-8558/T-8550/T-8560/		辨 理 情 形
直,为六輕廠區果例價區儲價則智不規劃,後續 仍將依環評承諾期程於儲槽運作前完成設置。	(99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函	(FLARE)之廢氣全數回收於製程使用。執行情形:目前已導入高溫氧化處理製程(CFB),且完成試車及檢測作業,並於 104年3月取得固定污染源操作許可證據定。 (4)PC 廠光氣氣體偵測器偵測訊號連線至環保局。執行情形:已完成。 (5)民國 98-100 年執行揮發性有機物減劃方案相任,預計減量 128.34 噸,倘原規劃方案補足。執行情形:實際執行減量 128.377 噸/年,符合減量規模。 (6)SAR#2(M43) 設置選擇性觸媒脫硝反應器(SCR)及洗滌塔。執行情形:實際執行減量 128.377 噸/年,符合減量規模。 (6)SAR#2(M43) 設置選擇性觸媒脫硝反應器(SCR)及洗滌塔。執行情形:輕油廠 SAR#2(M43)試車中,設計採購選擇性觸媒脫硝反應器(SCR)及洗滌塔。(7)DCU#2(M44)使用乾淨燃料。 (8)CDU#1-#3、VDU DCU 提升 個排放口)及 2座輕油槽總投資方法,於取得固定污染源析作許證後率每半年檢測一次並將與三年。執行情形:輕油檢已於 104年4月 22 它CS項目檢測,頻率每半年檢測一次為期三年。執行情形:輕油槽已於 104年4月 27日、10月 30日、105月 13日、9月7日、10月 30日、105月 13日、9月7日、106年2月9日、12月6日執行六次與光化反應相關之 VOCS項目檢測,頻率每半年檢測一次為期三年。(9)本次變更製程將於動工後統計油漆噴塗用量並記錄備查。執行情形:檢費半年檢測一次為期三年至106年止。 (9)本次變更製程將於動工後統計油漆噴塗用量並記錄備查。與程將於動工後統計油漆噴塗用量並記錄備查,其餘製程及儲槽過表之油漆用量已域分別為六輕廠區至衛門上表出表計上表出系,其餘製程及儲槽過表到工學、企業經標看核整計,完成設置,其設置區域分別為六輕廠區內與計劃之上於於數據建儲槽區設置,其設置區域分別為六輕廠區內與計劃之上於於數據建儲槽區設置,其設置循槽與中表組劃入來數與一下來監測井內對10月17日的月17日完成設費,10月十8560/T-8566/T-8456D/T-8558/T-8559/T-8560/T-8566/T-8561);目前六輕廠區內與計劃對表別數學不能於對析情的不能與是一個中區(T-8456C/T-8456D/T-8558/T-8559/T-8560/T-8560/T-8561);目前六輕廠區內與計劃對表別數學不能於於新作前完成發揮,其於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於

環境影響評估審查結論 (99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函	辨 理 情 形
(00, 0, 10)	件,預計減量 58 萬噸 CO₂e/年。 執行情形:目前執行減量達 604,020.27 噸/年, 已符合。 4.用水、廢水: (1)擴建後維持原六輕計畫環評承諾之管制總量,不增加用水量及廢水量。 執行情形:輕過新製程產能與建完成及 ,目前僅進一級數學,不過一數學的 。 對於可證核定,現下 。 (2)102 年底前,是 。 (2)102 年底前, 。 。 (2)102 年底前, 。 。 (2)102 年底前, 。 。 。 (2)102 年底前, 。 。 每聚共产的。 (2)102 年底前, 。 。 。 (2)102 年底前, 。 。 。 。 (2)102 年底前, 。 。 。 。 (2)102 年底前, 。 。 。 。 (2)102 年底 前一一。 。 。 。 (2)102 年底 前一一。 。 。 。 。 。 。 (2)102 年底 前一。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
三、應詳加規劃 VOCs 及有害空氣污染物 (HAPS) 之採樣規劃分析項目及方法, 並詳細說明本案貯槽開槽、油漆噴塗及廢水處理場等作業之 VOCs 排放標準及定期檢查標準作業流程。	一、VOCs 及有害空氣污染物(HAPS)之監測規劃 1. VOCs 採樣檢測:除依據「空氣污染防制法」規定之對象及方法執行 VOCs 監(檢)測作業外,另增加廠區周界空氣品質環境監測計畫,並於每季送環保主管機關審查及於六輕監測委員會進行報告。 執行情形:目前均依監測計畫,每季將空氣品質監測結果送環保署(局)審查及於監督委員會報告。 2. 有害空氣污染物(HAPs)採樣檢測:查詢國際癌症研究中心(IARC)、美國環保署整合性風險資料系統(Integrated Risk Information System,IRIS)及美國毒理學網路(Toxnet)後,本次變更屬疑似致癌物質(即依 IARC 分類在 Group 2B以上之物質)共有苯、甲醛、1,3-丁二烯及異戊二烯四種,而屬於美國 189 種 HAPs 之物質共有 6種,將待後續本案擴建完成後,再納入後續「六輕相關計畫之特定有害空氣污染物所致健康風險評估」一併執行採樣檢測。 二、開槽 VOCs 管制說明國內目前已訂有「揮發性有機物空氣污染管制及

辦 理 情 形

排放標準」做為儲槽清槽作業管制依循,對於儲槽儲存物料實際蒸氣壓170mmHg以上者,應於儲存物料排空後有效收集儲槽內氣體95%並削減揮發性有機物90%始得開槽清洗;由於國內開槽作業之槽內氣體收集及排放削減技術尚未成熟(包含廠商數量不足),其認定標準係台灣中油公司參考美國法規標準自訂,且目前應僅有本公司及台灣中油公司率先執行,執行管制概述如下:

- 1. 先完成槽內儲存物料抽空轉至其他油槽。
- 2. 將 VOCs 處理設備(內燃機、冷凝或其他處理設備)安置妥當後,開始槽內抽氣至處理設備進行 VOCs 去除,抽氣量應達槽內氣體容量2.3倍(有效收集率達95%)。
- 3. VOCs Degassing 時,每小時量測儲槽內氣體濃度及處理設備出口排氣濃度1次並記錄存查,直到 VOCs 削減率達 90%。
- 4. 待完成 VOCs Degassing 作業後,始得打開人孔 進行油槽開放檢查。

執行情形:相關儲槽開槽、清槽前處理均符合「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」作業管制。

三、油漆噴塗管制說明

國內目前已訂有「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」,做為揮發性有機物排放源設施規範暨排放標準管制依循,其中有關製程中使用油漆噴塗所產生之揮發性有機物逸散量項目並無列管或訂有相關記錄(計算)規定;本公司將於動工後開始統計油漆噴塗用量並記錄備查,待主管機關公告相關規定後,依法進行排放量計算等作業。

執行情形:輕油廠2座輕油槽、SAR#2(M43)及輕油裂解廠(OL-2)C5新設單元及3座儲槽新建工程之油漆用量已記錄備查,其餘製程及儲槽尚未興建。

四、廢水處理場管制說明

1. 低鹽系統

(1)初級處理設施加蓋, VOCs 收集至活性污泥系 統處理。

執行情形:已完成。

(2)活性污泥系統 VOCs 處理效率,已送自廠係 數建置方法說明書送環保署審核,待核定後 依其認定結果作為 VOCs 實際排放量之計算

環境影響評估審查結論 (99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函	辨 理 情 形
	基準。自廠係數建置方法說明書概述:
	A. 所有進出曝氣池之水與空氣中 VOCs 質量
	平衡計算。
	B. 採用環保署自廠係數建議方法,執行 VOCs
	逸散量現場採樣分析。
	C. 利用 Water 9 模式進行模擬。
	2. 高鹽系統
	(1)高鹽調節槽(T7640A/B)預定於民國102年底
	前完成加蓋。
	執行情形: 高鹽調節槽(T7640A/B)已於101
	年6月完成。
	(2)非高鹽調節槽之其他初級處理單元設備(相
	同設施擇一),每半年依中央主管機關所定
	之檢測方法測定 VOCs 1 次,確認濃度小於
	10 mg/L ·
	執行情形:非高鹽調節槽之其他初級處理單
	元設備已每半年檢測 VOCs 濃度。
四、應於環境監測及環境管理計畫中研	
提因應 VOCs 及 HAPS 排放之環境保	一、因應 VOCs 及 HAPs 排放承諾之環境保護對策
護對策。	1. 擴建後維持原六輕計畫環評承諾之 VOCs 管制編 量。
	型。 執行情形:實際排放量已每季提送雲林縣環係
	局,每年提送環保署備查。
	2. 本案變更 VOCs 排放之相關設施全數符合 BAC
	規範。
	3. 民國 102 年將輕油廠常態排放至廢氣燃燒出
	(FLARE)之廢氣全數回收於製程使用。
	執行情形:目前已導入高溫氧化處理製利
	(CFB),且完成試車及檢測作業,並於 104 年
	月取得固定污染源操作許可證核定。
	4. 民國 101 年廢水處理場之高鹽調節槽(T7640A/E
	加蓋。
	執行情形:高鹽調節槽(T7640A/B)已於101年
	月完成。
	5. DCU#2(M44)使用乾淨燃料。
	執行情形:輕油廠 DCU#2 製程尚未興建及營運
	一、VOCo及左定次每泛热物(UADC)之时测相割
	二、VOCs 及有害空氣污染物(HAPS)之監測規劃
	1. VOCs 採樣檢測 以 付款
	除依據「空氣污染防制法」規定之對象及方法幸
	行 VOCs 檢測作業外,另增加廠區周界空氣品質
	環境監測計畫,並於每季送環保主管機關審查及
	於六輕監測委員會進行報告。
	執行情形:目前均依監測計畫,每季將空氣品質

	<u> </u>
環境影響評估審查結論 (99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函	辨 理 情 形
	監測結果送環保署(局)審查及於監督委員會報
	告。
	2. 有害空氣污染物(HAPs)採樣檢測
	本 次 擴 建 主 要 有 M43(ALK#2/SAR#2)、
	M44(DCU#2)及 M46(MTBE#2), 而屬於美國 HAPs
	之物質共有苯、甲醛、甲醇、甲基第三丁醚、正
	己烷及1,3-丁二烯6種,將於擴建完成後納入
	後續「六輕相關計畫之特定有害空氣污染物所致
	健康風險評估」一併執行採樣檢測。
	執行情形:輕油廠新製程尚未興建完成及營運,
	目前僅進行整廠各項產品產能調整,待製程完工
工 市出土20日上在市区20 月21時	投產後,則依實際檢測數據納入評估。
五、應補充說明本案廠區內、外之土壤	1. 為瞭解及掌握本開發計畫對廠區內、外之土壤及 地下水是否造成影響,經審慎檢討目前環境監測
及地下水監測內容(包括:採樣規 劃、分析項目及方法),並補充說	計畫中有關地下水監測部份,除已依歷來地下水
明如何預防儲槽區地下水污染。	流向、流速等水文資料檢討周界地下水監測井配
奶如門貝的暗信 巴地下水乃未	置外,另亦納入原製程區監測井一併比對分析,
	俾確實整合周界、儲槽區與重點製程區之檢測數
	據;土壤監測部份則配合地下水監測配置,全廠
	區規劃 30 處採樣位置進行背景監測;有關廠外
	區域部份因非屬本公司資產,其土壤及地下水檢
	測執行方式及地點,後續將依六輕環評監督委員
	會之監督結論辦理。
	2. 儲槽區地下水污染預防
	對於本次變更計畫新設油槽的污染防制,目前已
	規劃採取防漏、阻絕及測漏等防止土壤與地下水
	污染之措施,各項措施說明如下:
	(1)防漏措施
	A. 儲槽底板鋪設前,基礎級配夯實 95%以上
	目的: 地坪夯實以降低土壤渗透率且防範
	儲槽不均勻下陷與傾斜。
	B. 儲槽底板表面除銹與油漆且於底板與槽
	外壁接合部位施作防蝕層與FRP積層包覆
	目的:防止儲槽鋼板銹蝕洩漏。
	(2)阻絕措施
	A. 儲槽底板鋪設前,先鋪設高密度聚乙烯 (HDPE)不透水布。
	目的:防止油品洩漏直接渗透造成地下水
	及土壤污染
	及工場/7 示 B. 儲槽基礎座外側設置 RC 基礎截流溝
	目的:RC基礎截流溝可阻絕漏油流入土壤
	0

C. 儲槽外圍設置防溢堤

環境影響評估審查結論 (99.3.10 環署綜字第 0990017434A 號函	辨 理 情 形
	目的:防止油品洩漏直接渗透造成地下水
	及土壤污染。
	(3)測漏措施
	A. 儲槽基礎埋設水平傾斜偵測管
	目的:漏油會由水平傾斜偵測管流入 RC
	基礎截流溝,PIT內漏油偵測器發出訊號
	通知派員處理。
	B. 設置油氣偵測器
	目的:儲槽有漏油情事即發出訊號並派員 處理。
	C. RC 基礎截流溝 PIT 內設置漏油偵測器
	目的:漏油偵測器會發出訊號並立即派員
	處理。
	D. 設置地下水監測井長期監測水質
	目的:了解地下水水位及水質變化,掌控
	儲槽是否有洩漏。本次變更前輕油
	殿區已設有7座地下水監測井,由
	於新建2個儲槽區,為使擴建儲槽
	區之上下游都能受到監控,因此變
	更後將增設2口地下水監測井,以
	便更完整監控油槽區域之地下水
	質。
	E. 儲槽本體沉陷監測
	目的:了解儲槽本體高程,防範儲槽不均
	勻下陷與傾斜。
1	F. 储槽 RC 基礎沉陷監測
	目的:了解基地高程,防範基礎不均勻下
	陷與傾斜。
	執行情形:本次環差新增輕油廠10座儲槽、
	輕油裂解廠(OL-2)C5 新設單元 3 座儲槽,其
	中輕油廠 2 座輕油儲槽(T-8145、T-8146)於
	104年4月已完成建置,依規劃採取防漏、阻
	絕及測漏等防止土壤與地下水污染之措施,
	其餘 8 座儲槽尚屬規劃階段;輕油裂解廠

件備查。

(OL-2)C5 新設單元 3 座儲槽(T-5013、T-5011、T-5012)已完成建置,並依規定保留相關文

環境影響評估報告計畫名稱:「六輕四期擴建計畫第七次環境影響差異分析報告」

環境影響評估審查結論

(102.03.21 環署綜字第 1020021025C 號函)

一、凌委員永健意見經開發單位於會中說明,業經本會確認,請開發單位將補充說明資料納入定稿,送本署備查。

辨 理 情 形

有關凌委員永健於第 219 次環評大會前所提之確認意見及本公司辦理情況分別說明如下:

- 1. 已依委員意見於定稿中修正相關備註說明(定稿本 p. 2-7表 2.1-2)。
- 2. 依委員意見於定稿中修正相關備註說明(定稿 本 p. 2-65 表 2. 4-3)。
- 3. 本公司規劃執行二項碳(CO₂)捕集及應用計畫說明如下,另將加入環保署成立之「碳捕集及封存技術策略聯盟」(簡稱CCS),結合國內產官學專家,共同為碳捕集及應用做努力貢獻。(如定稿本 p. 2-61)
- (1)每日捕獲 1 噸等級之示範計畫執行情形: 採產學合作模式辦理,由國立清華大學提供 技術指導及相關支援,利用化學吸收法結合 超重力旋轉床技術達到捕獲每日 1 噸 CO₂。 依據 106 年 3 月國立清華大學報告,統計運 轉期間每日 CO₂捕獲量介於 1.0~1.5 噸,最 大值 1.53 噸/日,已達每日捕獲 1 噸等級示 範計書目標。
 - (2)每日捕獲80噸或全年26,000噸等級示範計畫執行情形:

將製程產出之廢氣(二氧化碳原料氣)來源 係自六輕廠區公司,經由管線輸送到中塑油 品公司產製 CO2產品。

統計 105 年中塑油品公司 CO2 實際收料量有 31,579 噸(目前原料氣為南亞公司 EG1、2EH 提供),已達每日捕獲 80 噸或全年 26,000 噸 CO_2 等級示範計畫目標。

- 4. 已依委員意見於定稿中,將丁二烯納入檢測項目(如定稿本 p. 3-11 表 3. 7-1 所示)。
- 5. 依委員意見於定稿中修正相關備註說明。
- 1. 為減少溫室氣體排放量,本公司原規劃於 100~102 年執行 9 項節能節水改善案,預計可 減少溫室氣體排放量 132,665 噸 CO₂e/年(如 定稿本 p. 2-64 表 2.4-3 所示)。
- 2. 為符合企業社會責任及審查結論之要求,故本公司規劃新增7項節能節水改善案,預計可減少溫室氣體排放量 52,001 噸 CO2e/年,詳細之節能專案內容如 p. 2-64 表 2.4-3 所示。總計本次變更後共應執行16 項節能節水改善案,減少溫室氣體排放量184,666 噸 CO2e/年,可符合第4次專案小組審查結論之要求。

二、100年11月23日專案小組第4次審查會結論(三)3.修正為「本變更案增設HSBC 廠溫室氣體排放增量12萬3,020公噸CO2e/年,規劃於100~102年執行9項溫室氣體減量改善計畫減少溫室氣體排放量13萬8,665公噸CO2e/年予以抵減,應研訂如製程技術或燃料改善措施再減量5萬1,865公噸CO2e/年,據以執行。」

環境影響評估審查結論	辨 理 情 形
(102.03.21 環署綜字第 1020021025C 號函)	.5.00 ×5.00
	執行情形: 本公司在完成本案之溫室氣體排放量之減量成果 查核後,製作「六輕四期擴建計畫第七次環境影
	響差異分析報告減量成果報告」,於104年12月
	31 日提報行政院環境保護署,經 105 年 12 月 21日、106 年 3 月 15 日行政院環保署召開二次環境
	影響評估審查委員會,決議:「本案洽悉」,所執
	行溫室氣體減量改善減少溫室氣體排放量 197,463 公噸 CO₂e/年
三、請將燃燒塔(含異常排放)、油漆塗佈	執行情形:本案已於105年8月2日經行政院環
、冷卻水塔、儲槽清洗作業及歲修作 業之揮發性有機物(VOCs)排放量納入	保署環署綜字第 1050054675 號函備查在案,後續 將依定稿內容,據以執行。
六輕計畫排放總量計算,其查核方式	,所依及稿內谷,據以執行。
納入定稿。	
四、碳捕集貯存及應用試辦計畫應於 102	本公司規劃執行二項碳 (CO ₂) 捕集及應用計畫
年前完成每天捕獲1噸(或全年300噸)CO ₂ ,104年前完成每天捕獲至少80	說明如下,另將加入環保署成立之「碳捕集及封 存技術策略聯盟」(簡稱 CCS),結合國內產官學
頓(或全年 26,000 噸) CO ₂ 。	專家,共同為碳捕集及應用做努力貢獻。(如定
7 25,000 %	稿本文 p. 2-61)
	1. 每日捕獲1 噸等級之示範計畫執行情形:
	採產學合作模式辦理,由國立清華大學提供
	技術指導及相關支援,利用化學吸收法結合 超重力旋轉床技術達到捕獲每日1噸CO ₂ 。
	依據 106 年 3 月國立清華大學報告,統計運
	轉期間每日 CO2 捕獲量介於 1.0~1.5 噸, 最大
	值 1.53 噸/日,已達每日捕獲 1 噸等級示範 計畫目標。
	2. 每日捕獲80 噸或全年26,000 噸等級示範計畫
	執行情形:
	將製程產出之廢氣(二氧化碳原料氣)來源係
	自六輕廠區公司,經由管線輸送到中塑油品 公司產製 CO2產品。
	統計 105 年中塑油品公司 CO2實際收料量有
	31,579 頓(目前原料氣為南亞公司 EG1、2EH
	提供),已達每日捕獲 80 噸或全年 26,000 噸 CO₂ 等級示範計畫目標。
五、六輕工業區內工廠污染排放量、用水	本公司將遵照會議決議,在完成相關污染排放量
量及溫室氣體排放量之減量成果經實	、用水量及溫室氣體排放量之減量後,將成果提
際查核,並向環評委員會報告確認後	報環保署確認。(請參閱本文 p. 2-7 表 2.1-2、
,本計畫始得進行投產。	p. 2-39 及 p. 2-65 表 2. 4-3)
	執行情形:本案已於106年5月2日經行政院環保署環署綜字第1060028074號函備查在案。
六、應加速六輕計畫農業回歸水替代方案	本案已於103年11月26日行政院環保署召開環
之執行,並請雲林縣政府協助克服行	境影響評估審查委員會第274次會議之「六輕相

環境影響評估審查結論 (102, 03, 21 環署綜字第 1020021025C 號函)	辨 理 情 形
政困難後,在合理工程時間內完成。	關計畫農業渠道灌溉尾水再利用案未完成之因應對策案」討論決議(103年12月26日環署綜字第1030110044號),後續將遵照會議決議辦理: 1. 開發單位所提農業渠道灌溉尾水再利用應由開發單位依其他法令規定辦理,不再納入環境影響評估承諾事項,本因應對策審查終結。 2. 開發單位若推動以海水淡化或除農業渠道灌溉尾水再利用以外之其他方式作為替代水源,須依環境影響評估法規定提出環境影響評估書件,送行政院環保署審查。 3. 枯水期替代水源應由開發單位自行設法解決。

格 B:

環境影響評估報告計畫名稱:「六輕四期擴建計畫新設 C5 氫化石油樹脂廠環境影響差異分析報告」

環境影響評估審查結論

(103.11.11 環署綜字第 1030095173 號函)

(一) 本變更案新設「C5 氫化石油樹脂廠(HHCR)」,推估產生空氣污染物排放增量(總懸浮微粒 TSP 1.20 噸/年、硫氧化物 SOx 2.98 噸/年、氮氧化物 NOx 12.26 頓/年、揮發性有機污染物 VOCs 19.52 噸/年、溫室氣體 7 萬6,574 噸/年)、新增用水量 845 噸/日、致癌風險 1.91×10⁸,開發單位承諾自既有工廠採行減量措施(詳表一)達「空污增 1 減 1.2、溫室氣體增 1 減 1.5、用水量增 1 減 2、致癌風險不增加」之審查要求,並將上述減量由目前已核發之環保相關許可排放量或核准量中扣除後,地方主管機關始得核發環保相關許可。無環境影響評估法施行細則第 38條第 1 項應重新辦理環境影響評估情形。

辨理情形

遵照辦理,本計畫已規劃相關減量方案以符合審查 結論要求,相關減量驗證方式說明如下:

- (1)公用廠鍋爐燃料調整
 - (i)甲烷氣系統
 - (a)變更固定污染源操作許可證載明甲烷 氣流量達 2,000 Nm3/hr(全年小時平均 值)且每日需記錄流量一次。
 - (b)設置專用流量計且每年定期進行維護 保養及校正。

(ii)燃煤系統:

- (a)變更固定污染源操作許可證將鍋爐煤 碳最大小時操作量降低 2.927 噸(全年 小時平均值)且每日記錄燃煤用量一次
- (b)對於燃煤計量設施,配合現場每2年停車定檢維護保養及校正。

(2)儲槽改善

- (i)彙總並記錄儲槽改善前後之施工照片,以 佐證工程確實執行。
- (ii)記錄每座儲槽實際運作資料,並依照環保 署空污費網路申報及查詢系統,進行儲槽 VOCs 排放量計算及申報。
- (3)用水減量專案:提供改善工程前後之現場照 片及流量監測資料。
- (4)溫室氣體減量專案:委託環保署認證之查驗 機構針對前述溫室氣體減量專案執行查證作 業,並取得該機構合理保證等級之查證報 告。

執行情形: C5 氫化石油樹脂廠 (HHCR) 尚在建廠規劃中,後續將依據環評結論相關減量將由目前已核發之環保相關許可排放量或核准量中扣除。

附件

- 一.106 年度六輕廠區空污排放總量
- 二.106 年度 7~9 月六輕台塑企業各公司月平均日用水 核配量及實際用水量
- 三. 六輕廠區歷年節水改善執行情形
- 四. 六輕廠區歷年節能改善執行情形
- 五.106年度7~9月六輕各公司月平均日廢水排放量
- 六. 六輕廠區歷年 VOC 改善執行情形

附件一:106年六輕廠區空污排放總量

單位:公噸

				1 1000
排放量	TSP	SOX	NOX	VOCs
第一季	252. 405	1, 401. 865	3, 380. 985	617.429
第二季	249. 996	1, 313. 540	3, 325. 981	595, 546
第三季	271, 980	1, 655, 168	3, 546. 431	630. 949
第四季	=		-	- -
合 計	774. 381	4, 370. 573	10, 253, 397	1, 843, 924
環評量	3, 340	16, 000	19, 622	4, 302
比率(%)	23. 19	27. 32	52. 25	42.86

附件二:106年度7~9月六輕台塑企業各公司月平均日用水核配量及實際用水量

公司別		月平均日用	水量(噸/日)	V
公司加	核配量	7月	8月	9月
台塑	45, 689	45, 486	45, 491	34, 768
南亞	35, 494	31, 968	26, 910	23, 306
台化	49, 820	40, 799	40, 004	34, 450
塑化	162, 787	135, 027	118, 378	117, 985
台朔重工	33	10	9	10
麥寮汽電	8, 415	2, 832	2, 808	2, 511
南中石化	5, 415	5, 281	4, 755	5, 169
台灣醋酸	2,800	2, 101	2, 155	486
台塑旭	405	367	354	358
中塑油品	305	59	65	69
台塑科騰	1,440	638	566	844
小計	312, 603	264, 568	241, 495	219, 956

附件三: 六輕廠區歷年節水改善執行情形

年度 項目	88-104 年	105 年	106年1~9月	累計量 (88-106 年 9 月)	持續 進行中	總計
改善件數	1,071	197	152	1, 420	232	1,652
節水量(萬噸/日)	24. 99	0.74	0.40	26. 1	1.39	27. 5
投資金額(億元)	74. 81	1.42	1.14	77.4	14.7	92.1
說 明	萬噸,每 量(30,91	年約節省用 2 萬噸)的 中尚有 232	水 9,527 30.8%,投	成1,420件節水案, 萬噸,相當於每年 資金額為77.4億元 ,預估每日可再節元	節省石門水	《庫總蓄水

附件四: 六輕廠區歷年節能改善執行情形

年度 項目	88-103 年	104年	105 年	106 年 1-9 月	累計量 (88-106年9月)	持續 進行中	總計
改善件數	2, 359	490	818	678	4, 345	914	5, 259
節省蒸汽 (噸/小時)	1, 900. 9	166. 2	132. 0	118. 4	2, 317. 5	355. 6	2, 673. 1
節省電力 (仟度/小時)	143. 5	44. 2	31.0	12. 7	231. 4	28. 7	260. 1
節省燃料 (噸/小時)	86. 1	4.6	5. 0	5. 6	101.3	3. 1	104. 4
CO ₂ 減量 (仟噸/年)	7, 680. 2	831. 5	625. 7	436	9, 573	988	10, 561
投資金額 (億元)	I XI h I S	29. 5	27. 5	12. 1	150. 8	55. 0	205. 8
說 明	放量 95 量,投 2.持續金額 3.已完成	7.3萬 ⁿ 資金額 行中尚 為 55 億 及進行 ⁿ	頻,相當 為150.8 有914件 元。	於 12.76 億元。 節能案, 5,259件	成 4,345 件節能案 億棵樹(以每棵 0. 預計每年可再減少 節能案,可減少(0075 頓計 > CO ₂ 98.8)之吸碳 萬噸,投

附件五:106年度7~9月六輕各公司月平均日廢水排放量

		月平均日	廢水排放量((CMD)	
廢水處理區(廠)	環評核定總量 (CMD)	許可排放量 (CMD)	7月	8月	9月
台塑石化麥寮一廠		108, 016	60,000	62, 149	46, 665
南亞公司麥寮總廠	1	9, 966	6, 377	5, 199	5, 053
台化公司麥寮廠(D01)	1 [15, 888	6, 783	6, 800	5, 496
台化公司麥寮廠(D02)	187, 638	8, 200	5, 936	4, 621	582
台塑石化麥寮三廠	1	11, 379	5, 599	5, 651	5, 312
台化公司海豐廠	1 [9, 432	5, 221	5, 331	4, 909
南亞公司海豐總廠	1	7, 587	2, 921	2, 863	2,510
合計		170, 468	92, 837	92, 614	70, 527

備註:

- 1. 月平均廢水排放量計算方式:每月水措申報廢水排放總量/當月天數,取至整數,小數點第一位四捨五入。
- 2. 長春大連廢水廠許可排放量5, 248 CMD, 總量為175, 716 CMD, 未超過環評核定總量187, 638 CMD。

台塑企業麥寮廠區歷年VOC改善執行情形彙總表

	H 1	コーナールアル水の圧		1	4	37/-			3	0		5	7	このなったことと来るか		106/10/30
項目	年度	88~95 年	96 牟	97 年	98	99	100	101	102	103	104	105	106 年 1~9 月	聚計量 (88~106 年1~9月)	執行中	總計
排放管道	減排量 (噸/年)	12.14	6.53	4, 39	15, 89	6.16	23, 74	12.83	22, 40	7.64	7. 47	36. 28	0. 00	155.46	0. 00	155. 46
設備元件	減排量 (噸/年)	28. 33	3, 62	8, 65	44. 98	281.13	7. 18	2. 40	2.54	0.75	0.79	0.02	0.00	380. 39	0.00	380.39
結槽	減排量 (噸/年)	14.97	31,55	0, 63	11.77	3, 70	1.27	82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	21.66	20. 48	10.66	22, 16	19.81	193.94	27.77	221.71
廢水處理 場/油水 分離器	減排量 (噸/年)	0.57	0.84	62, 29	00.00	24, 86	0. 00	0. 00	00.00	0. 00	19, 25	12, 88	10.34	131. 03	67.20	198. 23
裝載設施	減排量 (噸/年)	6. 41	0. 00	0. 00	0, 00	00.00	00.00	00 00	1.36	0.31	00.00	0.00	0. 00	8. 08	0.00	8.08
	減排量 (噸/年)	62. 43	42, 54	75. 97	72, 63	315, 85	32, 18	50.51	47.96	29.17	38, 17	71. 33	30, 15	868.89	94.97	963.86
令	改善案件 數(件)	38	18	18	273	139	43	40	38	29	21	6	2	668	6	677
	投資金額 (仟元)	125, 429	69, 142	35, 243 29, 244		30, 886	60, 446	134, 088	782, 734	149, 033	433, 200	1, 205. 783 254, 585	154, 585	3, 328, 477	434, 434	3, 762, 911

自88年開車至106年1~9月底已完成668件VOC減量改善案,投資金額為33.3億元, 麥寮廠區

降低NOC排放量868.89噸/年。 執行中NOC減量改善案尚有9件,投資金額為4.3億元,可再降低NOC排放量94.97噸/年。 總計NOC減量改善案共677件,總投資金額為37.6億元,共可降低NOC排放量963.86噸/年

表格 C: 提報減輕或避免影響環境

之對策暨辦理情形

- 情 形 辨 理
- 一. 原物料、成品搬運時之洩漏減低對策:
- 品,煤油、柴油、烷化油、汽油、對二甲 音及廢氣排放。 苯等液 態物品,亦將利用簡易碼頭輸送 之,部份成品因使用地點之限制才以公路 輸送,以減少運送之危險性及因車輛輸送 造成噪音及廢氣排放。

1. 本計書所使用原料(原油),進口後將利用|本計畫已取消浮筒碼頭之設置,而改採專 浮筒碼頭,以專用管線送至廠區,而由用碼頭替代,有關所使用原料(原油)及產 Complex 外輸入之原料,二氯乙烯、辛出成品,多以管線送至廠區,僅小部份成 烯、正己烷、苯、甲苯、高級醇、異辛醇、品因使用地點之限制才以車輛輸送,以減 液氨、甲醇、及由 Complex 內輸出之成 少車輛運送之危險性及因車輛輸送造成噪

- 2. 原料及成品輸送管線為地下配管,減少受依據90年3月「六輕產品、產能調整計畫環 送壓力過大而使配管破裂之可能,同時嚴 檢查漏。 在一段操作時間之後將配管中之原油清 境的影響。
- 外界影響,配管採用較厚之碳鋼管並有伸| 境影響評估報各書 | 附錄四「歷次審查意見 縮環,可避免因地震搖動及熱漲冷縮因素 答覆說明」(P. 133)已敘明廠區原料及成品 致配管龜裂,於配管完成後並做嚴格之水,輸送為地上管線,相關管線檢漏管理如下:
 - 壓試驗,以確保正常操作情況下不會有泵 11. 管線嚴格執行定期保養、除銹油漆及巡
 - 格執行定期保養及防腐蝕油漆及查漏,並2.建置管線監測系統監測管線壓力溫度等 狀況。

除乾淨後,以 N2 試壓,以確保管路能適 參考美國石油協會 API 規範,執行管線風 時更新,原油輸送管線每隔數百公尺即裝|險基礎檢查 (RBMI),以完整系統性檢查 設有法蘭接頭供試壓及檢漏,以減少對環 (A. 建立完整管線資料庫、B. 進行風險分析 、C. 擬定檢測計畫、D. 執行檢測(測厚/目 視檢查/液渗檢測(PT)/磁粒檢測(MT)等) 、E. 異常改善),取代氦氣試壓,確保管線 完整性及適時更新。

- 及其基礎在載重作用下之狀況,供正確評 估貯槽功能以確保其安全,另外,在原油 貯槽區之地下水上、下游處設置地下水觀 測井連續自動偵測以防止貯油滲入地下 水,減少對環境影響。
- 3. 貯槽周圍設有沈陷觀測點,藉以監測貯槽 1. 本計畫原於廠區規劃設置十口監測井, 俾供掌握儲槽對土壤及地下水影響情形 , 另為配合「土壤及地下水污染整治法 1、「公告地下儲油槽儲存之汽油、柴 油為中央主管機關公告指定之物質及應 設置之防止污染地下水設施暨監測設備 , 等相關新公告法令, 已全面重新檢討 完成設置地下水監測井地點(含原油貯 槽區)、數量及監測項目並依規定執行監 測作業,監測結果每季送相關主管機關 備查。
 - 2. 另為瞭解廠區基地的沉陷行為,於建廠之 初即建立麥寮區及海豐區沉陷監測點,透 過每季監測調查,供各部門掌握實際狀 況。

表格 C:(二)

滅輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)

二、空氣品質影響減輕對策:

1. 公用廠發電鍋爐:

置低 NOx 燃燒器控制氮氧化物之產生 放。 ,以 02 分析儀控制燃燒狀況,降低 CO 之排放。

情 形 辨 理

本計畫之發電鍋爐已裝設有 FGD、SNCR、 本計畫之發電鍋爐係屬燃煤鍋爐,為降 Low NOx Burner、EP 等設施以降低硫氧 低硫氧化物、氮氧化物與一氧化碳之排 化物、氮氧化物與一氧化碳之排放,並裝 放,以排煙脫硫裝置脫除硫氧化物並裝 設 O2分析儀控制燃燒狀況,降低 CO 之排

2. 貯槽排氣控制

本計畫之貯槽有常壓貯槽、壓力貯槽與 低温冷凍貯槽三類,其排氣控制對策為

常壓貯槽:

常壓貯槽貯存物中,部分較易揮發溢散 2.壓力貯槽 者,分別採接管送入燃燒塔、燃燒爐焚 燒或回收至製程, 槽體本身亦多採浮頂 式或覆蓋浮頂式貯槽,降低逸散性氣體 排放量。

壓力貯槽:

壓力貯槽之貯存物多屬氣體,超壓之氣 體由安全閥排出後,分別送入燃燒塔、 燃燒爐燃燒或送回製程中回收。

低溫冷凍貯槽:

為減少氣體揮發量於貯槽槽身覆以保冷 材,並設置冷凝系統,將揮發之氣體冷凝 回收,無法完全冷凝之氣體,由安全閥排 出後,送入燃燒塔燃燒掉。

本計書所採用之貯槽計有常壓貯槽、壓力 貯槽與低溫冷凍貯槽三類:

1. 常壓貯槽

槽體本身採浮頂式或覆蓋浮頂式貯槽, 降低逸散性氣體排放量。

超壓之氣體由安全閥排出後,分別送入 燃燒塔、燃燒爐燃燒或送回製程中回收

3. 低温冷凍貯槽

把無法完全冷凝之氣體,由安全閥排出 後,送入燃燒塔燃燒掉。

三 廢水排放影響減低對策:

為減輕本計畫放流水對海域水質、生態之 1. 本計畫所產生之廢水,由各公司各生產 影響,本計畫擬定之減輕對策如下:

- 1. 本計畫針對溫排水之排放採取了適當之 排放方式, 使温排水之擴散結果符合法 規之規定,並且對環境生態之影響減至 最低,另本計畫完成後的營運期間將對 附近海域作持續之監測,以作為必要時 之改善方案的参考。
- 2. 加強廢水處理場操作維護管制,確保放流 水質符合管制標準。

情 形 辨 理

- 廠依製程廢水特性,於生產廠設置必要 之前處理設施,如中和槽、沉砂池、油 水分離池、氧化法等,處理後再排至各 公司綜合廢水處理場,綜合廢水處理場 再依各生產廠水質特性,分類分流處理
- 2. 為方便管理並提高處理效率, 六輕計畫各 公司分別規劃設置綜合廢水處理場,將經 前處理後之廢水,依各股廢水不同之成份 及水質特性,分別規劃廢水處理流程,經 三級處理程序後,將廢水水質處理至 COD: 100 mg/L 以下、BOD: 30 mg/L 以下、 SS: 20 mg/L 以下,再分別以重力流方式 或泵浦將合格之放流水送至匯流堰,並於 匯流堰前段規劃設置自動連續監測設 備,分別監測各綜合廢水處理場處理後之 廢水水質;匯流後之廢水再併入溫排水渠 道一併放流。各公司設置之廢水處理流程 雖略有差異,但排放水質皆處理至國家管 制標準後才予排放。
- 3. 於放流水匯流堰設置水質監測系統,管制 各公司為確保綜合廢水處理場之正常運轉 放流水合平標準始予排放。

需要,於各處理段均設有必要之水質連續 自動監測系統,隨時監測、記錄水質狀況 , 並調整廢水處理場操作條件, 以確保排 放水水質。

將於附近海域持續進行海域水質及生態 定期監測作業,長期追蹤本計畫之影響, 估之參考依據,並作為污染物排放量管制 署備查及監督委員會審議。 之參考。

4. 為確保附近海域水體之涵容能力,本計畫 本計畫另於廠址附近海域設定 15 個監測 點做長期性的海域水質生態調查,各監測 點每季採樣檢測一次以瞭解排放水對海 以作為計畫完成後附近海域涵容能力評 域生態之可能影響,檢測結果皆提送環保

理 情 形 辨

四 固體廢棄物影響減輕對第:

本計畫對於固體廢棄物之處理與處置,由本 為確實達到減量、回收及資源化,針對一 評估報告第一章之 1.8 節固體廢棄物處理 般廢棄物, 六輕廠區於各收集點皆設置有 知,乃本著「減量化」、「安定化」與「安 全化,之原則,而採回收、焚化、固化和掩 埋(衛生及安全掩埋)等措施,且對於處理過 程中可能造成之二次污染加以防治,為確保 至分類回收場整理後,再分類標售,另對 固體廢棄物對環境不致造成影響,應特別謹 無法標售再利用之廢棄物,則進行掩埋、 慎執行下列措施:

一般可燃、廢紙回收、廢鋁鐵罐及廢玻璃 與保特瓶等四類收集桶分類收集, 並將可 回收之廢紙、鋁鐵罐、玻璃、保特瓶等送 焚化等處理。

行人員,應做到確實有效之設計、管理及 執行,對廢棄物焚化爐之設計、運轉亦同

1. 本計畫之固體廢棄物掩埋場之設計及執 本計畫固體廢棄物掩埋場及焚化爐皆委託 國內外環保專業廠商進行設計、監造並訂 定嚴格之操作 SOP,經運轉順利,確實感 到係有效之設計與管理。

質更應詳加評估及嚴予督導。

2. 建立固體廢棄物之收集、貯存、裝卸運輸 為確實達到處理效率,已由專責單位負責 及掩埋之標準作業程序,並應由專責單位 管制及督導,且焚化爐廠訂定有收料管制 自責管制及督導,尤其運輸工作若委託外標準,另平時亦定期舉行教育訓練,使操 面廠商作業時,對於運輸廠商之信譽及品 作人員能熟練操作處理系統,以確保處理 效率及環境品質。

|3. 建立固體廢棄物量與質之完整處理/處置| 固體廢棄物之掩埋及焚化,皆訂有嚴格之 記錄制度,並定期加以檢討改善。

收料管制標準,其處理/處置專責單位每日 亦有詳實紀錄且定期檢討存查。

4. 廢棄物運送至掩埋場後,應盡速加以掩埋 廢棄物運至掩埋場後,皆立即處理,不會 ,以免大量堆置逸散,影響附近環境。

有大量堆置之情事,亦不會影響附近環境

5. 妥姜規劃建立掩埋期間及封閉後之排水 廢棄物掩埋場下方設有滲水回收系統,收集 系統,以免雨水逕流沖失或挾帶污染物, 造成附近土壤及地面水之污染。

後,泵送廢水處理場處理,不致於造成環 境污染。

- 6. 固體廢棄物掩埋場建立地下水監測系統 1. 掩埋場四周設有 6 口監測井, 定期抽取 ,定期取樣分析水質狀況,固體廢棄物焚 化爐亦安裝廢氣排放監測系統進行監測。
- 地下水檢測,每季彙總呈報主管機關核 備。
 - 2. 六輕焚化爐係採用雙迴旋流式流體化床 , 焚化後廢氣經廢熱鍋爐回收蒸汽使用, 再經活性碳去除戴奧辛,袋式集塵器去除 粒狀物,濕式洗滌塔去除酸氣後,再予以 排放,而為確保排氣可符合環境品質,焚 化爐廠裝設有自動連續監測設施,以隨時 掌控並調整操作狀況,以達排氣要求。且 定期檢測戴奧辛,均符合國家法規標準。
- 7. 焚化爐系統之選擇特別重視爐體型式、材 六輕廠區固體廢棄物焚化爐係由國內外環 計,且對排氣煙囪進行監測。

質、安全系統及二次公害防治上之規劃設|保專業廠商設計監造,其爐體形式、材質、 安全系統及二次公害防治上,於設計階段即 格 C: (續四)

一、減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辨 理 情 形
	加以考量進行設計,且焚化爐設有自動連續 監測設施,以隨時掌控並調整操作狀況。
8. 對於掩埋場及焚化爐系統之操作人員儘 早加以培訓,尤其應加強公害防治之概念	掩埋場及焚化爐廠訂定有收料管制標準,且 對系統操作人員定期舉行教育訓練,使操 作人員能熟練操作處理系統,另對公害防 治之概念亦加強教育訊料,以確保處理效 率及環境品質。

情 形 理 辨

五. 運轉期間噪音減輕對策:

- 變廢外之安寧。
- 2. 雖然工廠運轉噪音傳播至廠外時,對附近|控制於廠區範圍內;另廠內之機械設備則 施規則 第 341 條之規定:工作場所因 於管制標準。 機械設備所發生之音響,在勞工工作地點 不得超過 90 分貝為原則。

1. 運轉時擴音器音量將適當控制,以避免影 六輕自八十七年起已逐漸進入試車量產階 段,有關廠區擴音器之音量均按前述承諾 居民幾無影響,但廠內機械設備選擇噪音 確實按承諾事項選擇噪音較低之設備;以 較低之設備,以符合「內政部民國 63 年 發電廠為例,其所選用之發電機噪音值為 10月30日發布施行之「勞工安全衛生設 89dB(A)。經於廠區周界量測之噪音值均低

施健康檢查。

|3. 對於勞工工作地點超過 85 dB(A) 時,將|本企業向來十分重視勞工安全與身心健康 建防噪音休息室或供給勞工適當防音護,針對高分貝之工作場所,除採購合適之 具,並依「勞工健康管理規則」之規定實個人防護具供員工配戴外,另設置防噪音 休息室供員工使用;以發電廠為例,其休 息室之噪音值僅為 61~67dB(A); 並按法規 規定定期實施勞工健康檢查,相關紀錄均 存檔備查。

- 4. 對於產生噪音之設備,以迴轉機械較多,對於主要的高值噪音來源,本企業均設置 措施,另可於機器本底加裝防震設施。
- 5. 公用廠內之渦輪發電機及柴油補助發電 棉;經此防護後,於發電機旁測得噪音降 機為主要高值噪音來源, 廠房設計時考慮 為 71dB(A)。 加設隔音或消音設施,以減少噪音。
- 6. 迴轉機械運轉時,若距離接近,會因共振 而產生噪音,故須加設隔音牆以防共振。
- 如柴油發電機、冷凍機、空氣壓縮機、送機房噪音罩、消音器、吸音板等防治措施 風機等,為減低噪音影響,可對設備設置,並於機器本底加裝防震設施;以麥寮公 機房隔離噪音罩、消音器、吸音板等防治用廠為例,其發電機底部均設有防震設施 ,機體外部則以彩色鋼版護封並加上隔音
- 不良而產生的高噪音。
- 7. 徹底實施預防保養,如潤滑、檢修等以妥 為避免機械疏於保養產生噪音,本企業均 善維護設備正常的運轉,避免因機械保養|實施 TPM 全員保養計畫;以南亞公司為例 ,即於麥寮廠區成立預防保養專責單位, 以統一預防保養之水準,提升設備運轉之 效率,有效降低噪音之產生。

8. 對於廠區內外皆實施噪音監測,以維護操為有效掌握廠區噪音變化方面,業已於八 作人員健康,並保持附近環境的安寧。

十七年底完成「噪音連續自動監測系統」 , 隨時掌握廠區周界及附近敏感地區之噪 音變化,其監測數據皆送環保機關備查。

表格 C: (續五;六)

表格 C:(續五;六)	
減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)	辨理情形
9. 廠房四周預留適當綠地,並栽植樹木花草	以植栽、綠化等自然方式來吸收阻隔噪音,
,以吸收阻隔部份噪音。	本企業亦不遺餘力,建廠迄今已完成防風林
13836 3 4 E 5 3	及綠帶造林面積 230.94 公頃, 廠區植草及
	綠美化面積 259.90 公頃,景觀公園造景美
	化面積 7.60 公頃,行道樹植栽 144,496 株。
六. 運轉期間振動減低對策:	
	按目前六輕廠區車輛進出廠規定,每部進出
產生高振動值。	廠區之車輛均需辦理進出廠手續,尤其對運
	輸原物料或產品之大型車輛,更需經出入廠
	管制人員過磅登記,故對運輸車次之間隔與
	車輛荷重之管制的確產生降低環境衝擊的
	效果。
2. 避免打樁機等高振動機具多部同時或同	由於六輕抽砂造陸與土質改良工程均於八
地點操作。	十七年陸續完成,因此已無打樁或夯實等高
2000 200 200 200 200 200 200 200 200 20	振動機具之施工。
3. 逢路面有坑洞即予以填補,避免輪坑碰	有關周邊道路之修補工作,本企業秉持敦親
觸造成之振動。	睦鄰與運輸之需要,無不善盡維護之責,若
4. 隨時修補路面。	有坑洞即予以填補;目前無論居民或員工如
	發現路面坑洞,均可向麥寮管理部反應處
	理。
5. 嚴格管制運輸重量,避免因超負荷所增	為避免荷重車輛影響聯外道路附近民宅,已
加之振動。	嚴格管制重車車輛需遵行砂石專用道,並雇
6. 在住宅附近盡量減速慢行而減少振動。	用當地義警協助取締違規車輛,另一般車輛
	行經學校或住宅區亦規定減速行駛,其噪音
	與振動皆依規定每季監測,測值提送環保機
	關備查。

表格 C:(七) 減輕或避免不利環境影響之對策 辨 理 情 形 (依環評書件所載內容填報) 七. 地下水影響減低對策: 1. 廢棄物掩埋場底部及四周舗設不透水層衛生掩埋場於底部舗設有 2mm 厚之不透 ,並於底部埋設滲出水收集管,將滲出水水布,並以160mm 管徑之收集管收集滲出水 後,再泵至廠廢水處理場處理。 泵送綜合廢水處理場。 2. 大型貯槽四周裝設沈陷觀測點,監測儲槽 麥寮廠區各製程及儲槽區為因應造陸土 及基礎在載重作用下沈陷狀況,以免沈陷|質之特性,於設計建造方面均採用高張力及 高切應力之方式來進行,另為瞭解廠區基地 不均致貯槽底鈑撕裂。 的沉陷行為,於建廠之初即建立麥寮區及海 豐區沉陷監測點,透過每季監測調查,供各 部門掌握沉陷狀況並採取因應對策,依歷年 監測結果顯示,目前麥寮廠區及海豐廠區仍 高於海平面,亦未發現大規模不均勻沈陷現 泉。 3. 設雨水池收集降雨起二十分鐘之地表逕|做好清污分流及污染減排作業,並提高可回 流水,並逐次泵送綜合廢水處理場處理。收面積,使其雨水得以充分收集使用。同時 為確保廢水處理效能,不受暴雨逕流廢水之 影響,故本計劃之各生產廠於製程區及儲槽 區皆設置專門收集系統,收集暴雨逕流水, 其收集槽或收集池之容積,係以麥寮五年一 次最大暴雨量持續 20 分鐘之量為設計量, 故製程區或儲槽區等有污染之暴雨水皆能 全數收集,且各收集系統皆設置必要之沉砂 池、油水分離池等前處理設施處理後,再以 泵浦定量泵至各公司之綜合廢水處理場,各 公司綜合廢水處理場依水質特性,分流排至 廢水處理場合適之處理單元,合併處理至符 合管制標準後,始得排放,且各公司綜合廢 水處理場,於設計時即已將暴雨水納入設計 處理容量內。 4. 為瞭解地下水質變化情形以為改善依據 為瞭解地下水變化情形,每季均有將監測結 ,將設置地下水水質監測系統,定期分析|果整理成監測報告書提報主管機關核備,比

地下水水質。

較歷次調查監測所得數據來看,目前地下水

水質並無明顯變化。

八. 潛在逸散性氣體影響減低對策:

採取下列措施以減低對環境影響:

1. 採用最新設備及最低污染製程: 為使污染降到最低,以減少逸散性氣體 之排放,使原料作最有效率的使用,選 用最佳之製程技術及設備,輸送管線儘 可能減少接頭,以從根本上減少逸散性 氣體之逸散,同時,工作運轉期間,充

分發揮維修工作機能使得該潛在逸散

2. 設置逸散性氣體偵測設備:

可能性降至最低。

閥、接頭、法蘭、泵浦、壓縮機等輸送 管線及可能產生逸散性氣體之設備,依 輸送流體特性及影響性,分別實施。

- (1)設置定點式洩漏偵測設備,進行連續 偵測,每一偵測點皆與控制室盤面連 線執行監控,
- (2)使用手提式偵測器定期由專人依設 定之「巡查路線」逐項設備作檢測, 有異常即作適時之檢修。

辨 理 情 形

- 為使逸散性氣體影響減至最低,本計畫將 1. 本計畫採用最新設備及最低污染製程,設 有逸散性氣體自動偵測警報系統,長期連 續自動偵測相關氣體濃度,當濃度達警報 設定值時,將自動發佈警報,以利及早發 現與處理洩漏問題。
 - 2. 為確保附近地區居民之安全,本計畫亦以 特殊優先列管有機氣體使用排放或可能 洩漏源為頂點,面向鄰近一公里內有人口 聚集方向之周界,設置連續自動偵測警報 系統,長期連續自動偵測相關之逸散性氣 體濃度,以便及早處理與應變意外事件。
 - 1. 連續自動偵測警報系統,每一偵測點皆與 控制室盤面連線執行監控,其警報設定值 , 廠內為各偵測氣體之勞工作業環境最大 容許濃度值(TLV-TWA值); 周界則分為二段 , 第一段警報設定值為各偵測氣體之勞工 作業環境最大容許濃度值的 1/2,其主旨 在於提醒廠方注意; 第二段警報設定值則 視附近住宅距離之實際情況,訂定相同或 較高之濃度值,其顯示逸散性氣體已累積 至危险程度,應採取行動通知居民應變。
 - 2. 據環保署亦於 100.02.01 新頒佈「揮發性 有機物空氣污染管制及排放標準1,其中 儲槽、裝載設施及設備元件等逸散性污染 源均有詳細管制標準與要求,本廠區除依 原環評承諾執行外亦依新法規標準辦理。

3. 實施計畫性之預防保養:

常或故障造成之停工損失,及因此發生 之安全意外事故,除建立一套完整之設 備保養管理制度 | 外,並依設備之保養 週期,經由電腦之運作,於該設備保養 週期屆滿前列印「週期保養通知單」, 據以執行檢查保養,而在日常的保養, 設有「保養基準」及「巡查路線圖」, 保養人員依據基準,按照規定路線執行 日常的檢查、潤滑來確保設備之正常使

(1)為使設備作最佳之運用,減少因設備異 為使六輕廠區各項設備作最佳之運用,減少 因設備異常或故障造成之停工損失,及因此 發生之安全意外事故,本企業已制定完整之 「設備保養管理制定」、「保養工作規範」;透 過本項管理制度及工作規範,並利用教育訓 練等定期及不定期的維修保養訓練等多管齊 下的方式,已將廠區之逸散源及逸散量降至 最小程度。

表格 C:(續八;九)					
減輕或避免不利環境影響之對策		辨	理	情	形
(依環評書件所載內容填報)		741	- A.E.	in.	
使用,同時為提升保養人員之維修技					
術力,每一設備訂有「保養工作規範」					
及訓練教材,施予嚴密之教育訓練。					
(2)烯烴廠區將依照此項管理制度實施設	烯烴廠已	依照上	上述各項	頁管理(制度實施設備保
備保養,以確實做好預防保養工作,	養,並確	實做女	子預防係	R養工	作,防止洩漏逸
防止洩漏逸散。	散。				
九. 液氯外洩防治及減輕對策:	有關六輕	液氯外	洩防制	與減輕	函對策,均嚴格
	遵循製程	Know-	How 設計	計施工	, 並要求員工確
	實按標準	作業程	序操作	各項及	远 單元,將工
	安意外的	發生機	率降至	最低:	
1. 液氯、油及燒鹼等貯槽周圍築堤溝以防貯	液氯、油	及燒鹼	负等 貯槽	曹周圍出	均築有防溢堤防
槽損壞時可包容槽中物。	止貯槽損	壞時相	曹中物溢	益流,	並預留一個空的
2. 預留一個空的液氣貯槽以備其它槽損壞	液氣貯槽	以備其	中它槽指	員壞或4	破裂時可緊急輸
或破裂時可緊急輸存。	보다면 그렇다면서 병사하다				即設有四個液氣
					空槽,以備其它
	槽損壞或			7777	
3. 液氯貯槽建造中和池以備燒鹼中和之用	Particular Communication of the Communication of th				
,在液氣逸漏事故時,此重力系統會自動					
中和外洩之液氣,並不需使用泵或操作員	用,以有	效吸收	(並中和	緊急等	事故溢漏之液氣
之加入,泡沫堆設備可減少液氣在中和作	۰				
用完成前因蒸發而損失。					
4. 除緊急處理系統外,壓力貯槽裝置減壓閥					
亦可避免貯槽破裂。					
5. 液氯精製設備在設計上應提供 15 分鐘					
中和作用以防止系統超壓,在中和時間內	0.00 to 100 to 1				
可停止液氣生產。					掌控,不論平時
6. 緊急事故時液氯中和槽提供 15 分鐘中					作人員均無需至
和作用,使能控制任何緊急氣氣壓縮機的	Commence of the Commence of the				元件亦根據全員
壓縮氣體之傾流,以防氣氣之外洩。			•		维修與備品庫存
7. 緊急停車控制站設在液氣生產工廠的不	管制,務	以減化	达故障 率	些 與 維 作	修時間為目標。
同地點,以便最短時間內停車處理。					
8. 備用設備,例如重要製程區之泵及精製設					
備,事先備妥以供設備故障時之用。					
9. 裝置泵浦之遙控開關以便緊急狀況時人					
員不必親至出事地點而能做緊急處置。					

- 常情況能予掌握隨時處理。
- 11. 液氯周邊監視裝置及警報裝置使作業員 對液氯系統之洩漏能予警覺。
- 12. 設計具有雙向通信之控制中心可與現場 聯絡以改進任何事故處理時效。
- 13. 火災警報及防護系統設計含有雙重消防 統,裝備完整之消防車、泡沫製造機及 自動噴灑系統等。
- 14. 低壓製程之設計減低意外事故時潛在爆 炸之危險性及氣氣之蒸發。
- 15. 液氯事故發生可能性降低之措施已儘可 能加強,在很少發生之外洩事故中,液 氯監視系統裝置於工廠四周可提醒工廠 作業員以便採取緊急措施。

情 形 辨 理

- 10. 設置設備故障之警報系統使作業員對異 1. 對於製程元件洩漏之監視與警報設備, 除根據製程技師之建議裝設外,並設置 有全廠區監測連線警報系統,平時除各 製程控制室人員得監控各種危害性氣體 的洩漏狀況,亦經廠區光纖系統傳輸至 六輕工安環保監控室統一管制, 俾達到 第一時間掌握及消弭意外發生。
 - 水源,使用柴油引擎泵之消防水分佈系2. 六輕廠區設置有七個消防站,每站配置 4~5 部消防泵浦,編制專職消防隊員 50 人、消防車 26 輛,另各製程編有自衛消 防隊及應變組織;透過廠區監測連線警報 系統,將所有救災與應變資源統籌運用。 除可有效發覺先兆,及時防止意外發生, 如在狀況無法避免時,亦可迅速掌握現場 資料,隨時調動或請求廠外之支援,避免 紊亂現場而造成資源浪費。

十,安全性影響減低對策:

1. 採用最新設備及最安全製程:本計畫各 1. 本計畫各廠俱秉持「選擇最佳可控制製 廠所採用之生產製程,係就目前世界上已 開發及使用之各項製程技術加以比較,秉 持「選擇最佳可控制製程技術」之原則作 規劃籌建,選用污染性最低、原料收率 高、安全性高、能源用量低之製程,對於 所使用、製造之特殊有害物質,亦盡量做 到「隨製隨用」,以減少貯存量,若必須 設貯槽者,其貯存量亦盡量做到最少,以 增加製程之安全性。

- 程技術」之原則作規劃籌建,以麥寮碱 廠為例,即採用離子交換膜製程替代舊 有的汞雷極製程,以避免汞污泥之產生 。對於有安全影響之製程設備及公用設 備設有備用機台,或自動切換裝置供作 應變,並設有各項監測、警報系統及消 防設施,用以即時反應異常並及時處理 , 務以增加製程之安全性為首要考量。
- 2. 有關有害原料或中間產物之處置原則, 本企業亦以「隨製隨用」為首要目標, 如需貯存者,其貯槽或容器本身均設置 「超壓保護」裝置,並配合適當之設備 對意外洩漏出之物料,予以收集、吸收 或焚化, 俾減少意外發生的機會。

- 3. 貯槽安全之考慮: 烯烴廠之原料油貯存槽液態化工原料貯存槽等貯存容器在設計和建造上,均將遵照政府法令規定及參考國外通用之規格、標準規劃,並於設計時特別注意容積、設計壓力和設計區度、化學活動性、毒性、腐蝕性等因素,並依必要性於儲槽四周加築防火牆或防護堤,對於貯存冷凍氣體,特殊化學品之儲槽,儲存高溫和高壓氣體之儲槽,均考慮其金屬材料之性質(厚度)、銲接品質及保溫設備等。
- 4. 最佳操作效率:使製程穩定,保持最佳操作效率,配合原料之穩定供應這些均是絕對必要的條件,為了工廠之順利操作,必須在設計及建廠階段就把安全設施和儀表系統考慮進去,並有系統地執行每日例行檢查、維護及正常停工檢修工作。

辨理情形

針對廠房、貯槽與輸送管線等之結構安全 ,本企業自建材採購、施工、組裝等步驟 均訂有嚴格的監造標準,如「防火被覆工 程規範」、「安全工程設計規範」等供設 計建造人員遵行,並要求監督人員嚴格把 關,確實達到品質管制目標; 六輕廠區於 921 地震中沒有發生重大意外即為結構安 全之有力證據。

情 形 理 辨

擬災害應變計畫,各廠皆有完善的緊急 應變處理措施。

5. 建立各廠及全廠區應變系統:對於意外 | 六輕廠區除各製程均備有緊急應變計畫 災害之防範及應變,除廠房結構、配置 外,另設有工安環保監控室統合全廠區應變 、安全距離、消防系統設備慮外,並研 資源,以迅速掌握意外狀況,統合應變資 源,俾第一時間降低意外之危害。

十一, 土壤影響減低對策:

本計畫為避免及減低土壤受到污染,除對輸 油管路及儲槽加強檢測系統外,同時對於廢 水處理場及各掩埋場底部都設有良好的不 透水措施,兹分述如下:

1. 加強管路檢測系統:所有原油輸送管路 為地下配管,減少受外界影響,配管採 用較厚之碳鋼管,並有伸縮環,配管完 成後並做嚴格之水壓試驗。

本計畫為避免及減低土壤受到污染,對各輸 送管路及儲槽,已於設計施工時即考量影響 之最小方式,加強施工使用之材質及檢測系 統。於生產廠製程區或儲槽區設有防溢漏之 專門收集系統,輸配管路於施工時亦皆經嚴 格測試,以防滲漏,對廢水處理場及掩埋場 都設有良好的防漏措施,茲分述如下:

加強管路檢測系統:所有原油輸送管路為 地下配管,減少受外界影響,配管採用較 厚之碳鋼管,並有伸縮環,焊接時並作 x-rav 測試及水壓試驗,製程之管路除儘 量以明管設置以利檢查、維修,施工時亦 經嚴格測試,並定時檢核、清洗、油漆等 定期保養。製程區、儲槽區並皆設置專門 收集系統,以防滲流至地面土壤,。

2. 加強儲槽監測功能: 儲槽周圍設有沈陷 觀測點,藉以監測貯槽及其基礎在載重 作用下之狀況。

儲槽:六輕工業區係由抽砂填海造陸形成 , 基於廠區人員及設備安全, 對抽砂造陸 、土質改良之成效十分關心,麥寮廠區各 製程及儲槽區為因應造陸土質之特性,於 設計建造方面均採用高張力及高切應力之 方式來進行,並每季均委由專業之工程公 司進行全廠區地層沈陷監測,根據監測結 果顯示,目前麥寮廠區平均約仍高於海平 面,亦未發現大規模不均勻沈陷之現象。

3. 加強廢水處理場防滲措施:廢水輸送管 路及各處理設備,皆有良好之不滲水措 施且經處理後之廢水係以管路輸送至海 洋排放,不會流入附近土地,另廢水處 穑,渗水污染土壤。

廢水處理場為減少不必要之廢水滲漏,致 污染土壤,設置槽體、配管時儘量設於地 面上,使易於觀查,並減少地下埋管,以 利偵漏及維修,於各槽體、管路配置時, 理產生之污泥皆以焚化處理避免污泥堆 焊接處皆經嚴格之 x-ray 檢驗及水壓測試 ,以防止渗漏。各公司廢水處理場產生之 污泥皆以槽車運至焚化爐焚化或衛生掩埋 場掩埋,故不致污染土壤。

4. 加強掩埋場防滲措施: 掩埋場底部皆舖 設不透水層,而不透水層上設置滲出水 收集管,定期將滲漏廢水泵送至綜合廢 水處理場處理,另掩埋場周圍有雨水截 流溝及地下水觀測井, 定期檢驗水質, 以避免土壤受到污染。

奋埋場底部依衛生掩埋場之要求舗設不透 水層,而不透水層上設置渗出水收集管、 收集井及泵浦,將滲漏廢水泵送至廢水處 理場處理。掩埋場周圍設有雨水截流溝、 地下水抽水井及地下水觀測井,定期檢驗 水質,以避免土壤受到污染。

表格 C: (十二)					
減輕或避免不利環境影響之對策	*	幹	理	情	形
(依環評書件所載內容填報)	,	41	-,11	1/3	
十二. 運轉期間生態環境影響減輕對策:					
1. 陸域動物:	本計畫所產	崔生之	廢水,	由各公	司各生產廠
(1)廢水經廠內處理,分區前處理及全廠區	依製程廢刀	K特性	,於生	產廠設	置必要之前
之綜合廢水處理,處理至符合國家排放	處理設施	,如中	和槽、	沉砂池	、油水分離
標準後,始予以排放入海,可保證處理					各公司綜合
水質良好,同時對於各製程用水,皆考					再依各生產
慮予以回收再利用,以減少廢水量產生。	廠水質特別	生,分	類分流	處理,	處理後排放
	水質均符合	今國家	法規標	準。另	各程用水皆
	考慮予以日	回收再	利用,	以減少	廢水量。
(2)製程產生廢氣皆經燃燒、吸附、汽揚、	2010			market and the second	燃燒、吸附
回收等措施,使處理至微量並符合國家	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100				至微量並符
標準,對於有害氣體也特別加強安全防	合國家標準	隼,亦	即依據	環保署	100.02.01
護措施,並針對臭味有種種防治措施。					染管制及排
	放標準」之	之各項	規定辦	理,另	對有害氣體
	及臭味也特	寺別加	強安全	防護與	防治,避免
	影響環境	0			
(3)固體廢棄物經處理至無害後才予以掩埋	1. 為使廢棄	表物確	實達到	減量、	回收及資源
並有減量、粉碎、回收、焚化等措施,	化,針對	十一般	廢棄物	,六輕	廠區於各收
務必使固體廢棄物達穩定、無害。					紙回收、廢
	\$400 COM. 15 441.				四類收集桶
	200000000000000000000000000000000000000				紙、鋁鐵罐
					回收場整理
			433		標售再利用
		15 (1)			化等處理。
					皆訂有嚴格
	100000000000000000000000000000000000000				置專責單位
					計存查。
					專責單位負
					訂定有收料
					行教育訓練
					理系統,以
the state of the s	確保處理				A - 10 3 4
(4)噪音過大之機械運轉,皆由設備本身之					企業均設置
構造加強噪音之減弱,而針對高噪音之 機件皆經各種防治措施以減低音至符合					等防治措施
機什首經合裡仍治指地以減低自主行力要求為止。			the contract		;以麥寮公
× 14.1 mg	F				有防震設施
	100 March 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100				並加上隔音
					·測得噪音降
	為 71dB(A),符	合國家	法規標	华。

表格 C(續十二):

減輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)

辨 理 情 形

(5)加強監測系統:為確保廢水、廢氣、固體 六輕廠區依據歷次環評審查結論,針對廢 希望藉此對生態影響減至最低。

廢棄物、噪音等處理後品質,設置有水水、噪音、震動、交通流量、空氣品質及 質、空氣、噪音、海洋生態等監測系統,陸域、海域生態,每季皆委託專業學術單 位進行監測,監測結果每季提送環保機關 審查。

2. 陸域植物:

(1) 廢氣的排放對於陸域植物的影響較大, 術,所產之廢氣經燃燒、吸附、汽揚、回 對植物的影響。

六輕廠區各製程採用 BACT 最佳可行控制技 故加強廠區空氣污染源的控制,以減輕收等措施處理並符合國家標準,亦即依據 環保署 102.01.03 頒布「揮發性有機物空 氣污染管制及排放標準 | 之各項規定辦 理,對植物生長應無影響。

- 排放是否過量,配合廠區監測系統以有 效的控制當地的空氣品質。
- (2)在廠區周圍種植指標植物,可警示廢氣 1. 六輕開發計畫自八十七年起逐漸進入試 量產階段,有關減輕影響生態環境的策 略,除落實執行前述各項污染防制措施 外, 並積極進行廠區綠化與植生改良工 作,俾以提供動、植物棲息繁殖之處所, 滅輕開發行為對生態環境之衝擊; 建廠 迄今已完成防風林及綠帶造林面積 230.94 公頃,廠區植草及綠美化面積 259.90 公頃,景觀公園造景美化面積 7.60 公頃,行道樹植栽 144,496 株,且 六輕麥寮廠區近年來持續植栽之指標植 物有白千層、茄苳、欖仁、黑松、橡膠 樹、阿勃勒、黃槿、羅漢松、相思樹等 數量約有 9,369 株,經觀察生長良好。 2. 六輕開發自建廠初期,即依環評審查論
- 3. 海域生態:
- (1)研訂廢水及海洋放流之前處理方法,嚴依製程廢水特性,於生產廠設置必要之前 污染防治計畫。

本計畫所產生之廢水,由各公司各生產廠 格配合環保署制定之放流水標準,作好處理設施,如中和槽、沉砂池、油水分離 池、氧化法等,處理後再排至各公司綜合 廢水處理場,綜合廢水處理場再依各生產 廠水質特性,分類分流處理至符合放流水 標準後才予排放。

進行空氣品質、噪音振動及交通流量等 監測,監測結果均提送環保機關審查。

表格 C(續十二):

滅輕或避免不利環境影響之對策 (依環評書件所載內容填報)

(2)無論於施工或運轉階段皆需對放流區或 附近海域進行長期之生物指標,水質監 金屬、有毒物質、清潔劑、酚、氰化物、 備查及環評委員審議。 油脂、大腸菌等之排入而超出排放海域 之涵容能力。

理 情 形 辨

六輕計畫自建廠初期,即依環評審查結 論於廢址附近海域設定15個監測點做長 測及海域生態環境監測計畫,以掌握環 期性的海域水質生態調查,各監測點每 境影狀況,並達到環境保護之目的,以 季採樣檢測一次以瞭解排放水對海域生 免污水中過量之有機物、懸浮固體、重 態之可能影響,檢測結果皆提送環保署

辨 理 情 形

十三. 運轉期間景觀影響減低對策:

- 1. 廠區內綠化: 廠內通道兩旁皆種植樹木,本計劃為一型石化工業區開發計劃,因此 影響,外表顏色較會令人產生不愉快, 所以需以植栽美化,藉著枝葉曲線加以 軟化,使其柔和。
 - 通道邊並有草坪等綠化,所種植之樹木 建廠廠址內配置及各項管建築物設計,不 以灌木為主,各道路之綠化步道連同兩 只考慮製程及建築物之使用功能,對與環 邊廠區退縮之綠帶將可造成視覺統一優 |境背景景觀之調和亦已合併考慮。建廠迄 美之道路,而廠內建築物造形及質感的 今已完成防風林及綠帶造林面積230.94公 頃,廠區植草及綠美化面積259.90公頃, 景觀公園造景美化面積 7.60 公頃,行道樹 植栽 144, 496 株。
- 2. 廠區外綠化: 廠區外圍將擴大種植寬約 40 ~ 60 公尺之綠帶,使廠區外圍形成 要道路,如聯一道路兩側進行植栽綠化, 一綠色長城,以建立全區之綠地景觀系 觀色彩、質感及樹形。
 - 六輕計畫為擴大綠化成果, 已於廠區外主 另與當地政府協調並協助於六輕計書鄰近 統,將廠區道路加以綠化與公路邊之綠帶|道路植栽綠化 17.5 公里道路,種植羅漢 連成一體,所選擇的植物,以帶地品種及 松、南洋杉、宜農榕、大葉山欖、苦楝及 廠址附近原有的植物為主,以附和當地景|龍柏等 5,960 棵行道樹,已將廠區內道路 與廠區外道路綠化連成一體。
- 3. 加強溝通管道:為了解本計劃建廠後,對 附近所造成的景觀影響,將定期與當地政 府、觀光管理單位及附近民眾進行溝通, 廣泛徵詢意見,以了解烯經廠對當地的景 觀影響,並謀求處理改善對策。

一、減輕或避免不利環境影響之對策 辨 理 情 形 (依環評書件所載內容填報) 十四. 對土地利用影響減輕對策: 1. 盡力發揮土地利用價值:本計畫經開發建本計畫經開發建廠後,不僅拓展了國土,

- 生產。
- 2. 促使提高附近土地利用附加價值: 本計畫 地之利用價值。 設置後,由於原料與成品運輸的關係,將 促使附近交通路面之改善,且由於原料取 得容易,可促使鄰近之鄉鎮普遍設立下游 加工廠,並加以擴展更可提高現有使用土 地之利用價值,此外,各鄉鎮之建築用地 也可因工業區之設置, 帶動工廠及自用住 宅之興建,以促進地方建設之進步。

廠後,不僅拓展了國土,並因海岸線外並因海岸線外移,營造海岸防風林,使得 移,營造海岸防風林,使得與沿海鄰接之與沿海鄰接之農地減低潮害、鹽害與風 農地滅低潮害、鹽害與風害,增加農漁業害,增加農漁業生產。促使鄰近之鄉鎮普 遍設立下游加工廠,更可提高現有使用土

十五. 對人類活動影響減低對策:

- 1. 加強宿舍營建品質管理:本企業無論是臨 如何提供員工一個舒適的居住環境,向來 時或長期建立的宿舍一定要講究其營建 是本企業重視的課題;除建廠初期即完工 品質及環境綠化措施,使得營建人員或工的單身宿舍外,陸續於八十七年完成五棟 廠員工有一最佳住宿的場所,避免人員遷 單身宿舍、福利大樓及位於廠區附近的三 徙的勞累及紛亂。
- 2. 促使休閒遊憩及教育場所的增加:本計畫 措施等俱以「人本」為思考方向,提供員 當地的教育水準。

個眷屬宿舍區,其空間規劃、環境綠美化 實施後,必帶來人口的集中,商業型態 工最佳的住宿與休憩場所。至於促進麥寮 的建立,生活水準也會提高,且由於地 地區休閒遊憩與教育場所的增加,本企業 方稅收的增加,必可促進當地的教育場 |自當遵循相關主管機關之規劃,全力配合 所及教育機會之增加,相對的也提高了 執行,祁本開發案除能對當地經濟有所助 益外,對育樂方面亦能有正面的回饋。

表格 D:環境監測計劃暨

執行結果摘要

環境監測計劃		辨	理	情	形		
一、執行單位	承辦單位:						
台塑企業	空氣品質:	連續式	空氣品	質測站由	白台塑	企業辦理,其	
安全衛生環保中心		餘空氣	品質採	《樣與分	析由	國立雲林科技	
		大學、[國立聯	合大學新) 辞理。		
	噪音、振動	及交通	流量:				
		逢甲大:	學、琨	鼎環境和	斗技股	份有限公司。	
	地下水:國	立成功	大學。			**************************************	
	海域水質:	N: 11 124 05 10 10 10	200	大學。			
	海域生態:						
	陸域生態:				及份有	限公司。	
	放流水及雨	水大排	水質:	九連環境	科技	股份有限公司	
二、計劃內容	(1)執行日期:	麥寮中	學 (10	06/07/01~	-106/0	9/30)	
1.1 空氣品質				6/07/01~			
地點:		土庫宏	崙國小	(106/07	7/01~1	06/09/30)	
(1) 麥寮中學	(2)不符合法規	限值比	例:				
(2) 台西國中	本季計有	1 日不	符合法	規限值	, 發生	三時間為 9 月	
(3) 土庫宏崙國小	18 日土庫	站臭氧	濃度達	121 pp	b ,解	析如下:	
項目:SO ₂ 、NO ₂ 、O ₃ 、CO、	• 9月18	日環保	署空氣	品質預	報,中	南部空氣品質	
THC \cdot TSP \cdot PM ₁₀ \cdot	11 1m 4	提醒,	主要污	染物為統	田懸浮	微粒及臭氧。	
PM _{2.5}	1	灣北方	有一相	對高壓	, 天氣	晴朗穩定,日	
頻率:每日逐時連續監測	間以偏	北風主	; 土庫	站風速低	、於 3.	0 m/s, 另兩站	
(PM _{2.5} 係採手動監	最大風	速為:	麥寮站	5.3 m/s	(16 時	-)、台西站 6.2	
測,每季一次)	m/s (10) 時)。					
역시에 (스타스테) 140 년	• 11 時麥	察及土	庫站等	2 站濃	度超過	3 100 ppb,12	
	時麥寮	、 台西及	上上庫 年	等 8 站(名	多環保	署測站)O3 濃	
	度高於	100 pp	b,範	圍涵蓋雲	林縣	內陸、彰化及	
	嘉義零	星區塊	;13 時	增為93	占,其	中土庫站(121	
	ppb)超過法規標準,涵蓋範圍包括彰化內陸、雲 林內陸及嘉義北端,直至16時起各站始低於100						
	ppb。						
	• 由濃度圖變化呈現彰雲嘉大範圍區域高濃度						
	(100 pr	b)研判	,本日	由於風遊	赴低 ,	且受到高壓影	
	響區域	大氣擴	散條作	牛不佳 ,	以致:	污染物持續累	
	積,屬區域型(regional)污染。						
	日期	麥寮	站	台西	站	土庫站	
	NACES OF STREET		監	測超	票 項		
	9/18					O ₃	
	(3)歷史資料比			10.7 (0.10)			
	106 年第	三季監測	則結果	,與去年	- 度同	期比較後,說	

環境監測計劃	辨 理 情 形
	明如下:
	1. 二氧化硫季平均值以台西站 2.65 ppb 最高,
	庫站 2.60 ppb 次之,季平均值較低之測站為
	寮站;整體季平均值為 2.55 ppb,較於去年1
	期下降 0.44 ppb (15%)。
	2. 二氧化氮季平均值以土庫站 8.76 ppb 最高,
	寮站 8.03 ppb 次之,季平均值較低之測站為
	西站;整體季平均值為 8.25 ppb,較於去年同期
-	上升 0.76 ppb (10%)。
	3. 臭氧季平均值以台西站 29.65 ppb 最高,土庫站
	28.76 ppb 次之,季平均值較低之測站為麥努
	站;整體季平均值為 28.54 ppb,較於去年同期
	上升 0.94 ppb (3%)。
	4. 一氧化碳季平均值以土庫站 0.42 ppm 為最高
	麥寮站 0.39 ppm 次之,季平均值較低之測站
1	台西站;整體季平均值為 0.40 ppm,較於去年
	同期上升 0.03 ppm (7%)。
	5. 總碳氫化合物季平均值以土庫站 2.81 ppm 🕯
	高,台西站 2.70 ppm 次之,季平均值較低之》
	站為站麥寮;整體季平均值為 2.73 ppm,較为
	去年同期上升 0.21 ppm (8%)。
	6. 總懸浮微粒季平均值以麥寮站 90 μg/m³最高
	台西站 78 μg/m³ 次之,季平均值較低之測站
	站土庫;整體季平均值為 81 μg/m³,較於去分
	同期上升 16 μg/m³ (24%)。
	7. 懸浮微粒季平均值以麥寮站 41 μg/m³最高,
	庫站 33 μg/m³次之,季平均值較低之測站為
	西站;整體季平均值為 35 μg/m³,較於去年區
	期上升 8 μg/m³ (30%)。
	8. 細懸浮微粒平均值 (手動監測) 以麥寮站 1
	μg/m³最高,土庫站9μg/m³次之,季平均值車
	低之測站為台西站,整體季平均值為9 µg/m³
	較於去年同期下降 6 μg/m³ (40%)。
1.2 逸散性氣體(VOC)監測	(1)執行日期:106/07/04~106/07/06
地點:	(2)不符合法規限值比例:
(1) 行政大樓頂樓	本季 29 項化合物檢測值大多未檢出 (ND),僅有微
(2) 麥寮中學	量逸散性氣體被測出,測得濃度均低於法規限值。本為
(3) 台西國中	採樣期間風向以北風系 (西-北風、北-東風) 為主,作
項目:Acetic acid、Aceton、	有南風系,屬環流主導型區域風場,風速介於 1~4 m/s

環境監測計劃

辨 理 情 形

Benzene 等 29 項

頻率: 每季一次

其中以台西國中風速較低。就風向而言麥寮中學及台西國中推測為區域性污染物擴散之可能性較大,而行政大樓則受廠區或其他污染源逸散 (如交通源...等) 影響之可能性較大。各站監測結果彙整如下表。


項目	行政大樓	麥寮中學	台西國中	周界標準 (ppb)
丙酮	6.07	1.60	0.58	15000
甲苯	2.57	1.52	0.96	2000
1,2-二氯乙烷	0.84	ND	ND	2000
氨	23.6	50.8	21.6	1000


(3)歷史資料比較:


本季監測數據與近三年 (103-105 年) 同季比較, 說 明如下:


- 丙酮:麥寮中學及台西國中除 103 年外皆有下 降趨勢,而行政大樓有略微上升之趨勢。三站濃 度皆屬低濃度範圍(低於 10 ppb)。
- 甲苯:麥寮中學及台西國中除 103 年外, 104-106 年趨勢相似,皆以 105 年濃度較高,而 行政大樓有略微上升之趨勢。三站濃度皆屬低濃 度範圍(低於 4 ppb)。
- 1,2-二氯乙烷:103-105 年皆未測得。
- 氨氣:行政大樓及台西國中之趨勢相似,皆以 103年最高、104年較低;而麥寮中學除本季濃度較高外,103-105年之趨勢與其他兩站相似。 行政大樓及台西國中濃度屬中濃度範圍(20-30 ppb),麥寮中學屬中高濃度範圍(50-60 ppb)。


103年Q4~106年Q3一般空品測項平均濃度變化趨勢























D1-5


103年Q4~106年Q3懸浮微粒及其成分平均濃度變化趨勢

























103年Q4~106年Q3麥寮中學、台西國中、行政大樓較常測到之逸散性氣體平均濃度變化趨勢
















103年Q4~106年Q3豐安國小逸散性氣體測站月平均濃度變化趨勢





































103年Q4~106年Q3台西光化站(VOC測站)較常測出之光化前驅物月平均濃度變化趨勢














環境監測計劃

2.1 噪音

地點:

- (1)敏感地點:北堤、南 堤、橋頭國小、許厝 分校、豐安國小(一 號聯外道路段)與西 濱大橋等六測點
- (2)廠區周界內:北堤、南 堤、麥寮區宿舍
- (3)廠區周界外:橋頭、海 豐

項目:L日、L晚、L夜 頻率:

- (1)敏感地點:每季一次, 每次24小時連續監測
- (2)廠區周界內外-每月一 次,每次24小時連續監 測

辨理情形

- (1)執行日期:106.07.10~11、106.08.03~04、 106.09.09~12
- (2)不合法規限值比例:

本季 6 個敏感地區測站,除橋頭國小7月份L日、L晚、L 夜測值不符道路交通音量標準外,其餘均符合音量標準。另 5 個廠區周界內外測站,除橋頭測站7月份L晚、L 夜及海豐測站7月份L晚測值不符一般地區環境音量標準外,其餘均符合音量標準。另測值與歷年比較呈穩定狀況,詳表 2.1。另歷年監測數據趨勢分析,詳圖 3-1 至 3-18。

- (3)本季異常測值原因(依錄音顯示):
 - (a)橋頭國小測站:L日主要有車輛高速行駛聲及救護車鳴笛聲;L晚主要有人為活動及垃圾車廣播聲: L夜主要有車輛高速行駛聲,導致均能音量偏高。
 - (b)橋頭測站:L晚主要有飛機低空高速飛行聲;L夜 主要有蛙鳴聲,導致均能音量偏高。
 - (C)海豐測站:L晚主要有飛機低空高速飛行導致均能 音量偏高。

(4)歷史資料比較:

依歷年監測結果分析,於施工期間部分季別有超出管制標準情形,製程運轉後皆能符合管制標準,惟雲林縣政府於100年5月18日公告轄內各鄉鎮新的噪音管制區,其中橋頭國小、許厝分校(舊址)、豐安國小與西濱大橋等四個測點,已加嚴變更為第二類管制區,致橋頭國小與海豐兩測點部份季別有超出管制標準情形(其音源並非來自六輕廠區),其餘各測點與歷年資料相較呈穩定狀況。

2.2 振動

地點:

- (1)敏感地點:北堤、南 (2)不合法規限值比例: 堤、橋頭國小、許 厝分校、一號聯外 道路與西濱大橋等 六測點
- (2) 廠區周界內:北堤、南 堤、麥寮區宿舍

項目:LV10日、LV10夜、 LV10(24)

頻率:每季一次,每次24 小時連續監測

(1)執行日期:106.07.10~11

本季於敏感地區測點、廠區周界內測點及廠區周界 外測點,均符合日本振動規制法之參考基準,詳表 2.2。另歷年監測數據勢分析,詳圖 3-19 至 3-24。

(3)歷史資料比較:

目前振動測值遠低於參考標準值,與歷年資料相較 呈穩定狀況。

(3)廠區周界外:橋頭、海(4)異常測值原因分析: 本季無異常情況發生。

2.3 交通流量

地點:北堤、南堤、橋頭 國小、許厝分校、 一號聯外道路與西 濱大橋等六測點

項目:道路服務水準

頻率:每季一次,每次24

小時連續監測

(1)執行日期:106.07.10~11

本季交通流量監測結果,於橋頭國小之道路服務水 準介於B~D級,西濱大橋為C~E級,許厝分校(舊 址)為A~C級,豐安國小介於A~E級,北堤介於A 級,及南堤為 A~B級,與歷季差異不大。另各測站 單日交通流量變化,及各路段車種比例分析,詳圖 3-25 至 3-31。

- (2)不合法規限值比例:無
- (3)歷史資料比較:

鑑於持續推動各項交通管理措施,如上下班分段、 上下班時段採調撥車道、員工通勤搭交通車、提供 員工宿舍減少通勤車輛等措施,歷年尖峰時段的道 路服務水準相當。

(4)異常測值原因分析: 本季無異常情況發生。

表 2.1 本季噪音監測結果

	76 what 88	4	各時段均能音	AL 19 are 11	
測站	監測時間	L H	L	Læ	一 結果評估 —
	施工前監測值	68.2	50.5	47.1	符合環境音量標準
北堤	環評預估值	77.3	59.6	56.2	
	106.07.10~11	65.9	61.3	59.8	符合環境音量標準
南堤	施工前監測值	53.3	46.2	46.8	符合環境音量標準
(行政大樓前)	106.07.10~11	65.1	58.2	58.7	符合環境音量標準
道路交通噪音第四類 緊鄰八公尺(含)以上之道路		76.0	75.0	72.0	-
	施工前監測值	65.2	54.3	51.8	符合環境音量標準
許厝分校	環評預估值	81.9	71.0	68.5	::
(舊址)	106.07.10~11	70.6	66.0	63.7	符合環境音量標準
	施工前監測值	67.6	60.1	56.3	符合環境音量標準
豐安國小	環評預估值	71.0	63.5	59.7	_
	106.07.10~11	67.9	61.0	62.2	符合環境音量標準
西濱大橋	106.07.10~11	66.7	63.3	62.5	符合環境音量標準
道路交通噪音第二類 緊鄰八公尺(含)以上之道路		74.0	70.0	67.0	
	施工前監測值	64.8	61.9	55.8	符合環境音量標準
橋頭國小	環評預估值	71.5	68.6	62.5	_
	106.07.10~11	69.8*	68.1*	63.9*	L av L ne及 L ne不符合 環境音量標準
依道路 緊鄰八公	頁特定噪音管制區 交通噪音第二類 公尺(含)以上道路 直再降低 5dB(A)	69.0	65.0	62.0	

註1:單位為dB(A)

註2:管制標準來源:雲林縣環境保護局

註3:"*"表示超過標準值

註 4: 橋頭國小測站依雲林縣環境保護局,府環空字第 1023613839 號列為特定 噪音管制區。

表 2.1 本季噪音監測結果 (續)

測站		監測時間 -	4	44. 田 +五 /1			
			L a	L ve	Læ	結果評估	
廠周內噪區界內音		106.07.10~11	67.5	56.9	54.7	一 符合環境音量 標準	
	北堤	106.08.03~04	59.1	55.0	53.5		
		106.09.11~12	57.4	51.2	51.8	3,000,00	
	南堤	106.07.10~11	62.7	56.8	56.3	一 符合環境音量 標準	
	大樓 二	106.08.03~04	62.6	58.5	56.5		
	前)	106.09.11~12	63.4	57.1	56.3		
	参寮	106.07.10~11	59.5	58.4	56.7	符合環境音量 標準	
	區宿	106.08.03~04	60.7	58.8	56.1		
	舍	106.09.11~12	56.7	53.3	55.8		
	一般地區環境噪音第四類		75	70	65		
殿周外噪		106.07.10~11	56.1	55.8*	53.6*	L &及 L &不符合 環境音量標準	
	橋頭	106.08.03~04	56.4	54.7	49.6	符合環境音量 標準	
		106.09.09~10	49.9	42.2	41.4	符合環境音量 標準	
		106.07.10~11	50.9	55.9*	43.2	L %不符合 環境音量標準	
	海豐	106.08.03~04	57.3	45.0	49.1	符合環境音量 標準	
		106.09.11~12	49.0	51.1	41.9	符合環境音量 標準	
	一般地區環境噪音第二類		60	55	50	=	

註1:單位為dB(A)

註2:管制標準來源:雲林縣環境保護局

註3:"米"表示超過標準值

表 2.2 本季環境振動監測結果


			各時段振動位準			
測站		監測時間	L _{v10} a (5-19)	L _{v 10 表} (0-5 及 22-24)	Lv ₁₀ (24)	結果評估
敏感迅振動	北堤	施工前監測值	34.2	31.3	-	符合參考基準
		環評預估值	50.0	50.0	_	_
		106.07.10~11	47.3	46.2	46.9	符合參考基準
	南堤 (行政大樓 前)	106.07.10~11	43.3	41.6	42.7	符合參考基準
第二種振動規制法參考基準(Lv10)		70	65			
		施工前監測值	35.8	31.8	-	符合參考基準
	橋頭國小	環評預估值	50.0	50.0	-	-
敏感區動		106.07.10~11	42.7	37.5	41.2	符合參考基準
	許厝分校 (舊址)	施工前監測值	36.4	31.8	-	符合參考基準
		環評預估值	50.0	50.0		-
		106.07.10~11	47.7	41.3	46.0	符合參考基準
	豐安國小	施工前監測值	35.5	30.3	-	符合參考基準
		環評預估值	50.0	50.0	_	_
		106.07.10~11	49.3	48.0	48.8	符合參考基準
	西濱大橋	106.07.10~11	51.3	50.8	51.1	符合參考基準
第一種	振動規制法	參考基準(Lv10)	65	60		
廠區	北堤	106.07.10~11	48.2	41.8	46.6	符合參考基準
廠 周 内 振動	南堤(行政 大樓前)	106.07.10~11	42.1	41.6	41.9	符合參考基準
	麥寮區宿 舍	106.07.10~11	46.2	50.5	48.5	符合參考基準
第二種振動規制法參考基準(Lv10)		70	65			
廠區 周界	橋頭	106.07.10~11	44.8	38.9	43.2	符合參考基準
外振動	海豐	106.07.10~11	42.7	33.8	40.7	符合參考基準
The second second second	振動規制法	參考基準(Lv10)	65	60		

註1:單位為dB


註2:法規值係參考日本振動規制法施行細則。

註 3:日本振動規制法施行細則第一種區域約相當於我國噪音管制類屬第一、二

類;第二種區域約相當於我國噪音管制類屬第三、四類



D2-6



化趨勢 變 三 智 年 間)歷. Ш 中 點端 河 福 南






圖 3-6 南堤測點噪音(夜間)歷年監測變化趨勢圖



D2-0







圖3-12 許厝分校測點噪音(夜間)歷年監測變化趨勢圖









图3-16 西濱大橋測點噪音(日間)歷年監測變化趨勢圖




回回 西濱大橋測點噪音(夜間)歷年監測變化趨勢 3-18




D2-15






72-17



D2-18



變化趨 三 盟 并 壁 國小測點振動 体 雪




圖3-24 西濱大橋測點振動歷年監測變化趨勢圖




圖 3-25 各監測點單日交通流量變化圖




圖3-26 一號聯外道路豐安段車種比例分析圖

...




圖3-27 許厝分校車種比例分析圖




圖3-28 橋頭國小車種比例分析圖

7/ 24




圖3-29 南堤車種比例分析圖




圖3-30 北堤車種比例分析圖

1 100




圖3-31 西濱大橋車種比例分析圖

環境監測計劃

理 情 辨 形

3. 地下水

界井 1~10、碼槽處 (碼 3-1、碼 3-2)、 R-8(4.5 期 環 評 井)、民1、民2及儲 槽變更內容對照表 26 口(含周界井 4 口 及碼槽區2口)等。

項目:包括一般測項、重金 (3)歷史資料比較:

屬、VOC、水位等

頻率:每季(月)一次。

地點: 六輕麥寮廠區內之監 (1)執行日期: 106/07/03~106/07/13

測井編號為環評周 (2)不合法規限值比例:

麥寮工業區之地下水質自施工前開始(背景值)即有 超過地下水污染監測標準值情形,而本季廠區內監 測井有氣鹽、總溶解固體、硫酸鹽、及硬度等鹽化 指標及氨氮、重金屬鐵、錳有超過地下水污染第二 類監測標準值之現象;其餘列管化學物質方面,檢 驗結果均符合法規標準,詳附件表 3.1~3.6,另歷 年監測數據趨勢分析,詳圖 3-1~3-6。

歷次監測異常主要為氣鹽、總溶解固體、硫酸鹽、 及硬度等鹽化指標項目,從歷次監測濃度變化圖顯 示已有下降趨勢,另氨氮、鐵與錳的監測結果與歷 年差異不大。

(4)異常測值原因分析:

氯鹽、總溶解固體、硫酸鹽、及硬度等鹽化指標的 測值偏高原因,研判係本園區為抽砂填海造陸而成 , 致測值偏高, 其次廠內地下水的氨氢與附近民井 地下水的氨氮均有偏高的情形,由主管機關相關調 查資料顯示,濁水溪沖積扇扇尾處地下水氣氣普遍 有偏高情形,另重金屬鐵、錳測值偏高原因,係因 鐵、錳為岩石與土壤的組成成分之一,由於地下水 與地層礦物之交互作用,致鐵、錳含量於地下水有 偏高情形,後續將持續監測以瞭解其變化情形。

表3.1 本季(106年第3季)六輕四期擴建計書環境影響說明書之地下水質監測數據量整表

	4	1.0.4	◆チ(100十か0チ)ハ軽四	十十十七十	・ノく対び		丁重极現	於等記	日間へ掲	朔烦廷订童艰观彩等説明書又地卜水貿監測數據彙整表	1.別數據	東學表		
浏項	監測標準	監測標準 管制標準	環辞井1	環辞井2	環評井3	環辞井4	環評井5	環評井台	環辞井7	源排井8	15 年本部	联体井10	 -	R 9
水位(m)	*	*	2, 327	3.074	3.036	2, 955	2.1	1.41	1.842	4.514	1.922	1,775	1	2 1
★韻(℃)	*	*	32.7	26.7	26.7	25.6	29.4	31.2	28.3	27.5	30.4	31.2	27.1	99 5
Hď	*	*	6.7	7.6	7	7.3	7.6	7	7.9	7.1	7.6	000	8 9	7.4
濁度(NTU)	*	*	6.1	45	4	9.2	4.2	0.35	3.8	7.3	0.7	2.2	55	2.5
導電度(μmho/cm)	*	*	1120	22800	1400	4380	4430	1890	2080	7380	575	4760	8990	19400
總溶解固體物	1250	*	650	17200	3670	3020	3710	1890	1240	5850	368	2640	5850	14600
總硬度	750	*	428	2800	582	831	1420	874	185	1670	219	448	1420	2280
海西	625	*	28	7500	1310	1000	926	108	330	1610	41	974	2190	6910
總餘氣	*	*	0.61	1.37	90.0	ND<0.04	ND<0.04	ND<0.04	ND<0.04	ND<0.04	ND<0.04	0.02	0.08	0.37
硫酸鹽	625	*	70.6	1130	214	328	1070	881	310	1200	67.4	428	269	1100
硫化物	*	*	ND<0.01	0.02	ND<0.01	ND<0.01	ND<0.01	ND<0.01	ND<0.01	ND<0.01	ND<0.01	ND<0.01	<0.01	ND<0.005
免免	0.25	*	0.09	1.1	0.35	0.24	0.94	0.1	4.37	1.19	0.43	2.01	4.74	5.23
亞硝酸鹽氮	2	10	ND<0.001	0.01	0.03	1.08	0.01	0.02	0.02	0.49	0.02	0.08	ND<0.001	ND<0.001
硝酸鹽氮	20	100	0, 23	ND<0.004	0.49	4.95	0.04	4.38	0.5	7.82	0.04	0.01	<0.01	0.03
無機気含量	*	*	0.32	1.12	0.87	6.27	0.99	4.5	4.89	9.5	0.49	2.1	4.74	5.26
總含氣量	*	*	99.0	1.68	1.39	6, 55	3, 97	5.47	4.88	9.73	0.64	2.51	5.81	7.11
遊園	4	8	0.27	0.62	0.37	0.78	1.1	1.12	-	1.04	0.29	1.24	<0.10	0.47
總	0.025	0.02	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	<0.001	ND<0,0003
48	0.25	0.5	0.004	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.0027	ND<0.0027
湖	2	10	ND<0,005	ND<0.005	ND<0.005	ND<0.005	ND<0, 005	ND<0.005	0.006	ND<0.005	ND<0.005	ND<0, 005	ND<0.0024	
微	0.5	_	ND<0, 003	ND<0.003	ND<0.003	ND<0.003	0.005	ND<0.003	ND<0.003	ND<0.003	ND<0.003	ND<0.003	ND<0.0027	ND<0.0027
勢	0,05	0.1	0.008	ND<0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	ND<0.006	0.007	0.007	0.007	ND<0.0024	ND<0.0024
恭	22	20	0.011	ND<0.003	0.008	0.008	0.01	0.324	0.004	0.005	900.0	0.006	0.057	0.056
茶	0.01	0.02	ND<0, 0003	ND<0.0003	ND<0.0003	ND<0.0003	ND<0, 0003	ND<0, 0003	ND<0.0003	ND<0,0003	ND<0,0003	ND<0,0003	ND<0.0002	ND<0,0002
極	0.25	0.5	0.0009	0,0117	0.0042	0.0007	0.0065	0.0164	0.0211	0.0023	0.001	0.0253	0.0049	0.0988
頒	1.5	*	0.077	0.366	0.042	0.027	0.144	0.055	0.051	0.394	0,051	0.535	2.67	0.44
经	0.25	*	0.092	1.23	0, 198	0.822	0.564	0.016	0.036	0.674	0.288	0.201	0.496	0.289

往:1. "米" 表示法视尚未报定 ,"",表示並無監測 2. 除 pil 值外,未標示單位之測項單位為 mg/L 3. 低於方法偵測極限之測定值以 『ND-UDL』表示:若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時,以『<檢測報告最低位數單位值』表示。 4. 点表示超過第二類地下水監測標準,/L表示超過第二類地下水管制標準 5. 第二類地下水污染管制標準法源:102. 12. 18 環署土字第 1020109478 號令發布。 6. 第二類地下水污染監測構準法源:102. 12. 18 環署土字第 1020109443 號令發布。

意
#
H.
4
Mary
-dal
4
77
數
-
則
114
FITH
/Em/
~
X
1.
1
[2
3期擴建計畫環境影響說明書之地下水質監測數據彙整表(
1
14
thum.
-A-A-
黑
~
恐
151_
等
202
DIO
章
4
脈
-
中国
+
tin
that)
w
廣
44
事
-
六輕四
ISH
1
11
11
_
\sim
*
~
第3季)
を子
#
44
9
0
*
*
1000
_
Ξ.
3, 1
表3.1

Г			Т				rlo	0 0	200	olo	20	9/0	ي اد	olo	-	+ 00) LC	-	6	or	0	0	00	m	2	00	0		Г		-		-	c)	d
	R.2	ND<1.65	8.0	ND<0_0016	ND<0_00331	ND<0.00314	ND<0 00319	NID O DOOR	ND<0, 00043	ND<0.00040	ND<0, 00005	ND-0, 00042	NDZO, 00040	ND<0 00040	NDCO ODDAA	ND<0 00046	ND<0 00045	ND<0 00044	ND<0.00043	ND<0_00048	ND<0.00046	ND<0.00043	ND<0 00042	ND<0, 00043	ND<0.00043	ND<0,00038	ND<0, 00040	<0.102	0.11	ND<0.001	ND<0, 00044	0.00714	ND<0.00044	ND<0.00362	ND<0, 00039
(項)	天.	ND<1.65	9.0	ND<0.0016	ND<0_00331	ND<0 00314	ND<0.00319	NDCO OCOAS	NDV0, 00045	NDC0, 00040	MD-0 00049	NDCO ODOAO	NDZO DODAG	ND<0 00038	ND<0 00044						-		-		ND<0, 00043	ND<0, 00038	ND<0.00040	ND<0.030	0.06	ND<0.001	ND<0, 00044	0.011		ND<0, 00362	D<0,00049
米河水	環坪井10	-	2.5	0.0028	86	+-	+	+	-	-	-	_	-	_		_						-		-	ND<0.00055 N	ND<0.00139 N	ND<0.00015 N	ND<0, 122	ND<0.184	ND<0.002	ND<0.00049 N	0.00272	ND<0.00051 N	ND<0, 00137 N	ND<0, 00017 ND<0, 00049 ND<0, 00039
一个月面//数缘来证外	银評井 B	<0.1(0.0)	1.6	ND<0,0021	000	-	-	+	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	ND<0.00144 N	-	+	-	-	ND<0,00055 N	ND<0, 00139 N	ND<0.00015 N	ND<0.122	ND<0.184	ND<0, 002	ND<0.00049 N	0.00268		ND<0.00137 N	ND<0.00017 N
国国人	聚評开8	8.2	2.6	0.0031	ND<0, 00198 N	-	+	00055	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	ND<0.00015 N	ND<0.00144 N	-	-	+	ND<0.00065 N	-	-	ND<0,00015 N	ND<0.122	ND<0.184	ND<0.002	ND<0.00049 N	0.00347	-	_	ND<0.00017 N
	4表3十十一	0.1	3.9	0.0032	ND<0.00198 N	-	-	+-	+	+	+	+	+	-	-	-		-		ND<0.00144 N	ND<0.00157 N	ND<0,00169 N	-				22		7.0	ND<0, 002	ND<0.00049 N	0.00301	-	\rightarrow	ND<0.00017 N
7	· 表計計0	8.1	4.8	0.0024	ND<0, 00198	ND<0, 00191	-	000055	00014	0000	00013	00135	00049	00019	ND<0,00152	90000	0.00184	ND<0, 00059 N	-	ND<0, 00144 N		ND<0.00169 N	ND<0, 00135 N	ND<0, 00065 N	-	\rightarrow	2	ND<0.122	ND<0.184	ND<0.002	ND<0, 00049 N	0.0067		-	ND<0,00017 N
明を大力を	24.74.75	0.2	4.3	ND<0, 0021	ND<0.00198	ND<0, 00191	ND<0, 00173	000055	00014	+	+	00135	-	61000	-	000065	ND<0, 00063	ND<0.00059		-	ND<0.00157	ND<0, 00169			00022	00139	2	ND<0.122	ND<0.184	ND<0.002	6	0.00284	-	+	ND<0, 00017 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	28 at 71 4	<0.1(0.0)	3.4	ND<0, 0021		ND<0.00191	ND<0, 00173	000055	00014	00082	00013	00135	-	ND<0.00019	ND<0.00152	-				50		ND<0.00169		-	-	\rightarrow	0015	ND<0.122	ND<0.184	\rightarrow			000051	+	ND<0, 00017 1
11年11日	्रहरून ग्राप्त	8.0	5.3	0.0043		ND<0.00191	ND<0.00173	-	+	-	1	-	ND<0, 00049		-	ND<0.00065			-			-	ND<0.00135	_	-	-	0015		ND<0.184	\rightarrow	048	\dashv		+	ND<0.00017
	2 1/0 0/1 0/	<0.1(0.0)	1.5	ND<0.0021		ND<0, 00191	ND<0.00173			ND<0, 00082		ND<0, 00135	ND<0.00049		_				_						-	-	2	ND<0.122	ND<0.184	+	-		ND<0.00051	+	ND<0.00017
別当機能 予告機能 原体井 原体井 原体井		0.1	2.6			ND<0, 00191	ND<0.00173	ND<0, 00055 ND<0, 00055	ND<0, 00014	ND<0.00082	ND<0.00013	ND<0, 00135	ND<0, 00049		-	ND<0, 00065		\rightarrow	-	_	-	_	_			_	2	ND<0. 122	ND<0.184	\rightarrow	6	+	ND<0.00051	-	ND<0, 00017
等数据等		+ +	*	1		0.1	0.08	0.05	10	100	7	-	0.75			0.05		7	7	7	┪		0.7	7	1	+	0	* 5	01	0.0	1	7	0.0	Ť	2.0
いる。			01	0.14	1.85	0.02	0.04	0.025	2	20	3.5	0.5	0.375	0.2	0.15	0.025	0.5	4.25	0.025	0.025	0.01	0.035	0.35	0.5	0.025	0.020	070.0		0	0.25	0.5	*	3.0	0.00	1.0
が一般	44.5	707 Miles	總有機碳	總數	2, 4, 5-三系酚	2, 4, 6-三氯酚	五系酚	茶	甲苯	二甲苯	2茶	新苯	1,4-二氧苯	粋	新甲烷	一萬甲烷	氧仿	1,1-二戦乙校	1.2-二氧乙烷	1,1,2-三氧乙烷	無の基	1,1-二氧乙烯	順-1,2-二氧乙烯	及-1.2-二組乙格	一部の発	受りがは	四氧化碳	※油陽帳虱化合物 はデニュー	题石油联到化合物	新化物 二 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	〒 参 第 三 丁 泰 醇	·	1.2 一乳水	こう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1,1,1-1世の死

註:1."米"表示法規尚未規定,"""表示並無監測 2.除 pil 值外,未得示單位之測項單位為mg/L 3. 低於方法偵測極限之測定值以「NDCMDL」表示;岩高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時,以「<檢測報告最低位數單位值」表示。 4. 点表示超過第二類地下水監測標準,A.表示超過第二類地下水管制標準 5. 第二類地下水污染管制標準注源:102. 12. 18 環署土字第 1020109478 號令發布。 6. 第二類地下水污染監測構準法源:102. 12. 18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.2 本季(106年第3季)六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表(專用港碼槽處儲槽儲存物質及型式變更)之地下水質監測數據彙整表

测項	監測標準	管制標準	碼 3-1	碼 3-2
丙烯腈	*	*	<0.00200	<0.00200

註:1, "*" 表示法規尚未規定

2. 單位為 mg/L 3. 低於方法偵測極限之測定值以「ND<NDL」表示;若高於 MDL但低於檢量線最低點濃度時,以「<檢測報告最低位數單位值」表示。 4. 第二類地下水污染管制標準法源:102, 12, 18 環署土字第 1020109478 號令發布。 5. 第二類地下水污染監測標準法源:102, 12, 18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.3 本季(106年第3季)六輕四期擴建計畫第五次環境影響差異分析報告之地下水質監測數據彙整表

測項	監測標準	管制標準	R-8(4.5 期環評井)
水位(m)	*	*	0.896
水溫(°C)	*	*	30.2
Hd	*	*	7.5
濁度(NTU)	*	*	5.2
導電度(μmho/cm)	*	*	2290
總溶解固體物	1250	*	2190
總硬度	750	*	1110
氣鹽	625	*	75.6
總餘氣	*	*	ND<0.04
硫酸鹽	625	*	1210
硫化物	*	*	ND<0.01
新 氮	0.25	*	1.16
亞硝酸鹽氮	5.	10	0 0
硝酸鹽氮	50	100	0 04
無機氪含量	*	*	1.28
總含氮量	*	*	1.48
魚鹽	4	8	0.37
為局	0.025	0.05	ND<0.002
路	0.25	0.5	ND<0.002
鉤	5	10	ND<0.005
錄	0.5	1	ND<0.003
罗	0.05	0.1	ND<0.006
夺	25	50	0.011
汞	0.01	0.02	ND<0, 0003
50中	0.25	0.5	0.015
娥	1.5	*	0.188
4.	0.95	*	007 0

 ^{*} 表示示院院同來規定。 - 本示亚術監測
 2. 除 DH 值外。未標示單位之期項單位為 mg/L
 3. 低於方法債詢極限之測定值以「NDCMDL」表示;若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時,以「<檢測報告最低位數單位值」表示。
 4. 人表示超過第二類地下水監測標準、A 表示超過第二個地下水管制標準
 5. 第二類地下水污染管制標準注源:102.12,18 環署土字第 1020109478 號令發布。
 6. 第二類地下水污染監測標準法源:102.12,18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.3 本季(106年第3季)六輕四期擴建計書第五次環境影響差異分析報告之地下水質監測數據量整奏(續)

浏項	監測標準	管制標準	R-8(4.5 期環評井)
油脂	*	*	<0.1(0.0)
總有機碳	10	*	2.1
總酚	0.14	*	ND<0, 0021
×	0.025	0.05	ND<0, 00055
甲苯	5	10	ND<0.00014
二甲苯	50	100	ND<0.00082
乙苯	3.5	7	ND<0.00013
氪苯	0.5	1	ND<0.00135
1,4-二氟苯	0.375	0.75	ND<0.00049
茶	0.2	0.4	ND<0.00019
新甲烷	0.15	0.3	ND<0.00152
二氟甲烷	0.025	0.05	ND<0.00065
氣彷	0.5	1	ND<0.00063
1,1-二氟乙烷	4. 25	8.5	ND<0.00059
1,2-二氟乙烷	0.025	0.05	ND<0.00015
1,1,2三氟乙烷	0.025	0.05	ND<0.00144
剣乙落	0.01	0.02	ND<0.00157
1,1-二氟乙烯	0.035	0.07	ND<0.00169
順-1, 2-二氯乙烯	0.35	0.7	ND<0.00135
反-1,2-二氟乙烯	0.5	1	ND<0.00065
三氟乙烯	0.025	0.05	ND<0, 00055
四氟乙烯	0.025	0.05	ND<0, 00139
四氟化碳	0.025	0.05	ND<0, 00015
總石油碳氫化合物	5	10	ND<0.184
氰化物	0.25	0.5	ND<0.002
甲基第三丁基醚	0.5	1	ND<0.00049
田殿	*	>	00000 07 411

註:1."*"表示法视尚未規定,"--"表示並無監測 2.除 pil 值外,未構示單位之測項單位為mg/L 3. 低於方法偵測極限之測定值以「ND</ND</nd>表示;若高於 MDL,但低於檢量線最低點濃度時。以「<檢測報告最低位數單位值」表示。 4. 人表示超過第二類地下水監測標準、A.表示超過第二類地下水管制標準 5. 第二類地下水污染管制標準法區:102.12.18 環署土字第1020109478 號令發布。 6. 第二類地下水污染監測標準法區:102.12.18 環署土字第1020109443 號令發布。

表3.4 六輕相關計書之儲槽相關環境監測變更內容對照表之地下水質監測數據量較去(106年07月)

47.7%	2 216 T 42 45 21 15 15		1	24 50	~ ~	1		「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」	ト米中かい	210100	
测填	監測標準	官制標平	塚評井 I	琅評井6	琅評井7	環評井 10	MAC-1	EVA-1	C-1	海汽-1	R-1
☆側(℃)	×	*	32.7	31.2	28.3	31.2	31.1	27	29.4	27.2	30.3
Hd	*	*	6.7	L	7.9	8	7.9	7.4	7	7.5	7
容氣	*	*	0.3	0.9	0.5	0.4	1.9	<0.1(0.0)	0.4	<0.1(0.0)	1.5
氧化透原電位(mV)	*	*	95.7	-27.4	-82.8	-16.8	3.2	-50.6	210.1	93. 4	-158
濁度(NTU)	*	*	6.1	0.35	3.8	2.2	0.6	25	0.4		0.55
導電度 (μmho/cm)	*	*	1120	1890	2080	4760	407	914	793	1300	900
總溶解固體物	1250	*	650	1890	1240	2640	298	260	406	926	613
總硬度	750	*	428	874	185	448	129	266	340	330	402
彩雕	625	*	58	108	330	974	20.3	69. 6	44.4	140	71.2
總餘氣	*	*	0.61	ND<0.04	ND<0.04	0.05	0.09	0.29	ND<0.04	ND<0.04	0.22
硫酸鹽	625	*	70.6	881	310	428	9.02	67.4	68.7	358	75.8
硫化物	×	*	ND<0.01	ND<0.01	ND<0.01	ND<0.01	ND<0.01	ND<0.01	0.03	ND<0.01	ND<0.005
氣影	0.25	*	0.09	0.1	4.37	2, 01	0.1	0.09	0.08	0.61	0.06
亞硝酸鹽凱	2	10	ND<0.001	0.02	0.02	0.08	0.01	0.05	0.01	0.01	ND<0, 001
硝酸鹽氮	20	100	0.23	4.38	0.5	0.01	0.89	0.96	4.52	2.4	0.26
無機氪含量	×	*	0.32	4.5	4.89	2.1	1	1.1	4.61	3.02	0.32
總含氣量	*	*	0.66	5.47	4.88	2, 51	1.29	1.77	4.93	3.56	0.35
影響	4	8	0.27	1.12	1	1.24	0.46	0.33	0.28	0.75	0.59
鍋	0,025	0.02	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0, 002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	<0.001
黎	0.25	0.5	0.004	ND<0.002	ND<0.002	ND<0, 002	0.004	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.0027
<u>360</u>	2	10	ND<0.005	ND<0.005	900.0	ND<0.005	ND<0.005	ND<0.005	ND<0.005	0.013	<0.010
微	0.5		ND<0.003	ND<0, 003	ND<0.003	ND<0.003	ND<0.003	ND<0.003	ND<0.003	0.019	ND<0.0027
邻	0.05	0.1	0.008	0.008	ND<0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	ND<0.0024
泰	22	20	0.011	0.324	0.004	0.006	ND<0.003	ND<0,003	0.004	0.036	0.035
长	0.01	0.05	ND<0, 0003	ND<0.0003	ND<0.0003	ND<0, 0003	ND<0.0003	ND<0.0003	ND<0, 0003	ND<0, 0003	ND<0.0002
西	0.25	0.5	0.0009	0.0164	0.0211	0.0253	0.005	0,0066	0.001	0.0023	0.0007
썘	1.5	*	0.077	0.055	0.051	0.535	0.025	0.052	0.025	0.302	0.032
经	0.25	*	0.092	0.016	0.036	0.201	0.013	0.203	0.026	0.047	0.052

往:1. "米"表示法提尚未規定,"-"表示並無監測 2. 徐 pil 值外,未構示單位之測項單位為mg/L 3. 低於方法偵測極限之測定值以「ND<NDL」表示;若高於 NDL 但低於檢量線最低點濃度時,以「<檢測報告最低位數單位值」表示。 4. <u>在表示超過第二類地下水監測標準,A. 表示超過第二類地下水管制標準</u> 5. 第二類地下水污染管制標準法源:102. 12. 18 環署土字第 1020109478 號令發布。 6. 第二類地下水污染監測標準法源:102. 12. 18 環署土字第 1020109443 號令發布。

表3.4 六輕相關計畫之儲槽相關環境監測變更內容對照表之地下水質監測數據彙整表(106年07月監測)(續1)

7 .024	1 1 1 1 1 1 1	4	ŀ		ロングルファンスと	200	ジードードー	ナスコンスを歩火がかいのしのころは必じて	00111	いいまいり	(で見工)
測項	監測標準	管制標準	環辞井1	環評井6	環評井了	環評井10	MAC-1	EVA-1	C-1	海汽-1	R-1
油脂	*	*	0.1	1.8	0.1	1	0.9	0.4	5.5	1.9	ND<1.65
總有機碳	10	*	2.6	4.8	3,9	2.5	1	1.5	2	1.7	<0.5
2, 4, 5-三 新酚	1.85	3.7	ND<0.00198	ND<0, 00198	ND<0.00198	ND<0, 00198	ND<0.00198	ND<0.00198	ND<0.00198	ND<0.00198	ND<0, 00331
2, 4, 6-三系酚	0.02	0.1	ND<0.00191	ND<0.00191	ND<0, 00191	ND<0.00191	ND<0, 00191	ND<0.00191	ND<0.00191	ND<0.00191	ND<0.00314
五氣酚	0.04	0.08	ND<0, 00173	ND<0, 00173	ND<0.00173	ND<0.00173	ND<0, 00173	ND<0.00173	ND<0.00173	ND<0, 00173	ND<0, 00319
茶	0.025	0.02	ND<0.00055		ND<0, 00055	ND<0, 00055	ND<0.00055	ND<0, 00055	ND<0.00055	ND<0, 00055	ND<0.00043
甲茶	5	10	ND<0.00014	ND<0, 00014	ND<0.00014	ND<0.00014	ND<0.00014	ND<0.00014	ND<0.00014	ND<0.00014	ND<0.00040
二甲苯	20	100	ND<0.00082	ND<0, 00082	ND<0.00082	ND<0.00082	ND<0.00082	ND<0.00082	ND<0.00082	ND<0.00082	ND<0.00062
の茶	3.5	7	ND<0.00013		ND<0,00013	ND<0, 00013	ND<0, 00013	ND<0, 00013	ND<0.00013	ND<0, 00013	ND<0.00042
無米	0.5	-	ND<0.00135	ND<0, 00135	ND<0, 00135	ND<0, 00135	ND<0.00135	ND<0.00135	ND<0.00135	ND<0.00135	ND<0.00040
1,4-二系苯	0.375	0.75	ND<0.00049	ND<0, 00049	ND<0.00049	ND<0, 00049	ND<0.00049	ND<0.00049	ND<0.00049	ND<0.00049	ND<0,00046
淅	0.2	0.4	ND<0.00019	ND<0, 00019	ND<0, 00019	ND<0.00019	ND<0, 00019	ND<0.00019	ND<0.00019	ND<0.00019	ND<0,00038
氣甲烷	0.15	0.3	ND<0.00152	ND<0.00152	ND<0.00152	ND<0.00152	ND<0.00152	ND<0.00152	ND<0.00152	ND<0.00152	ND<0, 00044
一颗甲烷	0.025	0.02	ND<0.00065	ND<0, 00065	ND<0, 00065	ND<0, 00065	ND<0.00065	ND<0, 00065	ND<0, 00065	ND<0.00065	ND<0.00046
氣仿	0.5		ND<0.00063	0.00184	ND<0, 00063	ND<0, 00063	ND<0, 00063	ND<0.00063	ND<0.00063	ND<0, 00063	ND<0,00045
1,1-二紙乙烷	4.25	8.5	ND<0.00059	ND<0, 00059	ND<0, 00059	ND<0, 00059	ND<0, 00059	ND<0.00059	ND<0.00059	ND<0.00059	ND<0.00044
1,2-二氟乙烷	0.025	0.05	ND<0.00015	ND<0, 00015	ND<0, 00015	ND<0, 00015	ND<0, 00015	ND<0.00015	ND<0.00015	ND<0.00015	ND<0.00043
1,1,2-三氟乙烷	0.025	0.02	ND<0.00144	ND<0.00144	ND<0.00144	ND<0.00144	ND<0.00144	ND<0.00144	ND<0.00144	ND<0.00144	ND<0.00048
煮て塔	0.01	0.02	ND<0.00157		ND<0.00157	ND<0.00157	ND<0.00157	ND<0.00157	ND<0.00157	ND<0.00157	ND<0.00046
1,1-二紙乙塔	0.035	0.07	ND<0, 00169		ND<0, 00169	ND<0.00169	ND<0.00169	ND<0, 00169	ND<0.00169	ND<0.00169	ND<0.00043
順-1, 5-二氯乙烯	0.35	0.7	ND<0.00135		ND<0.00135	ND<0, 00135	ND<0, 00135	ND<0.00135	ND<0.00135	ND<0.00135	ND<0.00042
反-1, 2-二氟乙烯	0.5	-	ND<0.00065	ND<0.00065	ND<0, 00065	ND<0, 00065	ND<0, 00065	ND<0, 00065	ND<0.00065	ND<0.00065	ND<0.00043
三巻乙落	0.025	0.02	ND<0.00055		ND<0, 00055	ND<0, 00055	ND<0, 00055	ND<0.00055	ND<0.00055	ND<0.00055	ND<0.00043
四剣の塔	0.025	0.05	ND<0.00139	ND<0.00139	ND<0.00139	ND<0.00139	ND<0, 00139	ND<0.00139	ND<0.00139	ND<0.00139	ND<0.00038
四氧化碳	0	0.02	ND<0.00015	ND<0, 00015	ND<0, 00015	ND<0, 00015	ND<0, 00015	ND<0.00015	ND<0,00015	ND<0.00015	ND<0.00040
總石油碳氫化合物	_	10	ND<0.184	ND<0.184	ND<0.184	ND<0.184	ND<0.184	ND<0.184	ND<0.184	ND<0.184	ND<0.058
氧化物	0.25	0.5	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.002	0.003	ND<0.002	ND<0, 002	ND<0.002	ND<0.001
甲基第三丁基醚	0.5		ND<0.00049	ND<0.00049	ND<0.00049	ND<0, 00049	ND<0.00049	ND<0.00049	ND<0.00049	ND<0.00049	ND<0.00044
松山	*	*	0.00409	0.0067	0.00301	0.00272	ND<0, 00266	0.00285	ND<0.00266	0.00504	0.00824
柱:1,"*"表示法規尚未規定	未规定 . "	-" 表示並無監測	製造								

註:1,"*"表示法規尚未規定、"-"表示並無監測 2.除 pdf 值分,未檔示單位之測項單位為 mg/L 3.低於方法偵測極限之測定值以『ND<NDL』表示;お高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時,以「<檢測報告最低位數單位值」表示。 4.点表示超過第二類地下水監測標準,A.表示超過第二級地下水管制標準 5.第二額地下水污染管制標準法應;102.12.18 環署土字第1020109478 號令發布。 6.第二額地下水污染監測標準法應;102.12.18 環署土字第1020109443 號令發布。

六極相關計畫之供播拍閱環接股副鄉田內於群昭其之場下少何於河數據學數主(108年07日於河)(場の) A 5 3 A

19 19 19 19 19 19 19 19	た。ことは「日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	1 Mil 1 Mil 1	Hall H	A-180 H. H.	と言いる	インやだい	ライト	かは国が	以次派米正、	いしていた	「日間区」	(ぶ貝セ)
* *	测項	監測標準	實制標準		R-3	R-5	碼 2-1	0L2-1	0L2-2	0L2-3	灰塘机	灰塘#3
** * * * * 7.3 7.4 8.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 ** * * * * * * 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 ** *	大調(°C)	*	*	30.9	28.4	27.4	27.2	26.3	27.5	25.6	26.3	30.1
* * * * * 0.8 0.3 2.2 0.2 0.18 0.18 0.54 0.3 * * * * * * * * * * * * * 1.63 -64 68 23 30 -125 -165 -191 -191 *	Hď	*	*	7.3	7.3	7.4	8.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.8
	松野	*	*	0.8	0.3	2.2	0.2	0.38	0.18	0.54	0.3	3.7
** * * 0.35 5.6 1.4 1 0.2 0.8 2.6 2.5 1 250 * * 4 10 947 545 6230 2890 7900 1880 783 1 250 * 4 12 589 316 5340 1930 1890 783 180 522 750 * 4 12 589 316 5340 1890 743 282 625 * 31 357 288 181 599 343 743 282 625 * 4 6.2 115 288 190 360 150 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 65.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 65.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5	氧化透原電位(mV)			-163	-64	89	23	30	-125	-160	-191	-25
1250 * * 710 997 545 6230 2890 7900 1880 783 712	適度(NTU)	*	*	0.35	5.6	1.4	-	0.2	8.0	2.6	2.5	0.35
1250 * 412 589 316 5340 1930 3620 1200 522 750 * 301 357 258 181 599 943 743 288 625 * 307.7 72.5 42.9 2850 2690 1500 246 54.5 * * 0.08 (0.01 0.011 0.011 0.011 0.11 0.12 0.15 * * 0.08 (0.02 0.06 0.02 0.03 NDC.005 * * 0.05 0.51 (0.010 0.01 0.011	導電度(μmho/cm)	*	*	710	266	545	6230	2890	7900	1880	783	404
750 * 301 357 258 181 599 943 743 288 625 * 30.1 357 256 42.9 2850 2690 1500 246 54.5 625 * 0.15 0.08 <0.11	總溶解固體物	1250	*	412	589	316	5340	1930	3620	1200	522	300
625 * 37.7 72.5 42.9 2850 2690 1500 246 54.5 * * * 0.15 0.08 <0.011	總硬度	750	*	301	357	258	181	299	943	743	288	192
** * * * * * * * * * * * * * * * * *	新疆	625	*	37.7	72.5	42.9	2850	2690	1500	246	54.5	ND<0.419
\$ 46.5 \$ 46.2 115 38.1 239 233 231 231 23.1 \$ 5 \$ 8 \$ 46.2 \$ 115 \$ 8.1 \$ 6.05 \$ 0.05 \$ 0.03 \$ 0.05 \$ 0.05 \$ 6.25 \$ 8 \$ 0.05 \$ 0.51 \$ < 0.080	總餘氣	*	*	0.15	0.08	<0.01	0.01	0, 11	0.11	0.12	0.15	0.07
* * ND<0.005	硫酸鹽	625	*	46.2	115	38.1	239	233	231	231	23.1	102
% 0.05 ** 0.05 ** 0.05 ** 0.05 ** 0.05 ** 0.05 ** 0.05 0.01 √0.01 0.08 0.01 √0.01 √0.01(0.0028) √0.01(0.0047) √0.01 L 50 100 0.04 0.06 0.08 0.02 0.28 ND<0.0157 0.03 0.07 E * * 0.13 1.33 0.25 2.28 1.13 1.75 0.63 0.63 O. 025 0.05 0.13 1.33 0.25 2.28 1.13 1.75 0.63 0.63 O. 025 0.05 0.41 0.59 1.96 0.36 0.29 0.28 0.28 0. 25 0.05 0.41 0.59 1.96 0.36 0.023 0.028 0.028 0.034 0.028 0.034 0.028 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038	硫化物	×	×	ND<0.005	ND<0.005	ND<0.0045	ND<0.005	90.0	0.02	0.03	ND<0.005	ND<0.005
Á 5 10 <0.01	教教	0.25	*	0.05	0.51	<0.080	1.77	0.82	1.68	0.58	0.35	0.11
\$ 50 100 0.04 0.06 0.08 0.02 0.28 ND<0.0157	亞硝酸鹽氮	2	10	<0.01	<0.01	ND<0.00031	<0.01	0.01	<0.01(0.0028)	<0.01(0.0047)	<0.01	ND<0.001
* * * 0.1 0.57 0.11 1.79 1.11 1.7 0.61 0.43 * * * * 0.13 1.33 0.25 2.28 1.11 1.75 0.63 0.63 0.63 4 * * 0.13 1.33 0.25 2.28 1.13 1.75 0.63 0.63 0.63 0.025 0.05 <0.001	硝酸鹽氮	20	100	0.04	0.06	0.08	0.02	0.28	ND<0, 0157	0.03	0.07	0.48
* * * 0.13 1.33 0.25 2.28 1.13 1.75 0.63 0.63 0.63 4 8 0.43 0.41 0.59 1.96 0.36 0.29 0.28 0.3 0.025 0.05 <0.001 <0.011 ND<0.0027 0.079 ND<0.0027 ND<0.0022 0.004 ND<0.0027 ND<0.0022 0.004 ND<0.0027 ND<0.0022 ND<0.0022 ND<0.0022 ND<0.0027 ND<0.0027 ND<0.0022 ND<0.	無機氪含量	*	*	0.1	0.57	0.11	1.79	1.11	1.7	0.61	0.43	0.59
4 8 0.43 0.41 0.59 1.96 0.36 0.29 0.28 0.3 0.025 0.05 <0.001 <0.001 ND<0.001 ND<0.001 ND<0.0017 ND<0.0017 ND<0.0027 ND<0.0022 ND<0.0022 <td< th=""><th>總合氣量</th><th>*</th><th>*</th><th>0.13</th><th>1.33</th><th>0.25</th><th>2.28</th><th>1.13</th><th>1.75</th><th>0.63</th><th>0.63</th><th>0.86</th></td<>	總合氣量	*	*	0.13	1.33	0.25	2.28	1.13	1.75	0.63	0.63	0.86
0. 025 0. 05 <0. 001	範圍	4	∞	0.43	0.41	0.59	1.96	0.36	0.29	0.28	0.3	0.37
0. 25 0. 5 ND<0.0027	编	0.025	0.02	<0.001	<0.001	ND<0.0040	<0.001	ND<0.0017	ND<0.0017	ND<0.0017	ND<0.0003	ND<0.0003
5 10 <0.010	貉	0.25	0.5	ND<0.0027	ND<0.0027	0.079	ND<0.0027	ND<0.0022	0.004	ND<0.0022	ND<0.0027	ND<0.0027
0.5 1 ND<0.0027	鉤	co.	10	<0.010	<0.010	<0.020	ND<0.0024	ND<0.0022	ND<0.0022	ND<0.0022	ND<0.0024	ND<0.0024
0. 05 0. 1 ND<0.0024	微	0.5		ND<0.0027	ND<0.0027	<0.030	ND<0.0027	0.003	ND<0.0019	ND<0.0019	ND<0.0027	ND<0.0027
25 50 0.034 0.026 0.092 0.027 0.009 0.005 0.009 0.047 0.01 0.02 Nb<0.0002 Nb<0.0001 Nb<0.0001 Nb<0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 Nb<0.0002 0.25 0.5 0.071 0.0414 0.063 0.035 0.065 0.065 0.065 0.066 0.065 1.5 * 0.071 1.06 0.63 <0.010 0.058 0.166 1.28 0.186 0.25 * 0.134 0.199 0.073 0.03 0.007 0.448 0.402 0.625	粉	0.02	0.1	ND<0, 0024	ND<0.0024	ND<0.0083	ND<0.0024	ND<0.0017	ND<0.0017	ND<0, 0017	<0.010	ND<0.0024
0. 01 0. 02 ND<0.0002	舂	22	20	0.034	0.026	0.092	0.027	0.009	0.005	0.009	0.047	0.043
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	张	0.01	0.02	ND<0.0002	ND<0, 0002	ND<0, 00011	ND<0.0002	0.0002	0.0002	0,0001	ND<0.0002	ND<0.0002
1.5 * 0.071 1.06 0.63 <0.010	中	0.25	0.5	0.0071	0.0414	0.0095	0.0037	0.0015	0.0036	0.0165	0.0067	0.0008
0.25 * 0.134 0.199 0.073 0.03 0.007 0.448 0.402 0.625	娥	1.5	*	0.071	1.06	0.63	<0.010	0.058	0.166	1.28	0.186	0.059
	猛	0.25	*	0.134		0.073	0.03	0.007	0.448	0,402	0.625	0.008

註:1. "米"表示法規尚未規定,"-"表示並無監測 2.餘 pli 值外,未標示單位之測項單位為mg/L 3. 低於方法值測極限之測定值以「NDCHDL」表示;若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時,以「<檢測報告最低位數單位值」表示。 4. <u>人表示超過第二類地下水監測標準,A.表示超過第二類地下水管制標準</u> 5. 第二類地下水污染管制標準法源:102. 12. 18 環署土字第 1020109478 號令發布。 6. 第二額地下水污染監測標準法源:102. 12. 18 環署土字第 1020109443 號令發布。

六颤和關計畫之供描和閱環语監測鄉爭內於對照其夕地下少所監測數據条數主(10g在07日界到)/據o) 表3.4

	41 11 11			(Non 100) 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10						1	(CX.)
河塔	點測標準	南部標準		R-3	R-5	4号 2-1	0L2-1	0L2-2	0L2-3	灰塘机]	灰塘#3
沖脂	*	*	ND<1.65	ND<1.65	1:1	ND<1.65	9.0	9.0	9.0	ND<1.65	ND<1.65
總有機碳	10	*	0.7	1.4	1	<0.5	<1.000(0.6232)	1.3	1.3	2.2	<0.5
2, 4, 5-三氧酚	1.85	3.7	ND<0.00331	ND<0, 00331	ND<0, 00331	ND<0, 00331	ND<0.00090	ND<0.00090	ND<0.00090	ND<0, 00331	ND<0, 00331
2, 4, 6-三氯酚	0.05	0.1	ND<0.00314	ND<0.00314	ND<0.00314	ND<0.00314	ND<0.00079	ND<0.00079	ND<0.00079	ND<0,00314	ND<0, 00314
五氣酚	0.04	0.08	ND<0, 00319	ND<0.00319	ND<0.00319	ND<0.00319	ND<0.00065	ND<0, 00065	ND<0, 00065	ND<0,00319	ND<0, 00319
₩	0.025	0.05	ND<0.00043	ND<0.00043	ND<0, 00036	ND<0, 00043	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0, 00043	ND<0, 00043
甲苯	2	10	ND<0.00040	ND<0.00040	ND<0, 00032	ND<0.00040	ND<0.00017	ND<0, 00017	ND<0.00017	ND<0.00040	ND<0, 00040
二甲苯	20	100	ND<0.00062	ND<0.00062	ND<0.00044	ND<0.00062	ND<0.00072	ND<0.00072	ND<0.00072	ND<0, 00062	ND<0, 00062
2茶	3.5	7	ND<0, 00042	ND<0.00042	ND<0.00030	ND<0.00042	ND<0, 00023	ND<0.00023	ND<0, 00023	ND<0.00042	ND<0, 00042
※	0.5	_	ND<0.00040	ND<0.00040	ND<0.00031	ND<0.00040	ND<0, 00021	ND<0.00021	ND<0.00021	ND<0, 00040	ND<0,00040
1,4-二乳苯	0.375	0.75	ND<0.00046	ND<0, 00046	ND<0.00034	ND<0.00046	ND<0, 00020	ND<0.00020	ND<0.00020	ND<0, 00046	ND<0, 00046
旅	0.2	0.4	ND<0.00038	ND<0, 00038	ND<0.00024	ND<0.00038	ND<0.00025	ND<0, 00025	ND<0,00025	ND<0, 00038	ND<0, 00038
新甲烷	0.15	0.3	ND<0.00044	ND<0.00044	ND<0.00046	ND<0.00044	ND<0.00024	ND<0.00024	ND<0.00024	ND<0,00044	ND<0, 00044
一點甲苑	0.025	0.02	ND<0.00046	ND<0, 00046	0.00273	ND<0.00046	ND<0, 00021	ND<0.00021	ND<0.00021	ND<0.00046	ND<0,00046
氣彷	0.5	_	ND<0, 00045	ND<0.00045	ND<0, 00038	ND<0.00045	ND<0.00023	ND<0.00023	ND<0.00023	ND<0, 00045	ND<0, 00045
1,1-二氟乙烷	4.25	8.5	ND<0, 00044	ND<0.00044	ND<0.00040	ND<0.00044	ND<0.00022	ND<0.00022	ND<0.00022	ND<0,00044	ND<0, 00044
1,2-二氟乙烷	0.025	0.02	ND<0, 00043	ND<0.00043	ND<0, 00040	ND<0.00043	ND<0.00021	ND<0.00021	ND<0.00021	0.00128	ND<0,00043
1,1,2-三氟乙烷	0.025	0.02	ND<0, 00048	ND<0.00048	ND<0, 00035	ND<0, 00048	ND<0.00023	ND<0, 00023	ND<0.00023	ND<0,00048	ND<0, 00048
煮2巻	0.01	0.02	ND<0, 00046	ND<0.00046	ND<0.00042	ND<0.00046	ND<0.00020	ND<0.00020	ND<0.00020	ND<0.00046	ND<0,00046
1,1-二氧乙烯	0.035	0.07	ND<0.00043	ND<0.00043	ND<0, 00039	ND<0.00043	ND<0.00028	ND<0, 00028	ND<0.00028	ND<0, 00043	ND<0, 00043
順-1,2-二氟乙烯	0.35	0.7	ND<0, 00042	ND<0.00042	ND<0, 00039	ND<0.00042	ND<0.00023	ND<0, 00023	ND<0.00023	ND<0.00042	ND<0.00042
及-1,2-二乳乙烯	0.5	-	ND<0, 00043	ND<0, 00043	ND<0, 00040	ND<0.00043	ND<0.00020	ND<0, 00020	ND<0.00020	ND<0.00043	ND<0, 00043
世紀 第二	0.025	0.02	ND<0, 00043	ND<0, 00043	ND<0, 00036	ND<0.00043	ND<0.00021	ND<0, 00021	ND<0.00021	ND<0.00043	ND<0, 00043
四地乙烯	0.025	0.02	ND<0, 00038	ND<0.00038	ND<0, 00037	ND<0, 00038	ND<0.00024	ND<0.00024	ND<0, 00024	ND<0.00038	ND<0,00038
四氰化碳	0.025	0.02	ND<0, 00040	ND<0, 00040	ND<0, 00039	ND<0, 00040	ND<0.00021	ND<0.00021	ND<0, 00021	ND<0.00040	ND<0.00040
總石油碳氫化合物	2	10	ND<0.058	ND<0.058	0.052	0.08	0.099	0.128	ND<0, 084	90.0	ND<0.058
氧化物	0.25	0.5	ND<0.001	ND<0, 001	ND<0, 00042	ND<0.001	ND<0.0015	ND<0.0015	ND<0.0015	ND<0.001	ND<0.001
甲基第三丁基醚	0.5	_	ND<0.00044	<0.00200	ND<0.00038	ND<0.00044	ND<0.00027	ND<0.00027	ND<0, 00027	ND<0.00044	ND<0.00044
甲醛	*	*	0.00752	0.00757	0.00898	0,0127	0.00425	<0.0025(0.00209)	0.00361	0.0151	0.00667

註:1. "米"表示法视尚未视定 · "",表示並無監測 2. 除 pil 值外,未撰示單位之測項單位為 mg/L 3. 低於方法偵測極限之測定值以「ND<NDL」表示;岩高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時,以「<檢測報告最低位數單位值」表示。 4. <u>人表示超過第二類地下水監測標準,/人表示超過第二類地下水管網標準</u> 5. 第二類地下水污染管劑標準法源:102. 12. 18 環署土字第 1020109478 號令發布。 6. 第二類地下水污染監測標準法源:102. 12. 18 環署土字第 1020109443 號令發布。

测項	監測標準	管制標準	0L1 # 1	0L1 # 3	塑煉-井6	塑煉-井7	碼]	45.00	4 3-1	码 3-2
水崩(C)	*	*	1	1		1	29.8	29	29.1	1
Hď	*	*	7.5	7.9	7.4	7.5	7.8	7.4	7.5	7.1
於知	*	*	0.2	0.2	0.23	0.53	1.2	0.2	0.2	17
氧化還原電位(mV)	*	*	49	-104	163	-52	125.1	-35	-23	-137
濁度(NTU)	*	*	1	1	f.	i	0.75	40	0.3	1
導電度(μmho/cm)	*	*	664	477	1080	571	296	780	883	4030
總溶解固體物	1250	*	1	Ü	L	ı	180	480	498	1
總硬度	750	*	1	1	ì	ì	97.6	205	271	1
彩鹽	625	*	22	ī.	t	1	21.3	58.3	58.3	1
總餘氣	*	*	1	1	1	1	ND<0.04	0.25	0.16	í
硫酸鹽	625	*	ı	1	1	1	13.9	19	80.9	1
硫化物	*	*	1	3	3	î	ND<0.01	ND<0.01	ND<0.005	1
氣氣	0.25	*	í	ī	1	1	90.0	0.49	0.91	1
亞哨酸鹽氣	5	10	1000	1.	1	ı	ND<0.001	0.03	<0.01	ì
哨酸鹽凱	20	100	ï	1	1	Ţ	0.52	0.28	0.02	1
無機氮含量	*	*		1	1	ī	0.58	0.8	0.96	ī
總含氣量	*	*	t	1	1	1	0.89	1.15	1.85	1
教廳	4	00	i.	ı.	15	ī	0.37	0.28	0.91	1
鍋	0.025	0.05	ï	1	1	1	ND<0.002	ND<0.002	<0.001	E
緣	0.25	0.5	í	Ē		1	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.0027	î
闽	2	10	1	1	1	ä	ND<0.005	ND<0.005	ND<0.0024	ė
微	0.5	-	Ç	19	r	ĭ	ND<0.003	0.047	ND<0, 0027	ã
88	0.05	0.1	1	3	,	3	ND<0.006	0.007	ND<0.0024	1
鉾	25	20	£	1.	ı	1	ND<0, 003	0.013	0.026	î
茶	0.01	0.02	1	3	1	ā	ND<0.0003	ND<0,0003	ND<0.0002	1
de.	0.25	0.5	1	Ε	1	1	0.0025	0.0011	0.003	1
缆	1.5	*	1	3:1	1	1	0.031	0.094	<0.010	1.
4	0.25	*	ı	1		1	0 006	0 705	0 001	1

柱:1."米"表示法规的未规定,"-"表示並無監測 2.除 pil 值外,未据示单位之测项单位与mg/L 3. 低於方法领测矩阵之测定之测河单位与mg/L 4. 是表示超過第二颗地下水監測標準,A 表示超過第二類地下水管制標準 5. 第二類地下水污染管制標準法源:102.12.18 羰幂土字第 1020109478 號令發布。 6. 第二類地下水污染管劍標準法源:102.12.18 羰署土字第 1020109443 號令發布。

表3.4 六極相關計畫之供播相關環谙監測繼事內於對昭妻之協下水循點測數據倫敦其(106年07月點測)(協区)

河河 市出		ŀ	ı							
出	監測標準	管制標準	0L1 # 1	0LI # 3	塑煉-井6	塑煉-井7	母]	母2	4 3-1	4馬 3-2
/tt/ /til	*	*	ı	į.	ï	1	2.7	8.1	ND<1.65	1
總有機碳	10	*	1	1	i	3	-	4	<0.5	1
2, 4, 5-三系酚	1.85	3.7	ND<0.0331	ND<0.00331	ND<0.00090	ND<0, 00090	ND<0,00198	ND<0.00198	ND<0_00331	
2, 4, 6-三氯酚	0.05	0.1	ND<0.0314	ND<0,00314	ND<0.00079	ND<0.00079	ND<0.00191	ND<0, 00191	ND<0.00314	1
五氣酚	0.04	0.08	ND<0.0319	ND<0,00319	ND<0.00065	ND<0, 00065	ND<0.00173	ND<0.00173	ND<0, 00319	1
**	0.025	0.05	ND<0.00043	ND<0, 00043	ND<0.00026	ND<0.00026	ND<0.00055	ND<0,00055	ND<0.00043	1
甲苯	2	10	ND<0,00040	ND<0.00040	ND<0.00017	ND<0.00017	ND<0.00014	ND<0, 00014	ND<0, 00040	í
二甲苯	20	100	ND<0.00062	ND<0.00062	ND<0.00072	ND<0.00072	ND<0.00082	ND<0,00082	ND<0,00062	1
20茶	3.5	7	ND<0.00042	ND<0.00042	ND<0, 00023	ND<0.00023	ND<0, 00013	ND<0,00013	ND<0, 00042	1
氨苯	0.5	-	ř	í	ī	1	ND<0.00135	ND<0, 00135	ND<0.00040	1
1,4-二氪苯	0.375	0.75	1	1	ī	1	ND<0.00049	ND<0.00049	ND<0.00046	
桊	0.2	0.4	1	1	1	1	ND<0.00019	ND<0.00019	ND<0, 00038	1
戴甲烷	0, 15	0.3	1	0	ľ	i	ND<0.00152	ND<0, 00152	ND<0.00044	1
二氟甲烷	0.025	0.05	ř	į.	t	ı	ND<0.00065	ND<0, 00065	ND<0.00046	1
氣仿	0.5	-	1	1	1	1	ND<0.00063	ND<0, 00063	ND<0.00045	1
1,1-二氟乙烷	4.25	8.5	ì		1	1	ND<0.00059	ND<0, 00059	ND<0.00044	
1,2-二氟乙烷	0.025	0.05	í	1	1	E	ND<0.00015	ND<0.00015	ND<0, 00043	i.
1,1,2-三氟乙烷	0.025	0.05	ı	1	ï	ij	ND<0.00144	ND<0, 00144	ND<0, 00048	į
巻の発	0.01	0.02	î.	£.	ī	1	ND<0.00157	ND<0,00157	ND<0.00046	1
1,1-二氪乙落	0.035	0.07	i	i	Ţ	1	ND<0.00169	ND<0.00169	ND<0.00043	Ē.
順-1, 2-二系乙烯	0.35	0.7	1	1	1	1	ND<0.00135	ND<0.00135	ND<0, 00042	t
反-1,2-二氯乙烯	0.5	-	1	1	Ē	Ė	ND<0, 00065	ND<0, 00065	ND<0.00043	j
川湾乙落	0,025	0.02	í	r)	ī	į.	ND<0.00055	ND<0, 00055	ND<0.00043	1
国気の落	0.025	0.05	1	ſ	i	1	ND<0.00139	ND<0, 00139	ND<0.00038	1
四氧化碳	0.025	0.05	1	1	1	100	ND<0.00015	ND<0.00015	ND<0.00040	ï
總石油碳氫化合物	2	10	0.08	ND<0.058	0.087	ND<0.084	ND<0.184	0.202	ND<0.058	0.06
乳化物	0.25	0.5	i		ı	1	ND<0.002	ND<0.002	ND<0.001	1
甲基第三丁基醚	0.5	-	ND<0.00044	ND<0.00044	ND<0, 00027	ND<0.00027	ND<0.00049	ND<0, 00049	0.00223	ND<0, 00044
和整	*	*	1	ı	1	1	0.0106	ND<0, 00266	0.0105	ť
醋酸	*	*	1	1	1	1	<0.050	<0.050	1	Ė
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	*	*	Ē	r.	T	15	ND<0.00136	ND<0, 00136	1	ì
丙烯腈	*	*	1	1	ī	ï	1	1	<0.00200	<0.00000

註:1,"米"表示法视尚未规定,"-"表示並無監測 2.除 pil 值外,未糅示單位之測項單位為 mg/L 3. 低於方法偵測極限之測定值以『NDCMDL」表示;岩高於 MDL,但低於檢量線最低點濃度時,以「<檢測報告最低位數單位值」表示。 4.<u>人表示超過第二類地下水監測標準,A.表示超過第二類地下水管制標準</u> 5. 第二類地下水污染管制標準法源;102.12.18 環署土字第 1020109478 號今發布。 6. 第二類地下水污染監測標準法源;102.12.18 環署土字第 1020109443 號今發布。

六輕相關計畫之傑橫相關環谙監測繼事內容對昭某夕場下水份監測數接魯數主(106年10日) 2 表3

14	0 .0.4	177	ノイキンは例の一重	画し間間間が必	ロ医分名	甲爪女	イこや	出版大	公司风及人口令到际众人吗一个具面风数缘果室衣(100年08月)	用面人	別数條	来紀太一	100年(OHO!	
测項	監測標準	衛制 標準	灰塘机	灰塘#3	MAC-1	C-1	EVA-1	0L1 # 1	0L1 # 3	R-1	R-2	R-3	R-5	上 2	塑煉-
Hd	*	*	7.4	7.5	7.7	7.1	7.4	7.5	7.9	6.8	7.1	7.1	7.1	7.5	7 6
導電度 (μmho/cm)	*	*	1480	392	350	995	635	861	487	645	669	963	554	1180	541
溶氣	*	*	0.5	0.8	9.0	0.8	0.9	0.4	0.4	1.4		6.0	6.6	0.4	0.7
氧化透原電位 (mV)	*	*	-41.3	127.1	-48.2	113.4	-23.7	104.0	22.0	81.0	-52.0	-95.0	126.0	-1.0	-40.0

註:1, "*"表示法视尚未規定 2. 僚 pll 值外,未糅示單位之測項單位為 mg/L 3. 第二颗地下水污染管制標準法源:102.12.18 環署土字第1020109478 號今發布。 4. 第二颗地下水污染監測標準法源:102.12.18 環署土字第1020109443 號今發布。

六輕相關計畫之儲槽相關環境監測繼事內交對昭表> 場下水質監測數據 像数主(10g 年 Ng 月)/ 偽) 表3.5

					(人)(い)(い)(い)(い)(い)(い)(い)(い)(い)(い)(い)(い)(い)					1	- toman	1	0 - 00 -	ンメンハイン	
测項	韓麗	管制標準	0L2-1	0L2-2	0L2-3	碼1	碼 2	碼 2-1	碼 3-1	海汽1	母3-5	環評井1	環評井6	環評井7	環評井 10
Hd	*	*	7.8	7.5	7.5	7.7	7.0	8.7	7.4	7.7	7.4	7.1	7.3	0 %	7 8
導電度 (μmho/cm)	*	*	7740	4710	1020	320	736	6950	896	1540	3480	1430	2900	2350	4620
溶氧	*	*	0.3	0.5	0.3	1.4	0.2	1.3	1.5	1.2	3.4	9 0	- 5	0.0	0 0
氧化透原電位 (mV)	*	*	138.0	0-	-142.0	215.4	267.5	5.0	-74.0	51.3	-172.0	76.9	10.3	192. 5	-76.4

註:1. "*"表示法規高表規定 2.除 pH 值外、未標示單位之測項單位為 mg/L 3. 第二類地下水污染管制標準決源:102.12.18 環署土字第1020109478 號令發布。 4. 第二類地下水污染監測標準決源:102.12.18 環署土字第1020109443 號令發布。

D3-14

表3.	9	六輕相	關計畫	之储槽相	歸獨	境監測變	更内	、對照表	常對照表之地下水質	水質點	測數據	監測數據彙整表(106年09月	106年(09月)	
测項	韓灣	帝制標準	灰塘机	灰塘#3	MAC-1	C-1	EVA-1	0L1 # 1	0L1 # 3	R-1	R-2	R-3	R-5	遊煉- 井 6	塑煉-
Hd	*	*	7.6	7.5	7.7	6.9	7.4	7.4	7.7	7.0	7.3	7.9	7 5	0 6	- 1
導衛度	4	1									0.1	7.7	0.1	0.1	4.4
2	*	*	1330	671	410	1100	593	854	462	623	673	917	2270	1380	536
溶氣	*	*	0.8	1.6	1.9	1.6	1.7	0.8	0 6	0.5	P 0	0	F 0	9 0	1 0
氧化透原電位 (mV)	*	*	-45.6	110.3	-9.9	2.5	-17.6	385.0	399.0	49.0	-22.0	-104.0	30.0	67.0	394.0

註:1, "*" 表示法規尚未規定 2.餘 pH 值序,未標示單位之測項單位為 mg/L 3. 第二顏地下水污除管制標準法源:102.12.18 環署土字第1020109478 號令發布。 4. 第二顏地下水污除監測標準法源:102.12.18 環署土字第1020109443 號令發布。

表3.6 六輕相關計畫之儲槽相關環境監測變更內容對照表之地下水質監測數據彙數表(106年10月)/續)

		- 120 - 1 - 1	1	11 11 11	J. 7. 16	× 1	■ 1個 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1775	マーラー	八月日び	一枚徐米	一大人	00+00	カノが買っ	
测項	秦灣	李帝	0L2-1	0L2-2	0L2-3	461	母2	馮 2-1	碼 3-1	海汽1	碼 3-2	環評井1	環評井6	100	聚辞井 10
Hd	*	*	7.7	7.3	7.2	7.6	7.0	8.8	7.7	7.6	7.2	7.1	7.0	7 0	2 2
導電度 (μmho/cm)	*	*	6020	1640	1570	572	726	8610	932	999	3680	1050	2420	2470	2310
溶氣	*	*	9.0	9.0	0.3	1.4	0.3	0.3	0.4	1.3	9.0	0.0	0 4	1.3	1 8
氧化還原電位 (mV)	*	*	163.0	306.0	-37.0	213.6	182.9	-26.0	31.0	-4.9	-172.0	230.4	-152.0	-34.1	-31.3

往:1. "米"表示法规尚未规定 2. 除 pll 值外,未揭示單位之测项單位為 mg/L 3. 第二類地下水污染管制標準法源:102, 12, 18 環署土字第 1020109478 號令發布。 4. 第二類地下水污染監測標準法源:102, 12, 18 環署土字第 1020109443 號令發布。

歷季鹽化指標監測項目變化趨勢圖(至106年第3季)




圖3-1 歷季氣鹽濃度監測結果




圖3-2 歷季總溶解固體物濃度監測結果




圖3-3 歷季硫酸鹽濃度監測結果




圖3-4 歷季硬度濃度監測結果




圖3-5 歷季錳濃度監測結果




圖3-6 歷季氨氮濃度監測結果

環境監測計劃 4.海域水質與生態 地點:

六輕廠址附近海域,沿海岸線南北各15公里,在水深10公尺及20公尺等深線處設定10個測點

- (1) 六輕遠岸測站:20 公尺 等深線處設定5個測站 (1A-5A)。
- (2) 六輕近岸測站:10 公尺 等深線處設定 5 個測點 (1B-5B)。
- (3)潮間帶測站:濁水溪出 海口南側潮間帶各設置 潮間帶測點(2C、3C)
- (4)專用港(1H)及灰塘區附 近海域(1D)及新虎尾溪 河口設置一個測點 (4M),
- (5) 濁水溪口北側 1R、2R 依環評要求共計17個測點。 項目:

海域水質、海域生態、沉積 物粒徑及重金屬分析、生物 體內重金屬分析。

頻率:

每季一次。

辨理情形

執行日期: 106/7/13 水質採樣
 106/7/12 底棲生物採樣
 106/7/13 魚類拖網
 106/7/13 白海豚海上觀測

10公尺及20公尺等深線處2.海域水質標準或底泥品質指標符合率:

(1)海域水質

本季(106年7月)水質皆低於甲類海域海洋環境品質標準(詳附表一)。

(2)海域底泥

在底泥重金屬部份,除部份測站鉻、鎳與砷元素超 過底泥品質下限值外,其餘項目皆低於標準(詳附 表二)。鉻元素介於 40.33~78.87 mg/kg,其中於新 虎尾溪口 4M 測站(78.87 mg/kg) 略高於底泥品質指 標下限值(76 mg/kg); 鎳元素介於 8.61~33.29 mg/kg, 其中於新虎尾溪口 4M 測站(33.29 mg/kg)、 濁水溪口 1R 測站(28.67 mg/kg)與遠岸 4A 測站 (24.62 mg/kg)略高於底泥品質指標下限值(24 mg/kg); 砷元素介於 13.46~14.70 mg/kg, 所有測站 皆高於底泥品質指標下限值(11 mg/kg)。推測鉻、 鎳與砷於濁水溪口、新虎尾溪口超標可能原因為 106/6/3~4 及 106/6/15~17 二波豪大雨造成雲林、 南投地區淹水,將河川上游及城市地面污染物藉由 濁水溪、新虎尾溪二條河川沖刷至河口沿海所致。 經查中央氣象局氣象資料與環保署水質監測資料, 106/6/3~4 及 106/6/15~17 二波豪大雨造成全台各 地淹水及停班停課;6~7月濁水溪西螺大橋河水懸浮 固體量測值介於 1,100~5,480 mg/L,新虎尾溪海豐

橋河水懸浮固體量測值介於 119~1,310 mg/L。另由過去主管機關調查資料顯示,新虎尾溪底泥中五種重金屬鍋、鎳、鋅、砷、銅超過底泥品質指標下限值,而新虎尾溪流域除中部科學園區虎尾園區外,金屬製造、處理及使用之相關行業廠家共有 295 家,濁水溪底泥中三種重金屬鍋、鎳、砷超過底泥品質指標下限值,流域內則共有 204 家金屬製造、處理及使用相關廠家。

(3)海域生態

底棲生物矩形生物採樣器調查結果,共捕獲27科37種,以軟體動物為優勢族群;刺網調查結果,共捕獲11科16種,以魚類為優勢族群。浮游動物共有8門,平均豐度為47,000 ind./1,000 m³。浮游植物共有27屬73種;平均豐度為46,433 cells/L。

3. 103~106 年 Q3 監測數據趨勢:

(1)海域水質

圖 1 為 103~106 年 Q3 麥寮沿近海域水質 pH 平均值 變化趨勢,各測站每季監測水質平均 pH 均維持在 8.0 以上,符合甲類海域海洋環境品質標準,15 季符合率為 100%。圖 2 為 103~106 年 Q3 麥寮沿近海域水質 BOD 平均值變化趨勢,15 季次調查平均濃度均低於甲類海域海洋環境品質標準,符合率為 100%。圖 3~圖 5 為 103~106 年 Q3 麥寮沿近海域水質中重金屬六價鉻、砷及汞的平均濃度趨勢,皆遠低於甲類海域海洋環境品質標準,符合率為 100%。

(2)海域底泥重金屬

圖 6 為 103~106 年 Q3 麥寮沿近海域 17 測站底泥中重金屬鉻平均濃度之變化趨勢,15 季均低於底泥品質指標下限值 76 mg/kg,符合率為 100%。圖 7 為 103~106 年 Q3 麥寮沿近海域底泥中重金屬砷平均濃度之變化趨勢;自 105 年 10 月梅姬颱風與艾利颱風通過本島南部以及 106 年 6 月二波豪大雨造成雲林、南投地區淹水及停班停課,使得濁水溪、新虎尾溪上游底泥與城市污染物被沖刷至六輕海域後,沿近海底泥中重金屬砷 106 年 Q1、Q2、Q3 平均濃度高於底泥品質指標下限值(11 mg/kg)外,其餘皆符合標準;15 季次監測成果的符合率為 80%。

表一 106 年第三季麥寮海城各測站各項水質濃度範圍

<i>矽</i> 酸鹽 (mg/L)	0.078	0.256	0.143	未
總 (mg/L)		0.026	0.0137	0.05
磷酸鹽 (µg/L)	< 1.4 0.008	12. 32	未計算(未
萘绦 素甲 (µg/L)	0.27	15.68	2, 55	未完
礦物性 油脂量 (mg/L)	0.52	1.92	1.30	2
總油 脂量 (mg/L)	8. 48	56.08	29.32	朱
總 (hg/L)	< 5.6	9.82	未計算	10
氧化物 (µg/L)	< 5.6	9.88	未計算	10
縣 海 图 (mg/r)	21.48	121.92	34, 31	米
大勝 桿菌群 (CFU/100mL)	× 1	13	未計算	<1000
逾废 (NTU)	3.4	92	12.34	米河
生化 需氧量 (mg/L)	1.53	1.89	1.72	≥2.0
浴气量 (mg/L)	6.24	6.71	6.47	≥5.0
Н	7.9	8.1	8.0	7.5-
鷗 废 (psu)	32, 35	33.60	33, 35	朱
韻 (°C)	30.02	33.89	30.40	未成
項目	Min	Max	Mean	軍城隊軍職職衛衛縣

表一(續) 106 年第三季麥寮海域各測站各項水質濃度範圍

ux ~			tel	200
甲基汞 (ng/L)		~	未計算	未定
表 (ng/L)	1.01	15.68	3, 53	2, 000
码 (µg/L)	< 0.1	0.71	未計算	20
лф (µg/L)	0.95	1.21	1.08	20
蜂 (µg/L)	0.33	0.43	0.38	未定
给 (µg/L)	0.03	0.18	0.09	100
缐 (µg/L)	0.47	1.1	0.61	未定
益 (µg/L)	0.41	0.89	0.62	未定
级 (µg/L)	1.84	3.57	2.70	未定
⁄舸 (µg/L)	0.49	0.98	0.63	30
给 (µg/L)	0.084 0.49	0.168	0.12	未定
络(VI) (µg/L)	0.23	0.32	0.27	50
编 (µg/L)	0.01	0.035	0.01	10
级 (µg/L)	0.044	0.109	0.06	50
·峭酸鹽 (mg/L)	0.014	11.38 0.108 0.109 0.035	0.039	未定
亞鸡 酸鹽 (µg/L)	0.020 < 1.5 0.014 0.044	11.38	未計算	未定
氨氮 (mg/L)	0.020	0.269	0.094	0.3
項目	Min	Max	Mean	申城縣鄉鄉海海縣

表二 106 年第三季台塑麥寮海域各測站沉積物重金屬濃度範圍

				0
Hg (µg/kg)	14.84	93.50	43.77	230
As (mg/kg)	13.46	14.70	14.11	11.0
Fe (%)	2.95	4.15	3.64	未
Zn (mg/kg)	35, 36	97.00	59.69	140
Pb (mg/kg)	7.15	18.08	10.80	48.0
Ni (mg/kg)	8. 61	33. 29	19, 43	24.0
Mn (mg/kg)	172.73 8.61	362. 41	254.18 19.43	未
Cu (mg/kg)	7.22	22.93	14.57	50.0
Cr (mg/kg)	40.33	78.87	57.02	76.0
Co (mg/kg)	8.06	37.82	17.82	未決
Cd (mg/kg)	0.03	0.21	0.11	0.65
Ag (mg/kg)	0.01	0.16	0.06	未完
項目	Min	Max	Mean	底泥品 質指標 下限值




圖 1:103~106 年 Q3 麥寮沿海海水 pH 平均值變化趨勢




圖 2:103~106 年 Q3 麥寮沿海海水 BOD 平均值變化趨勢




圖 3:103~106 年 Q3 年麥寮沿海海水中六價鉻平均值變化趨勢




圖 4:103~106 年 Q3 麥寮沿海海水中砷平均值變化趨勢




圖 5:103~106 年 Q3 麥寮沿海海水中汞平均值變化趨勢




圖 6:103~106 年 Q3 麥寮沿海底泥中鉻平均值變化趨勢




圖 7:103~106 年 Q3 麥寮沿海底泥中砷平均值變化趨勢

環境監測計劃

辨 理 情 形

5. 陸域生態

地點:

- (1)六輕北側堤防樣區
- (2)新吉村樣區
- (3)許厝寮木麻黃防風林樣區
- (4)隔離水道南端樣區
- (5)海豐蚊港樣區
- (6)台西草寮樣區

項目:植物相、動物相。 頻率:每季一次。 (1) 執行日期:植物相106/7/3~106/7/4,動物相106/7/3~106/7/6

- (2)不合法規限值比例:無
- (3)歷史資料比較:(詳附件)

a. 動物部份:

本季於六輕北側堤防等六個樣區內,共記錄 88 種 2,427 隻次,其中哺乳類 5 種 69 隻次,鳥 類 39 種 1,809 隻次,蝶類 29 種 381 隻次,爬蟲 類 9 種 76 隻次,兩棲類 6 種 92 隻,包括臺灣地 區特有種 2 種-斯文豪氏攀蜥、中國石龍子,臺灣 地區特有亞種 6 種-小雨燕、大卷尾、黃頭扇尾 鶯、褐頭鷦鶯、白頭翁及粉紅鸚嘴,及農委會所 公告之珍貴稀有保育類野生動物 2 種-黑翅鳶及 小燕鷗。


b. 植物部份:

本季於六輕北側堤防等六個樣區內,共記錄 39 科 104 屬 130 種,其中蕨類 1 科 1 屬 1 種、雙 子葉植物 33 科 80 屬 100 種、單子葉植物 5 科 23 屬 29 種,本季調查結果在北堤樣區有農委會「臺 灣維管束植物紅皮書初評名錄」公告之瀕臨滅絕 稀有保育類植物--繳楊,及許厝寮木麻黃防風林 樣區--苦檻藍二種,生長情形良好。


本季時序隸屬夏季,氣候溫度持續高溫且有 大量降雨,各樣區上層植被族群呈現萌芽狀況, 空曠濱海區域呈現銀合歡、構樹、血桐等次生林 大量出現,各樣區族群變化不大生長情況穩定良 好。

(4)異常測值原因分析:

與歷季調查並無明顯變化,下季持續調查。



歷季動物相調查變化趨勢圖



歷季植物相調查變化趨勢圖

A-2 1/2	
環境監測計劃	辨 理 情 形
6.放流水與雨水大排水質	(1)執行日期:2017/07/10~12
地點:台塑石化麥寮一廠、	(2)不合法規限值比例:
南亞公司麥寮總廠、	各測點均符合管制標準,詳附件表6.1、6.2。
台化公司麥寮廠	(3)歷史資料比較:
(D01)、台化公司麥寮	2017年第三季放流水及雨水大排水質檢驗,經委託
廠(D02)、台塑石化麥	環保署許可之檢測機構檢測,所有檢測結果均符合
寮三廠、台化公司海	環評及放流水管制標準。
豐廠及南亞公司海豐	(4)異常測值原因分析:
總廠共7處溢流堰。	2017年第三季無異常。
六輕廠區雨水大排共	
36 處。	
項目:放流水:PH、COD等	
26 項。	
雨水大排:PH、COD	
等 17 項。	
頻率:每季一次。	

表 6.1 六輕廠區溢流堰排放口水質季報表

冷歸項目 單仇	を	Ž	2	台型石化	台塱石化麥寮一殿	南亞公司麥寮總廠	麥 聚總廠	台化公司多	台化公司麥寮廠(D01)
	管制值	7	ק ק	2017 年第二季	2017 年第三季	2017 年第二季	2017 年第三季	2017 年第二季	2017 年第三季
温度。C	註1	ı	1	29.3	33.6	30.5	33.6	30.6	
適度 NTO	1	ı	1	1.8	3.8	1.2	0.85	8.7	9.6
酸鹼值 -	6~9	1	1	7.4	7.6	8.4	8.4	8.4	7.6
COD mg/L		2.88	ı	21.9	35.9	58.3	57.5	45.1	46.3
SS mg/L	20↑	1	2.5	3.2	3.6	3.1	1.2	4.0	2.0
真色色度 —	250↑	25	25	<25	<25	29	40	53	46
氣鹽 mg/L	15∫	0.05	0.20	5.03	12.6	0.29	0.33	1.48	1.67
總餘氣 mg/L	1	0.01	1	0.13	N.D.	0.12	0.20	0.26	0.18
油脂 mg/L	10Ţ	0.5	0.5	0.1	0.3	0.1	9.0	0.1	0.3
BOD mg/L	30↑	1.0	1.0	1.4	1.3	96.0	0.68	1.4	5.8
除雄子界面活性劑 mg/L	10↑	0.017	0.05	0.03	0.15	0.07	0.12	0.08	0.12
氰化物 mg/L	7	0.0017	0.002	0.0010	0.0023	N.D.	N.D.	0.0034	0.0021
T/6m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		0.0034	0.01	N.D.	0.0027	0.0145	0.0062	0.0734	0.0526
氨氮 mg/L	20↑	0.025	0.10	0.60	7.34	0.04	0.05	N.D.	0.20
硝酸鹽氮 mg/L	20↑	0.010	0.05	3.32	2.95	2.68	1.81	0.86	2.02
正磷酸鹽 mg/L	1	0.013	0.153	2.94	2.48	6.79	8.59	3.38	1.34
·神 mg/L	0.5↓	0.00021	0.0005	0.0130	0.0085	0.0061	0.0069	0.0027	0.0015
编 mg/L	0.03↓	0.0006	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
總絡 mg/L	5↑	0.0011	0.015	0.003	0.005	0.003	0.008	0.004	0.010
	ř	0.0016	0.015	0.008	0.011	0.003	900.0	0.007	0.005
缐 mg/L	7	0.0015	0.015	0.013	0.013	0.004	0.013	0.011	0.015
		0.0104	0.03	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
蜂 mg/L	2	0.0035	0.015	0.873	1.29	0.207	0.340	0.729	0.332
總永 mg/L	0.005	0.00019	0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0002	N.D.
溶氧量 mg/L	1	1	ı	2.3	5.0	2.3	5.5	1.8	2.2
總 機 ma B/I	1	0.0268	0.05	101	0.847	700	000	, 01	0010

註 1:水溫管制:05~09 月 38°C;10~04 月 35 C 註 2: 測項皆委託合格代檢公司進行採樣、檢測。

表 6.1 六輕廠區溢流堰排放口水質季報表


MDL QDL 2017年第 30.9 0.65 8.1 2.88 - 16.7 - 2.5 1.6		ロ別もうを於「魚	ラーシャ			F +	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2.5	2017 年第二季 2017 年第三季	2017	2017 年第二条	ついなら 年 日 南 日 版 コンパン 午 年 一 米 コンパン 午 始 - 米 コンパン 午 始 - 米	海回腦 2017 年始二条	的记公司海獸總版 2047 在第一条 3047 在4	中型総版 2047 4 4 4
1 - 2.5			28.9	29.4	327	2007	2017 中年二年
2.5		0.75	0.20	3.0	10	0.35	0.25
2.5	1 8.2	7.2	7.3	7.6	8.2	8.0	7.8
	.7 5.2	17.3	N.D.	22.1	28.9	28.8	24.3
	1.4	<2.5	0.8	6.9	1.0	0.7	0.2
25 <25	5 <25	<25	<25	<25	31	38	29
0.05 0.20 N.D.	O. N.D.	5.42	6.30	0.26	0.27	1.86	1.01
0.01 - 0.23	3 0.26	N.D.	90.0	0.05	60.0	0.02	0.07
0.5 0.2	2 0.3	<0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3
	3 0.16	<1.0	0.23	06.0	0.86	0.40	0.13
0.017 0.05 0.04	0.14	N.D.	0.07	0.05	0.19	0.08	90.0
0.0017 0.002 N.D.	O. N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
0.0034 0.01 0.0320	0.0337	0.0036	0.0013	0.0012	0.0131	0.0026	0.0014
	0.03	0.08	0.04	90.0	0.04	0.07	0.03
0.010 0.05 0.12	2 0.14	6.22	9.04	10.6	3.93	17.2	25.0
0.013 0.153 0.020	20 0.024	0.047	0.050	1.08	0.266	1.43	0.898
0.00021 0.0005 0.0016	116 N.D.	0.0016	0.0022	0.0037	0.0021	0.0062	0.0042
0.0006 0.006 N.D.	D. N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
0.0011 0.015 0.002	0.011	N.D.	0.005	0.003	0.016	0.003	0.010
0.015		0.002	N.D.	0.014	900.0	900.0	0.005
0.0015 0.015 0.002	0.005	0.003	900.0	0.031	0.032	0.042	0.061
0.03	O. N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Z.
0.0035 0.015 0.022	22 0.016	0.056	0.042	0.915	0.447	0.299	0.369
0.005t 0.00019 0.0005 N.D.	O. N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
- 2.2		7.4	5.5	2.6	5.0	2.6	5.2
總磷 mg P/L - 0.0268 0.05 0.054	54 0.015	0.044	0.058	0.663	0.145	0.488	0.356

註 1:不通官制:02~03 月 38℃;10~04 月 35℃註 2:測項皆麥託合格代檢公司進行採樣、檢測。註 3:塑化公司(海豐區)為發電廠業無氣氣管制值。


表 6.2 麥寮廠區雨水大排水質季報表

大排名	雄						A居									图					区		_		۵	100						III Fell	lat.			
联 复	改造水標準(mg~1)	6位 82.7 82.7 8.次 入口 入口	6連 6連 6 次 次 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	選生路北 東京 北	5進 82.7 路交 尽口	5進 82路 文文	AMIT	34 82.7 82.7 85 次 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3章 82章 次久 ロ	4年8年2年2年2年2年2月2日2日2月2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2	1建 82.6 路以	12年 12年 2次 次 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		20回来 20回次 20回次 20回点 20回点 20回点 20回点 20回点 20回点 20回点 20回点	3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3時 3.6 8.7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3.5路 3.5路 8.3线 2.5	南路道文	南路道文	路公文 高明門	の を を を を を を を を を を を を を	5.68	格 路 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	南路遊火	6.2準 8.5漢 英次	となった。	6.3基 87章 交久	78 20 次 次 2 口	7.5路 86.6 建交 次口 久口	6.5路 &6道 文文		55年 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6.7% 8.5速交 ※ 次ロ	出版を出りた
元 m 全 W	報	A1-1	A1-2	A1-3	A2-1	A2-2	A2-3	A3-1	A3-2	A3-3	A4-1	A4-2 /	A4-3	£ £	B2	B3 E	B4 B	98 98	5	2	8	22	2	02	8	8	8	표	E1-2	E13	E2-1	E2-2	B	E4-1	E4-2	E3-2
표	6-9	7.7	7.9	8.2	7.7	8.7	9.6	8.4	8.9	9.5	7.5	8.2	8.3	7.7	6.4	8.3	8.4	8.3	3 7.9	9 8.2	7.9	8.4	8.2	8.0	2.	7.8	8.2	7.8	7.5	7.6	1.8	8.0	8.2	8.2	8.0	8.0
000	100	17.1	15.5	16.5	8.9	13.1	19.7	17.2	17.5	17.5	18.5	23.3	17.7	21.5	22.3	22.3 19.	9.7 22.	2.1 23.	3 3	3 17.7	7 19.3	21.3	16.3	3 19.3	15.3	6.7	20.7	11.7	13.1	16.3	13.7	17.1	12.4	15.3	9.8	17.7
SS	30	4.3	7.7	9.9	5.4	8.4	2.7	9.9	6.5	3.1	12.4	10.4	0.7	4.5	5.2 2	2.7 4.	3 7.0	11.1	1 3.0	0.9	5.7	3.4	6.0	27.72	5.1	2.0	3.6	7.7	6.3	5.8	5.8	5.5	4.7	4.7	4.6	3.6
00	1	4.0	3.4	6.1	4.3	4.1	6.2	5.7	7.4	6.1	4.5	4.5	5.7	7.4	7.6 7.	9	7 7.0	0 7.8	8.4.3	3 5.7	6.0	6.7	4.5	4.5	4.4	5.9	6.5	3.8	3.6	3.9	5.3	5.5	62	1.9	5.7	4.7
等的原	mmholori	0.98	1,41	1.60	9.0	1.54	2.14	2.84	2.92	2.27	0.31	1 16.0	1.71	5.16 5	5.00 4	98	58 4.6	64 4.41	1 2.86	6 2.88	3 2.85	3.08	2.28	3 2.80	2.64	0.97	2.95	1.42	0.93	1.39	2.33	2.06	1.85	1 98	83	2.31
额	1	122	251	305	99	290	472	989	673	504	53	160	37.1	1,380	1,360 1,	1,1	1,190 1,230	1,180	21.2	2 717	999	714	369	563	555	122	734	8	2	215	472	396	360	290	961	487
報	1	1	1	1	1	1	690.0	1	Ţ	Ī	1	1	1	0.046	i	1	1	1		1	1	0.086	1	1	1	ĵ	0.053	1	1	1	I	1	1	1	1	760.0
恕	10	1	1	Ī	î	ı	0.4	1	1	1	1	1	1	0.4	1	1	1	1	1	1	1	0.3	1	1	1.	1	0.4	1	1	1	1	1	1	1	1	7.0
畠	-	1	1	1	1	Ī	0.002	1	1	1	ĵ.	1	1	0.001	1		1	I I	-	1	1	0.002	1	1	1	Ţ	0.003	1	Ĭ	1	1	T	1	1	1	0.002
14 (AS)	0.5	1	1	1	1	1	9000	1	1	1	Ţ	E	1	0.001	1	1	1	1	1	1	1	0.001	1	1	1	1	0.002	1	1	1	1	T)	T	1	1	0.003
(uZ) &	5.0	1	1	1	1	1	0.044	1	1	ì	Ţ	1	-	0.099	i	1	9		1	1	1	720.0	I E	1	1	1	0.065	1	-1	1	1	1	1	1	1	0.118
(PO)	0.03	1	1	1	1	1	N.D.	1	1	1	Ţ	Ţ	1	N.D.	ī	1	1	1	1	1	1	N.D.	1	1	1	1	N.D.	1	1	1	1	1	1	1	1	N.D.
%(Pb)	1.0	1	1.	1	1	1	N.D.	1	1	1	1	1	1	N.D.	i	1	1	1	1	1	1	N.D.	1	1	1	1	N.D.	-1	1.	1	I.	1	-1	1	1	N.D.
48 (NI)	1.0	1	1	1	1	1	0.004	1	1	I	1	1	1	900.0	ī	319	1	1		1	1	0.005	1	-1	-1	1	0.005	1	1	1	1	1	1	1	1	0.007
48 SE(Cr)	2.0	1	1	1	1	-	0.007	1	1	1	1	1	1	0.005	1	1	1		1	1	1	0.006	1	1	1	I	0.005	1	1	1	1	1	1	1	1	0.005
Æ(Cn)	3.0	1	T	î	1	1	0.002	1	Ī	I	1	1	1	0.002	Ė	1	1	1	1	1	1	0.003	1	1	1	J.	0.003	1	1	1	1	1	1	1	1	0.036
	0.005	1	1	I	1	1	N.D.	1	I	1	1	1	1	N.D.	1	1	3	1	1	1	I	N.D.	1	1	1	-1	N.D.	1	1	1	Ţ	1	1	H	ī	N.D.
茶樣日	超	:2017年07月10~12日	7年0	7月]	10~1	28																										1		1	1	

麥寮廠區雨水大排閘門外圍出海口取樣點位置示意圖



台塑石化麥寮一廠



1 SS 8 B TOLTOS 8 南亞公司麥寮總廠 B B togtos 3 જ 法規(環評)限值 B tostos 声位: mg/L *Optos 30 25 20 15 10 S 0 De-7 000 F PH 3 જ B B TOLTOS TOLTOS 8 B 南亞公司麥寮總廠 南亞公司麥寮總廠 જ જ જે ठे TOSTON tostos B ð 8 જ B B 法規上限 法規下限 tostos 法規限值 tostos 草位: mg/L *OBTOS 40 BTOS 6 8.5 7.5 00 6.5 9 120 100 1 80 9 40 20 0

南亞公司麥寮總廠

台化公司参寮廠(D01)

1 SS B B TOLTOS 台化公司参寮廠(D02) Ö જ B TOSTOS ð 3 法規(環評)限值 B tostos 草位: mg/L *Ostos 30 25 20 15 10 0 2 D6-9 ₽.H. 1000 જ જ B ठे POLTOS TOLTOS 台化公司麥寮廠(D02) 台化公司麥寮廠(D02) જ 3 B B tostos TOSTOS 8 B જ B B 法規上限 TOSTOS tostos 法規下限 法規限值 草位: mg/L 單位: mg/L *Outos 8.5 100 40 20 6 oo 120 09 1 80 0

台化公司麥寮廠(D02)

台塑石化麥寮三廠


法規上限


6

8.5

00

7.5





જ

B

જ


જ

法規下限


9

6.5

台化公司海豐廠



南亞公司海豐總廠



表格 E: 居民陳情案件暨辦理情形

表格 E:

居民陳情案件	辨理情形
100/1/19 台西新興國小反應有異味。	學校反應有異味,經查為北邊農田噴灑農藥所致。
100/2/21 台西台西國小反應有農藥味。	居民反應鄉公所有農藥味,駐校人員即前往鄉公
See ACT Office a separate representation 18	所途中並無發現明顯異味,另本企業安衛環中心
	會四大公司抵達時已無異味,乃婉轉向鄉公所說
	明依風向為北北東風由我方影響之可能性不大
	,但會協助尋找異味來源。
100/3/8 麥寮海豐分校廖主任陳情塑膠味	廖主任及陳老師反應有塑膠味,我方駐校人員確
	認有輕微塑膠味,立即取樣。另本企業安衛環中
	心會同四大公司前往調查,途中發現該校上風處
	2.3 公里處附近有大規模焚燒廢棄物,產生燒塑
	膠味,據此向該校說明並獲得認同。
	廖主任反應有異味,我方駐校人員巡查僅走廊區
100/4/26 海豐分校廖主任陳情消毒水味	域有淡異味,經查證為昨日下課後,鄉公所到校
100/4/20 海豆分仪廖王任闲明明带小不	噴灑消毒水殘留之異味。曼寧公司1員到校會勘
	後,駐校人員向校方回報並獲得認同。
	學校反應異味,但經我方會同校長及老師觀察應
100/4/29 新興國小老師陳情 PU 油漆味	是學校改建 PU 跑道之柏油,因下雨散熱導致有
	異味。
	校方反應有瓦斯味,我駐校聞到疑似農藥味,四
100/6/23 新興國小董麗美小姐陳情農藥	大公司及安衛環中心人員至學校上風處調查發
味	現有濃重的農藥味,即會同顏校長至花生田確認
	無誤,校方接受我方說法。
	我方駐校人員自主發現豐安國小南邊魚塭魚隻
100/7/28 豐安國小李晋祿陳情魚腥味	死亡,養殖戶將死魚擅自排入水溝中,造成魚腥
	味逸散。
	表方駐校人員發現該校北方 200 公尺處,有居民
100/9/13 五榔分校孫詩雨陳情瓦斯味	噴農藥,以拍照提供校方人員參考。
	具展示 《和杰提庆仪》八月多 为
100/9/13 海豐分校蔡柏發陳情豬糞味	我駐校人員自主發現養豬場飄散糞味。
	我方駐校人員騎腳踏車到雲三線北邊農田,發現
100/9/14 新興國小吳老師陳情酸味	農夫正在施肥且味道相同,與校方報告後達成共
100/0/14 附四个大名叫不用政不	最大正在他此且 ^宋 坦伯问,
	何主任反應有濃塑膠味且中庭有淡淡黑煙,我方
100/9/20 崙豐國小何主任陳情燒塑膠味	駐校人員前往該校北方 60 公尺附近,發現住戶
1000万亿 南豆四小门工口休用汽至沙个	正在空地燃燒廢塑膠及橡膠等雜物;經會同住戶

表格E:

居民陳情案件	辨理情形
100/9/29 新興國小楊老師陳情酸味	楊老師反應異味,我方駐校人員立即取樣;四大 公司及安衛環中心會同抵達時發現發現酵酸臭 味,此係上風處農田施肥所致。
100/10/31 蚊港村民吳定輝陳情油氣味	13:00 接獲民眾向麥寮管理部吳副總陳情,於新 興區蚊港段有汽油味,經追查發現來源為該陳情 戶使用大量除鏽劑所致,已據實向陳情人說明。
100/11/17 新興國小張主任陳情農藥味	張主任反應有異味,我方駐校人員也有聞到,經 四大公司派員實地調查發現上風處有花生及菜 頭農田施灑農藥味所致,已主動告知校長並獲得 其認同。
100/12/7 海豐分校教師陳情燒塑膠味	12:45 學校老師反應有短暫味道疑似化學塑膠味 ,經會同四大公司至上風處並無發現可能污染源 ,並依逆軌跡模擬結果研判,非園區所造成之影 響。
101/2/23 四二大隊隊員陳情酸味	海巡署四二大隊反應酸味,經異味聯檢小組現勘 調查為四二大隊辦公室內打掃時使用鹽酸清潔 劑逸散所致,旋即向該單位主管報告異味追蹤結 果,並共同確認無誤,據此辦理結案。
101/4/3 台西國小駐校人員王秀蘭自主發現燃燒味	駐校人員自主發現上風處民宅燒金紙味逸散,據 以向校長說明。
101/4/6 楊厝分校駐校人員林戊己自主發 現燃燒味	駐校人員自主發現上風處農田燒草味逸散,據以 向老師說明。
101/4/10 海豐分校駐校人員蔡栢發自主 發現豬糞味	駐校人員於上午自主發現上風處養豬場味道。
101/4/16 海豐分校駐校人員蔡栢發自主 發現豬糞味	駐校人員於上午自主發現上風處養豬場味道。
101/4/18 許厝分校駐校人員錢敏正自主 發現燃燒味	我駐校自主發現校園北側食品工場焗爐故障,致燃燒味排放,並主動告知主任知道。
101/4/19 海豐分校駐校人員蔡栢發自主 發現豬糞味	駐校人員於上午自主發現上風處養豬場味道。
101/4/26 台西國小教師陳情燒塑膠味	學校老師及駐校人員皆有聞到燒塑膠味逸散,經 會同四大公司前往調查發現係東南方自來水公 司內部研磨施工所致,據以向校長說明。
101/5/10 海豐分校廖主任陳情燒塑膠味	廖主任反應油氣味,駐校員短暫聞到,當時西北風,四大公司會同至學校上風處調查無發現異味,取樣結果濃度遠低周界標準,經向廖主任溝通後獲得認同。

表格E:

居民陳情案件	辨理情形
101/5/15 海豐分校駐校人員蔡栢發自主 發現豬糞味	駐校員於上午自主發現上風處養豬場味道。
101/5/16 海豐分校廖主任陳情油氣味	廖主任反應油氣味,駐校員開不到,並至學校上 風處調查無發現異味,且風向為南風,當時校工 亦稱無味道,經向廖主任溝通後獲得認同非我 廠。
101/5/17 海豐分校駐校人員蔡栢發自主 發現豬糞味	駐校員於上午自主發現上風處養豬場味道。
101/5/17 楊厝分校駐校人員林戊己自主 發現豬糞味	. 駐校員於上下午自主發現上風處豬糞味道,立即告知學校老師並獲得認同。
101/5/21 台西國小駐校人員王秀蘭自主 發現燃燒味	因校東方位民眾燃燒金紙,造成燃燒味飄入校 園,已向教師說明並獲得認同。
101/5/21 海豐分校駐校人員蔡栢發自主 發現豬糞味	駐校員於上午自主發現上風處養豬場味道。
101/5/22 台西國小駐校人員王秀蘭自主 發現燃燒味	因校東方位民眾燃燒金紙,造成燃燒味飄入校 園,已向教師說明並獲得認同。
101/5/24 海豐分校廖主任陳情油氣味	廖主任反應油氣味,駐校員開不到,四大公司人 員立即至學校上風處調查並無發現異味,檢測分 析值濃度遠低於周界標準,並獲得主任認同。
101/5/25 楊厝分校駐校人員林戊己自主 發現豬糞味	駐校員於上下午自主發現上風處豬糞味道,立即 告知學校老師並獲得認同。
101/5/25 新興國小駐校人員吳世明自主 發現豬糞味	駐校員於中午自主發現上風處畜牧糞味道,立即 告知張主任明瞭。
101/5/29 海豐分校廖主任陳情油氣味	廖主任反應油氣味,駐校員聞不到,四大公司人 員立即至學校上風處調查並無發現異味,檢測分 析值濃度遠低於周界標準,並獲得主任認同。
101/5/31 海豐分校駐校人員蔡栢發自主 發現豬糞味	駐校員於上午自主發現上風處養豬場味道。
101/6/01 海豐分校駐校人員蔡栢發自主發 現豬糞味	駐校員於上午自主發現上風處養豬場味道。

表格 E:

居民陳情案件	辦 理 情 形
101/6/12 海豐分校廖主任陳情油氣味	廖主任反應油氣味,駐校員有聞到,但僅短暫時間,四大公司人員立即至學校上風處調查並無發 現異味。
101/6/14 台西國小駐校人員王秀蘭自主 發現油氣味	駐校員自主發現校外道路施工所致,據以向校長 說明。
101/6/26 台西國小駐校人員王秀蘭自主 發現消毒水味	駐校員自主發現南棟教室進行消毒致有其味道。
101/6/28 海豐分校駐校人員蔡栢發自主 發現豬糞味	駐校員於上午自主發現上風處養豬場味道。
101/6/28 台西國小駐校人員王秀蘭自主 發現燃燒味	駐校員自主發現北棟教室空地學生烤肉,致有燃 燒味。
101/6/28 崙豐國小廖主任陳情淡酸味	廖主任反應酸味及塑膠味,駐校員未聞到,依據 風向為北北東風,且經四大公司、環保局委辦曼 寧公司均無聞到異味,另經逆軌跡計算結果,得 知異味源非屬本廠,據以向校長說明後獲得認同
101/6/29 楊厝分校教師陳情淡瓦斯味	學校教師反應瓦斯味,09:24 我方四大公司人員 及環保局委辦曼寧公司陸續抵達現場調查,並停 留至11:30 皆無發現異味,取樣結果濃度遠低周 界標準,經向老師溝通後獲得認同。
101/6/29 新興國小駐校人員吳世明自主 發現水溝臭味	駐校員於上午自主發現上風處有清理水溝工程 施工,致水溝味逸散,立即告知顏校長明瞭。
101/7/17 海豐分校廖主任陳情燃燒味	異味聯檢小組先到校關心了解狀況,隨後由 VOC 小組亦接著到校關心。經查明此異味並非六輕之 異味,而是附近有一家砂輪工廠在處理去除粘前 之燒焦味,已向主任說明。
101/6/29 楊厝分校教師陳情淡瓦斯味	學校教師反應瓦斯味,09:24 我方四大公司人員 及環保局委辦曼寧公司陸續抵達現場調查,並停 留至11:30 皆無發現異味,取樣結果濃度遠低周 界標準,經向老師溝通後獲得認同。
101/9/11 豐安國小校長陳情油氣味	校長反應油氣味,經查現場及四周皆無異味,當 時風向為南風,且依逆軌跡計算研判非我廠區異 味,並向校長說明後得到認同。
101/9/20 楊厝國小老師陳情消毒水味	老師反應有消毒水味道,經查明原因為學校北側 有農民噴除草劑,已向老師說明並得到認同。
101/10/22 台西國小老師陳情燃燒味	學校老師反應異味,經本企業駐校人員至上風處 調查係民眾燃燒垃圾所致,並據以向學校說明獲 得認同。

表格 E:

居民陳情案件	辨 理 情 形
101/11/8 新興國小主任陳情酸味	該校主任告知有異味,經駐校人員往上風處巡查發現,於活動中心旁空地現曬蘿蔔乾醱酵,致酸
102/1/21 台西國小老師陳情燃燒味	味飄出,已拍照並告知校長及主任。 老師反應塑膠異味,風向北北西,駐校人員往上 風處勘查發現現場有民眾露天燃燒垃圾情形,與 本企業無關,已據以向學校說明並獲得認同。
102/4/1 台西國小老師陳情農藥味	老師反應有農藥味,經與校長確認後應為近期春耕附近農田噴灑農藥所致,獲得認同。
102/08/29 麥寮豐安國小陳情酸味	該校主任反應酸味,經本企業四大公司人員至場 調查後,並未發現異味,已據實向校方說明獲得 認同。
102/09/13 麥寮豐安國小陳情酸味	該校主任反應酸味,經本企業四大公司派員會同 環保局人員至場調查後,並未發現異味,已據實 向校方說明獲得認同。
102/10/30 豐安國小林主任陳情異味	豐安國小林嘉旺主任向我方駐校人員反應有瞬間異味,駐校人員即至學校及附近巡查,發現校內有廠商進行太陽能板施工作業,造成溶劑味飄散,已當場向主任說明並獲得認同。
102/12/5 海豐分校廖主任陳情異味	學校廖主任反應有異味,駐校人員即以採樣简採 樣並通報本企業,本企業由總管理處會同四大公 司人員到校後未發現異味,採樣之空氣樣品經分 析後亦無異常,已向學校說明調查結果。
103/3/11 崙豐國小附近居民陳情異味	居民稱有異味,駐校人員經巡查確認附近並無異味,並由四公司人員於09:55會同至學校與附近巡查確認並無異味後,向陳情人說明後取得認同。
103/8/21 豐安國小老師陳情異味	09:50 豐安國小老師向我方反應於校園聞到瓦斯味,經前往勘查,確實聞到瓦斯味,當下即進行空氣取樣作業,採樣之空氣樣品經分析後亦無異常。另根據工業局環境監測中心調查報告,其 VOC鋼瓶採樣分析結果: 丙烯(0.005ppm)、丁二烯(0.004ppm),為 OL-3 廠主要成品(丙烯、丁二烯)成分,各項檢測值均遠低於所屬周界標準,且當日上午風向主要為西風,非 OL-3 廠正下風,無法證實豐安國小事件與 OL-3 廠有直接關聯。
103/9/11 海豐分校主任陳情異味	海豐分校主任於 09:45 反應有不明氣味,當時風 向西北,風速小(2-3m/s),監測管制室於 09:50 手動觸發異味採樣站(海豐分校、海豐 40 棟及豐 安國小)進行採樣,並於 09:54 聯繫駐校人員, 回覆現場無異味並已採樣;本中心及四大公司於

	10:20 至現場巡查均沒聞到異味,調查人員於校
	園四週巡查未發現異味源,後續至海豐 40 棟及
	蛟港橋等鄰近地區亦無發現異味源,已向學校說
	明非廠區造成,採樣之空氣樣品經分析後亦無異
	常,已向學校說明調查結果,並無異議。
	監測管制室於10:20接獲崙豐國小駐校人員反應
	該校主任說有不明異味。經查該時段風向為東南
	風,風速 1.5m/s,初步研判應非廠區影響。而監
	測管制室隨即通知並會同四大公司安衛處人員
103/12/3 崙豐國小主任陳情異味	抵達陳情地點巡查,至現場後無發現所述之異味
	,且廠區製程運作一切正常,後續調查人員並於
	校園上、下風處巡查,均未發現異味情形。11:40
	已據實向學校說明本次追查情形,崙豐國小校長
	亦表示該異味疑似肥料味,應與六輕廠區無關。
	於 14:31 接獲海豐分校駐校人員表示,該校廖主
	任於14時聞到不明異味即向我方反應。於15:05
	會同四大公司人員抵達海豐分校,確實於校門口
	聞到陣陣疑似燃燒之味道,即於15:08進行取樣
104/2/24 海豐國小主任陳情異味	,當時風向西北風,風速 4.3m/s。經前往上風處
	巡查,發現一廟寺之金紙爐正進行燃燒之動作,
	且距離海豐分校僅 150 公尺之距離, 研判為異味
	之來源,後續已將調查結果據實向校方說明並獲
	得認同。
	海豐分校廖主任於15:40向我方駐校人員反應有
	異味,該時段風向為北北東風,風速 4.2m/s,經
	駐校人員巡查異味來源疑似魚塭味道。我方於
	15:54 接獲海豐分校駐校人員通知,並於 15:58
104/3/19 海豐國小主任陳情異味	手動觸發異味採樣站進行採樣。隨即通知並會同
	四大公司人員,於16:25抵達現場,至現場巡查
	無發現異味,過程中於校園四週巡查亦未發現異
	味來源,後續已將調查結果據實向校方說明並獲
	得認同。
104/04/01~104/06/30	本季開發單位未接到居民陳情案件
	1. 本季開發單位未接到居民陳情,惟經瞭解村民
	陳小姐曾向村長反應。
104/07/01~104/09/30	2. 依據過去陳小姐反應異味,本企業立即前往巡
	查,發現多屬附近魚塭或退潮時大排水溝之味
	道。
	於 17:24 時接獲海豐 40 棟村民反應異味, 17:25
104/10/05 海豐 40 棟村民陳情異味	即人工觸發海豐 40 棟異味站,及下風處新興國
and the second s	小異味站。後續監測中心人員、值夜主管與警衛
	マハイル スス皿ペー・ハス 国人上 5六 5円

	於 18:10 時抵達陳情人住所,該時段風向西北風
	,風速 5.8 m/s,現場確實聞到魚塭味並以空氣鋼
	瓶採樣,但並非陳情人描述之異味。後續人員前
	往陳情地點上風處隔離水道處以空氣鋼瓶採樣
	,另於下風處之蚊港村巡查亦無聞到異味。而取
	樣分析結果濃度皆遠低周界標準,經向陳情人溝
	通後獲得認同。
	本企業駐校人員自主發現有燃燒味,主任亦於
	11:05 向我駐校人員反映有燃燒味,當時風向北
	北東,正下大雨,立即進行取樣,11:40 監測中
	心人員與四大公司安衛處人員至現場調查未發
L	現異味,後續環保局人員到場,並與我方人員會
105/01/28 崙豐國小主任陳情異味	同巡查均沒有聞到異味,另異味聯檢小組於廠區
	東環路巡查亦無發現異味,向學校說明時,校長
	認為該異味不是我方廠區飄來,而應是校園鄰近
	區域之短暫露天燃燒污染,才直接向環保局反應
	,對我方立即派員前往協助追查表達感謝之意。
	本日海豐分校廖主任於 14:05 反應聞到異味,當
	時風向為東北風,風速 4.8m/s,調查人員於 14:35
	抵達學校,環保局人員郭先生等2人亦已至現場
105/03/03 海豐分校主任陳情異味	,雙方確認現場並無聞到異味,環保局人員於
103/03/03/海豆分校里在休俏共休	14:45 離去,調查人員再於現場巡查並未發現明
	顯污染來源,且亦無聞到異味之情況,後續向廖
	主任說明,主任表示沒有異議。
	彰化大城鄉台西村村民於15:14 向頂庄國小駐校人
	員反映聞到酸味,當時風向為西北風、風速約 4 m/s
	,駐校人員有向村民表示沒聞到味道,且吹西北風
105/00/04 /	,大城鄉台西村不在廠區下風處,但村民堅持有聞
105/08/04 台西村村民陳情異味	到味道,監測中心接獲陳情後立即聯絡四大公司派
	員前往處理,人員於巡檢過程中有發現露天燃燒行
	為,但未發現與陳情人描述的異味情形,人員抵達
	現場後進行採樣,將巡檢結果告知村長並獲得認同
	Les Meulle A. La bo 657 at a man at a constant a factorial and a constant and a c
	本日海豐分校督學於 15:45 向位於學校之麥管部涉
	外組反應有豬屎味(南南東風、2.4m/s),麥管部涉外
	組隨即與本中心聯繫,本中心隨即通知四大公司派
	員陪同至學校確認異味情形,調查人員於 15:53 抵
105/08/30 許厝分校老師陳情異味	達,並與涉外組人員會合,現場確實有陳情人反應
10000000000000000000000000000000000000	之豬屎味,人員立即於校門口進行取樣,涉外組人
	員表示,因林議員正好於校內,已於第一時間向校
	方督學說明,依風向來源應非麥寮廠區影響,疑為
	學校周邊大排或畜牧業影響,調查人員隨即往上風
	處進行異味來源追查,於許厝分校東南方之施厝寮

	The second secon
	大排聞到與學校相同之明顯豬屎味,該時段為退潮
	時間,河床裸露氣味明顯,調查人員一致確認為施
	厝寮大排影響,返回許厝分校,將追查結果告知麥
	管部涉外組及陳情人,陳情人並無異議。
	海豐 40 楝村民於 11:36 反映住家聞到異味,要我方
	確認廠區製程情形,當時風向為東北風,風速 3.2
	m/s,值勤人員於 11:43 通知麥管部值勤主管與東門
105/09/16 海豐 40 棟村民陳情異味	警衛前往東環路巡查並無異味,監測中心調查人員
105/05/10 母豆 40 休村 风休饼共不	於 12:05 抵達陳情人住所,現場無異味,後續前往
	鄰近區域巡查,過程中並也無聞到異味,麥管部值
	勤主管與警衛於 12:30 抵達陳情人住所,將追查結
	果告知陳情人,陳情人並無異議。
	海豐村廖村長 16:35 告知在海豐村開到異味 (北北
	東風,3.8m/s),監測中心於16:37通知各公司派員
105/10/26 海豐村村長陳情異味	會同,調查人員於17:09抵達海豐村村長反映之陳
	情地點,現場未有發現異味,並已進行鋼瓶取樣,
	後續已當面向村長告知分析結果。
106/04/01~106/06/30	本季開發單位未接到居民陳情案件。
	雲林縣環保局 18:00 來電告知彰化縣大城鄉台西
	村有民眾反映異味(西南風,5 m/s),雲林縣環保
106/08/03 彰化縣大城鄉台西村村民反映	局人員至麥寮廠區周界巡查均無發現異味;本企
異味	業隨即派員於18:20抵達大城鄉台西村巡查,現
共不	[10](10](11](11](12](12](12](13](13](13](13](13](13](13](13](13](13
	場亦無發現異味,並於19:15 向雲林縣環保局回
	覆巡查結果。
	雲林縣環保局 21:38 來電告知接獲民眾陳情麥寮
	廠區隔離水道 3 號水門外有死魚,因麥寮廠區水
	閘門以A、B、C、D等區分,並無民眾表示之3
	號水門,且民眾所提供之照片時段為早上,亦未
106/08/28 民眾反映於麥寮廠區隔離水道	[1971] 경기 (1972] 12 [1972] 12 [1972]
3 號水門外有死魚	拍攝現場環境,無法據以判定是否為麥寮廠區,
	因此雲林縣環保局前往麥寮廠區C大排外側巡視
	及取樣,本企業亦派員前往,現場未發現死魚之
	情形;雲林縣環保局進行水樣酸鹼質與溫度檢測
	,檢測結果均符合規定。
	(北石 106 00 30 為上)

(截至 106.09.30 為止)

表格 F: 本計劃曾遭受環保法令處

分狀況暨改善情形

表格F:

衣1	各 F·			
項次		處分機關開單日期及違反 法規項目	罰款金額 (元)	改善情形
人	C 7			7 1 14 15 15 15 15
1	輕油裂解程序(M02),經稽查檢測發現編號6-E655EX-F1-08-N-LO-02之開口閥,淨檢測值大於10,000ppm。	違反法規項目:已違反空污法第 20 條暨揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第 29 條第 1 項第 1 款之規定,開處罰鍰新台幣 10 萬元整。	10 萬	已加鎖修復完成。
2	輕油裂解程序(M01),經 稽查檢測發現編號 000008970ZLO010之輕		10 萬	已加鎖修復完成。
3	高密度聚乙烯製造程序 (M31),其正己烷固定頂槽(T304)開口覆蓋密合處		10 萬	設備元件已修復完成。
4	磺回收處理程序(M37)設備-煉油工業硫磺回收系統(EJQ0)燃料管線破損, 導致製程酸氣由該處破 裂處洩漏。	處分機關:雲林縣環保局		本案已於 2012.10.14 完成燃料管線盲封改善作業。
5	2012.11.15 塑化煉製一廠原油蒸餾程序(M02), 2011 年度石油化學加熱 爐(E201)燃料(精煉油氣) 年用量超過固定污染源	處分機關:雲林縣環保局	10 萬	已向環保局申請許可證 異動。
	量。	理辦法第 20 條之規定,開處罰鍰新台幣 10 萬元整。		

項次		處分機關開單日期及違反	罰款金額	改善情形
次	NAME OF TAXABLE AND	法規項目	(元)	田子,
	基第三丁基醚製造程序	4 7 7		異動。
	(M91)中甲基第三丁基醚	違反法規項目:已違反空污		
	陈馏切不依规及納八回	法第24條第2項暨固定污		
		染源設置與操作許可證管		
	行操作。	理辦法第20條之規定,開		
	3134411	處罰鍰新台幣 10 萬元整。		
	2013.01.14 塑化 OL-1 腐	處分機關:雲縣環保局		本案已於 2013.01.14 排
	輕油裂解程序(M01)設施			除裂解氣壓縮機異常後
	裂解氣壓縮機			即運作正常。
7	B-300(E019)跳車,導致廢	違反法規項目:已違反空污	10 #	X SECTION OF THE
1	氣排放流率超出許可證	法第24條第3項暨固定污	10 萬	
	核定之無煙燃燒設計量。	染源設置與操作許可證管		
	100	理辦法第20條之規定,開		
		處罰鍰新台幣 10 萬元整。		
	2013.01.11 塑化麥寮三廠	處分機關:雲林縣環保局		CEMS設施已汰換完成。
	排放管道(PA01 及 PB01)	2013.04.08 開立罰單。		
	不透光率連續自動監測			
	The state of the s	違反法規項目:已違反空氣		
8	測一次。	污染防制法第23條第2項	F	
		暨固定污染源空氣污染物	l.	
		連續自動監測設施管理辦		
		法第9條第3項規定,遭開		
	2012 02 01 #44 OT 2 m	處罰鍰新台幣20萬元整。		2 4 7 T 崇振取制持
	型油裂解程序(M01 製程)	處分機關:雲林縣環保局		系統已正常擷取數據,
	板層式蒸(精)餾裝置			並向環保局辦理許可證 異動。
		違反法規項目:已違反空氣		共 划 。
9		污染防制法第24條第3項		
1	定值。	暨固定污染源設置與操作	The second second second	
		許可證管理辦法第 20 條之		
		規定, 遭開處罰鍰新台幣		
		20 萬元整。		
		處分機關:雲林縣環保局		已加強製程運轉條件監
	鍋爐汽電共生程序(M07			控。
	製程)之飛灰儲槽頂部產			
10	生飛灰未經防制設備收	違反法規項目:已違反空氣	10 萬	
	集處理。	污染防制法第23條第1項		
		之規定,遭開處罰鍰新台幣		
		10 萬元整。		
	[이렇게 얼마 [일하다 맛요~] 아버린 그	處分機關:雲林縣環保局		本案已於 2013.02.19 完
1256	廢(污)水收集管線溢流至	2013.05.28 開立罰單。	8 00	成廢(污)水收集管線盲
11	作業環境未收集處理。		1 萬	封移除改善作業。
	l I	違反法規項目:已違反水污		
		染防制法第 18 條暨水污染		«

項次		處分機關開單日期及違反 法規項目	罰款金額 (元)	改善情形
	(MACA CASTA)	防治措施及檢驗申報管理 辦法第 69 條之規定,遭開		
		處罰鍰新台幣1萬元整。		
	8 8 5 5	處分機關:行政院環境保護署 2013.06.06 開立罰單。		開發單位增設排煙脫硫 曝氣池並於 2014 年 12
12	pH=7.01,未符合環境影響說明書內容所載應大於7.6。	違反法規項目:已違反環境 影響評估法第 17 條規定,	60 萬	月完工,已穩定提昇排 放水質。
	7.0 -	遭罰鍰新台幣 60 萬元整。		
	기가 가는 맛이 나가 되었습니다. 그렇게 되었다면 하는데 얼마를 다 되었다.	處分機關:雲林縣環保局		故障之設備已汰換更新
	處排放管道 P001 設置之 CEMS,於 2013 年第1季			完成,並已檢送確認報 告書送環保局核准正式
		違反法規項目:已違反空污		連線。
13		法第23條第2項暨固定污		
	定。	染源空氣污染物連續自動	The second secon	
		監測設施管理辦法第 15 條		
		第1項第2款之規定,開處		
		罰鍰新台幣 10 萬元整。		
	[[] [[] [[] [[] [[] [] [[] [[] [] [] []	處分機關:行政院環保署		現場樹枝及土方已請合
	共管架施工, 逕行將廢木	2013.06.10 開立罰單。		法廠商清運及處理完
	材(樹枝)及廢土方等廢棄	治石池相面口,口治石成森		成。
14	物堆直於六輕段 192 地號	違反法規項目:已違反廢棄 物清理法第 36 條及環境影	30 萬	
	(八輕工系匝內), 與艰計	響評估法第17條規定,遭		
	地係作為「綠地」使用之	罰鍰新台幣30萬元整。		
	承諾不符。			
	Company of the compan	處分機關:雲林縣環保局		泵浦元件洩漏,已完成
	之設備元件泵浦洩漏製	5		修復,現場已無 VOC 逸
	程流體並起火燃燒。		,	散情形。
15		違反法規項目:已違反空氣	30 萬	East submission of the bases
		污染防制防制法第23條第		
		2項之規定,開處罰鍰新台		
	2012.06.27 *7.4 14.41 .\ 72	幣 30 萬元整。		7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	() 전 1 시간	處分機關:雲林縣環保局		已向環保局申請許可證
	廠 M01 製程柴油及原油 申報量均超出許可核定	2013.08.27		變更。
16		違反法規項目:已違反水污	1 萬	
	<u> </u>	染防治法第14條第2項之	. 17	
		規定,開處罰鍰新台幣1萬		
		元整。		
	2013.06.27 塑化公用三廠	處分機關:雲林縣環保局		本案已重新向環保局核
17	水量計未於校正維護前	: [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]	1 萬	備。
1/	向主管機關報備。	違反法規項目:已違反水污	127	
		染防治法第 18 條之規定,		

項次	遭受環保法令處分狀況 (請敘明違規事實)	處分機關開單日期及違反 法規項目	罰款金額 (元)	改善情形
		開處罰鍰新台幣1萬元整。		
18	輕油裂解程序(M01)儲槽 區變電站供電異常造成 設備跳停,導致廢氣排放		20 萬	本案已排除裂解氣壓絲機異常後即運作正常。
	無煙燃燒設計量。	處罰鍰新台幣 20 萬元整。		
19	製程所產廢棄物查有未 依規定申報相關產出、清	The second secon	6 仟	已立即完成補正申報之 資料。
		幣 6 仟元整。		
~	部份廢水處理設施未登 載於水污染防治許可文			已完成向環保局辦理許 可證變更。
20	件中。	違反法規項目:已違反水污染防治法第14條第2項之規定,開處罰鍰新台幣1萬元整。		
21	原油蒸餾程序(M01)之加 熱爐(E101)排放口定期檢 測,未於 30 日內完成申		10 萬	定期檢測報告已向環保局完成申報。
22	2013.05.28 台化 ARO-1 廠 芳香烴製程設備元件淨 檢測值大於 10,000ppm。	處分機關:雲林縣環保局	10 萬	設備元件洩漏,已完成 修復,現場已無 VOC 逸 散情形。
23	2013.05.29 南亞 1,4BG 廠 1,4 丁二醇化學製造程序 之設備元件淨檢測值大於 10,000ppm。	處分機關:雲林縣環保局 2013.11.26 開立罰單。 違反法規項目:已違反空污 法第20條第1項規定,開 處罰鍰新台幣10萬元整。	10 萬	設備元件洩漏,已完成 修復,現場已無 VOC 逸 散情形。
24	輕油裂解程序(M01)設施 裂 解 氣 壓 縮 機 B-300(E019)跳車,導致廢	處分機關:雲林縣環保局	30 萬	本案已排除裂解氣壓縮機異常後即運作正常。

項次	遭受環保法令處分狀況 (請敘明違規事實)	處分機關開單日期及違反 法規項目	罰款金額 (元)	改善情形
	核定之無煙燃燒設計量,以及蒸氣廢氣比未介於15%~50%。			
25	廠線性低密度聚乙烯化 學製造程序(M51)之設備		10 萬	設備元件洩漏已完成修復,現場已無 VOC 逸散情形。
26	將副產石灰以每噸2元售 出,並分別補貼未經主管 機關許可清除、處理該類 廢棄物之公民營廢棄物 清除處理機構,以高於售	處分機關:臺南市環保局 2014.03.24 開立罰單。	6仟、 1億4,240	2015.06.25 高雄高等行 政法院判決塑化公及限期 訴(包含不當利得及限期 未改善): (1) 限期未改善臺南政首 足間5.07.24 臺南政前 保局向最上訴,且有 理中。 (2) 不當利得臺罰 1.4 億;2015.12.07 塑等所 政法院提出上訴,現市 是出上訴,可有市政前 保局重新裁問 (2) 不當利得臺罰 1.4 億;2015.12.07 塑等所 政法院提出 上訴,與市政前 是出上訴,,環 是明市政前 是明市政 是明市
27	公司發包之「HSBC 廠區 臨時排水溝及施工道路 工程」,工地堆置物料及		10 萬	本案已要求工程承包單 位依管理辦法之規定, 落實工地堆置物料進行 防塵網覆蓋,且車行路 徑增加粗級配之舖設厚 度。
28	用之製程觸媒(三乙胺)屬 第四類毒性化學物質,向 領有管制編號與輸入核 可備查文件之合格貿易	違反法規項目:已違反毒性 化學物質管理法第7條第4 項之規定,開處罰鍰新台幣	10 萬	本案已依規定完成毒化 物運作紀錄申報作業。
20 1		處分機關:行政院環保署 2014.05.29 開立罰單。	60 萬	本案已立即更換燃燒器 噴嘴,以增加重油燃燒

項次	遭受環保法令處分狀況 (請敘明違規事實)	處分機關開單日期及違反 法規項目	罰款金額 (元)	改善情形
	排放管道(編號 PC01)之 總氮氧化物檢測濃度超 過環評承諾值。	違反法規項目:已違反環境 影響評估法第 17 條之規 定,遭開處罰鍰新台幣 60 萬元整。		效率,經複測結果均符 合排放標準。
30	輕油裂解程序(M01)之裂 解爐(E068)因部分燃燒器 故障,導致燃料無法完全	處分機關:雲林縣環保局 2014.07.10 開立罰單。 違反法規項目:已違反空污 法第31條第1項第1款之 規定,開處罰鍰新台幣10 萬元整。	10 萬	本案已排除裂解爐異常後即運作正常。
31	2011.09.19 六輕13 家事業單位未依「六輕四期擴建計畫環境影響說明書」地下水影響之環境保護對策所載之「本計畫在儲	處分機關:行政院環保署2014.08.13 開立罰單。 違反法規項目:已違反環境 影響評估法第 17 條之規 定,遭開處罰鍰新台幣 150 萬元整。		已依法辦理。
32	2014.06.04 台化 Aroma-2 廠,因地下水管制項目: 柴油總碳氫化合物超過 地下水管制標準。	NOSE THE P	20 萬	洩漏源已立即完成排除,後續將依主管機關 核定之控制計畫書進行 改善。
33	1 噸等級二氧化碳(CO ₂)	2014.11.20 開立罰單。 違反法規項目:已違反環境 影響評估法第 17 條之規 定,遭開處罰鍰新台幣 30	30 萬	目前已委託清華大學執行本計畫,並於2015.1.22 完成設備訂購,總金額約3仟5百8拾萬元。
34	2014.09.11 環保局派員至 麥寮汽電廠稽查發現,其 放流口採樣檢測項目 SS、BOD及COD,經檢 驗 SS=36 mg/L、	[일] [[일] [[일] [[] [[] [[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	17 萬	查核當日開發單位同步 取樣委外 2 家檢測公 司,測值均偏低正常, 研判為檢測偏差所致, 非實際污染,已於查核 時之稽查紀錄單陳述意

項		處分機關開單日期及違反	Harding States	改善情形
次	NOTE OF STREET AND	法規項目	(元)	
		開處罰鍰新台幣 17 萬元		見,提示排放水性質屬
	放流水標準 (SS=30	ESCORE .		海水,應避免高氣鹽與
	mg/L、BOD=30 mg/L 及			溶解固形物所造成檢驗
	COD=100 mg/L) •	A 14 08 . A 11 04 00 00		誤差干擾。
		處分機關:雲林縣環保局		本案已向環保局取得乙
	塑化麥寮三廠稽查發			腈成分含量 99.5%W/W
	現,其運作毒化物乙腈第四颗拉可,於2014年3	違反法規項目:已違反毒性		以上之核可函,並依相 關規定進行操作。
	日 25 日 取 程 拉 可 (出 公 今	化學物質管理法第7條第4		刚
	局 為 100%W/W): 另於	項之規定,遭開處罰鍰新台		
	2014.6.19 申請變更運作			
	毒化物乙腈成分含量為			
35	95%W/W 以上, 並取得核		10 萬	
	准變更。而塑化公司於		55 FM	
	2014.5.19 ~20 及 22 ~26			
	向台塑公司購入第四類			
	毒化物乙腈成分含量為			
	99.5%W/W,與塑化公司			
	於 2014.3.25 取得核可成			
	分含量 100%W/W 明顯不			
	符。			
		處分機關:雲林縣環保局		塑化麥寮三廠已向環保
	塑化麥寮三廠稽查發			局取得乙腈成分含量
	現,其運作毒化物乙腈第			99.5%W/W 以上之核可
		違反法規項目:已違反毒性		函,並依相關規定進行
		化學物質管理法第 23 條之 規定,遭開處罰鍰新台幣		操作。
	2014.6.19 申請變更運作			
	毒化物乙腈成分含量為	10 11/01		
	95%W/W 以上,並取得核			
	准變更。而塑化麥寮三廠	1		
36	於 2014.05.19~20 及		10 萬	
(2000)	22~26 向台塑麥寮廠購入		7.7.4	
	第四類毒化物乙腈成分			
	含量為 99.5%W/W, 與塑			
	化麥寮三廠於 2014.03.25			
	取得核可成分含量			
	100%W/W 明顯不符,台			
	塑麥寮廠販賣毒性化學			
	物質予未取得核可者,已			
	違反毒性化學物質管理			
_	法第23條之規定。			
3/	2014.08.20 台化芳香烴一		10 萬	超限元件於受測當日已
2520)	廠 M07 製程設備元件編	2015.05.06 開立罰單。		立即止漏完成,並已依

項次		處分機關開單日期及違反 法規項目	罰款金額 (元)	改善情形
7	號 61P643BXXX3LV060 之淨檢值為 10,600 ppm, 已違反空氣污染防制法 第 20 條暨揮發性有機物 空氣污染管制及排放標	CONTRACTOR CO.		規定將改善完成報告呈送環保局。
38	塑化公司 2015.5.12 提報 麥寮一廠廢氣燃燒塔(輕 油廠:AR02-AR06、西北 碼槽:A811 及 A812)使用 報告書(2015.3.10~13),	處分機關:雲林縣環保局 2016.05.10 開立罰單。 違反法規項目:違反「空氣 汙染防制法」第 23 條第 2 項,開處罰鍰新台幣 10 萬 元整。		1. 有關廢氣燃燒塔達使, 爾斯什日 開聯與有 開事件 開事企業使用 電影人 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個
39	廠)排放管道 PL02 於2015.09.05 完成檢測,但遲至2016.01.20 申報,已逾30日。		10 萬	1. 環保人員 於每次傳 人員 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學
40	一次定檢,第二年以後應	2016.08.30 開立罰單。 違反法規項目:違反「空氣 污染防制法」第 22 條第 3 項規定,開處罰鍰新台幣	10.45	已建立固定污染源排放 管道檢測管理系統,該 廠所屬管道已建檔完 廠,可避免管道定期檢 成,可避免管道定期檢 測之異常事件再發生。
41	ARO-1 廠其他石油製品 製造程序(M16)排放管道 PP01,檢測頻率屬第三 級,於2013.08.07完成第	2016.08.30 開立罰單。	10 萬	已建立固定污染源排放 管道檢測管理系統,該 廠所屬管道已建檔完 成,可避免管道定期檢 測之異常事件再發生。

項	[改善情形
次	(3, 1-3, -3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,	法規項目 項規定,開處罰鍰新台幣	(元)	
	测月份之前後一個月份	10 萬元整。		
	期間內進行檢測,經查該			
	公司未於規定時程(2015			
	年7月~9月)內進行定檢。			
	ARO-1 廠加氫脫硫處理	處分機關:雲林縣環保局		已建立固定污染源排放
	程序 (M17) 排放管道			管道檢測管理系統,該
	PQ01,檢測頻率屬第三			廠所屬管道已建檔完
		違反法規項目:違反「空氣		成,可避免管道定期檢
42		污染防制法」第22條第3		測之異常事件再發生。
		項規定,開處罰鍰新台幣		
	測月份之前後一個月份	l .		
	期間內進行檢測,經查該			
	公司未於規定時程(2015			
_	年7月~9月)內進行定檢。	處分機關:雲林縣環保局		1 41 年 四 七 四 切 山 本
	原料丙酮 2015 年用量為	[사람들] 회가들은 그렇게 할아버지는데, 그리고 있다면 사람이 되면 사람들이 없어 없다면 하는데 하는데 하다.		1.針對原料丙酮超出許 可核定量之異常,目前
	32,193.17 頓/年,超出許			均控制於許可核定量
		違反法規項目:違反「空氣		內進行操作。
43		污染防制法」第24條第2	and the second s	2.該廢於 2017 年 4 月向
	4 1.007.0)	項規定,並依同法第56條	- 1	雲林縣環保局提出增
		裁處罰鍰10萬元。		加空污製程 M03 原料
				丙酮年用量異動申
				請,目前許可審核中。
	麥寮汽電公司 MO1 製程操	處分機關:雲林縣環保局		105 下半年度依許可登
	作許可證頁次16之其他	2016.11.02 開立罰單。		載所有檢測項目進行檢
	規定事項11,針對各煤炭	VA 0.40-1A		測,檢測項目異常不會
	[[점계 [리기]] 그 1세계 [리기] 보고 있는 회에 생각한 영향 문제가 하고 있다고 있다	違反法規項目:違反「空氣		再發生。
		污染防制法」第 24 條規		
		定,裁處罰鍰新台幣10萬	V.1954111-0752	
44	作業(頻率為每半年一	元整。	10 萬元	14
	次),環保局於	<u>.</u> .		
	2016.03.30 稽查該製程			
	2015 年度應進行檢測項			
	目,經查當時僅執行煤炭			
	成分分析及煙道重金屬			
	檢測。 環保局查核塑化公用一	處分機關:雲林縣環保局		为 鸿 名 貝 樹 壬 浩 改 止
	碌 MO2 製程設有連續自動	15.7. Http://www.tattom.com/graphs/articles/arti		為避免異常重複發生, 後續若有機組定檢停
	嚴MOZ 表社設有建領自動 監測設施,因逕行拆卸保	2010.11.02 州立司平。		復順右有機組足檢停 爐, CEMS 進行維護保
45	9.50.50	違反法規項目:違反「空氣		温, CEMO 進行維護保養,將於一個月前函文
12.3	[[일반도] [[일반] [[]	污染防制法] 空氣污染防制	avai teresan	台環保局報備,待核准
	: Taking (1985) : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	法第22條,裁處罰鍰新台		後,才可進行後續相關
		幣10萬元整。		作業。

項次		處分機關開單日期及違反 法規項目	罰款金額 (元)	改善情形
46	南亞資源回收廠排放管 道 P001、P002 之 2016 年 2 月份 CEMS 資料於 2016.3.17 上傳(應於 2016.3.15 前上傳)。	處分機關:雲林縣環保局	.10 萬元	1. 增加上傳情形提醒機制。 2. 將自動傳送日期提前 至每月5日。
47	塑化麥寮一廠(西北碼槽處)管線破裂造成液化石油氣外洩,該物質為石化製程原物料或產品。	處分機關:雲林縣環保局 2016.11.07 開立罰單。	10 萬元	1. 管線已完成換管。 2. LPG 操作時調降壓力 警報設定值,如達異 常設定值可立即停止 輸送並迴流。
48	有連續自動監測設施,經環保局查核 2016.01.14 01 時 15 分~07 時 15 分之 含氧率均小於 8%,非屬起	處分機關:雲林縣環保局 2016.11.08 開立罰單。 違反法規項目:違反「空氣 污染防制法」第 24 條規 定,裁處罰鍰新台幣 10 萬 元整。		1. 加強環保人員教育訓練,並於每班交接時,對值班主管及盤控進行宣導。 2. 將防制設備操作條件納入連續自動監測確認報告書中核備,避免再有爭議。
49	道浚深之砂方,並覆以副 產石灰定砂,其填埋物質 及使用狀況,與「六輕四 期擴建計畫變更環境影	處分機關:行政院環保署2016.11.25 開立罰單。 違反法規項目:違反「環境 影響評估法」第17條,裁 處罰鍰新台幣60萬元整。		有關處分改善,本企業 已於2017.09.25 辦理環 評變更作業,目前環保 署審查中。
50	泵浦後端輸送管線破裂 致淨檢值為10,425ppm。	원하다면서 하면 생각하다	10 萬元	1. 自主檢查改善:使用 可燃性氣體偵測器 (Cosmos XP-3160)每 週執行巡檢(洩漏濃 度檢測)。 2. 硬體設施改善:該管 線已完成盲封作業不 再使用。

項次	遭受環保法令處分狀況 (請敘明違規事實)	處分機關開單日期及違反 法規項目	罰款金額 (元)	改善情形
51	程序(M71、M74)排放管道 (P01A、P04A), 2016 05 07 之 CFMS 日報	處分機關:雲林縣環保局 2017.1.11 開立罰單。 違反法規項目:違反「空氣 污染防制法」第22條規定 暨固定污染源空氣污染物 連續自動監測設施管理辦 法第19條規定,裁處罰鍰 新台幣20萬元整。	20 萬元	1. 訴訟中。 2. 訴訟理由: 固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法之規定,未訂定相關罰則。 3. CEMS 日報表已於2016.05.13 完成上傳。
52	南亞資源回收廠排放管 道P001於2016.7.3共計 3筆一氧化碳監測數值超 出排放標準100 ppm。	處分機關:雲林縣環保局 2017.1.11 開立罰單。 違反法規項目:違反「空氣 污染防制法」第 20 條第 1 項規定。	10 萬元	1. 加強入廠廢棄物破袋 檢查,發現大型不燃 物即停止入料並退運 處理。 2. 人員再教育,進料系 統發生卡料時,即依 規定通報,並儘速排 除確保排氣品質。
53	查核,MO1 製程申請操作 許可證異動期間,未依試 車計畫書試車而駁回,且	處分機關:雲林縣環保局 2017.2.7開立罰單。 違反法規項目:違反「空氣 污染防制法」第·24 條第 2 項規定,裁處罰鍰新台幣 10 萬元整。	10 萬元	已於 2016.12.8 重新向 環保局申請異動,並於 2016.12.22 通知試車, 後續 2017.2.16 完成試 車並檢附相關檢測報告 送環保局審理,於 2017.6.30 核發許可證。
54	台化 PABS 廠, ABS 製程 H701F 貯槽於 2017. 3. 21 下午 3 時 20 分因施工不 慎致 ABS 基粉發生著火燃 燒伴隨大量黑煙逸散約 15 分鐘, 經雲林縣環保局	處分機關:雲林縣環保局 2017. 5. 18 開立罰單。 違反法規項目:違反「空氣 污染防制法」31 條第 1 項, 裁處罰鍰新台幣 10 萬元 整。	10 萬元	1. 施作至施 撰 告 制制事,須 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在
22	雲林縣環保局查南亞資 回收廠 2016 年 10 月「固	處分機關:雲林縣環保局 2017.5.25 開立罰單。	11 里 丌.	1. 訴願成功。 2. 撤銷理由:

項次		處分機關開單日期及違反 法規項目	罰款金額 (元)	改善情形
	定污染源及空氣污染防制設備操作紀錄」,管道P001及管道P002自2016.10.1~27止皆有多筆一氧化碳排放濃度超過100PPM,未符合許可核定運轉操作條件及一氧化碳排放之限值。	違反法規項目:違反「空氣污染防制法」第24條第2項規定,裁處罰鍰新台幣10萬元整。		●主中产制所件值及監為義查次之數異明綜處適 管小排值訂之計CO測裁。雲答CO及常確上分處 樣型模罰操小方未定法 環補日均事。銷查。 中产制所件值及監為義查次之數異明綜處適 性運動未入目條 保充期不實 ,明 人工資上規處 縣書限值限定撤關 要 一种,作時式列項條 保充期不實 ,明 人工,明 人工, 人工, 人工, 人工, 人工, 人工, 人工, 人工, 人工, 人工,
56	網、廢塑膠、油漆桶、廢	2017.7.3 開立罰單。 違反法規項目:違反「廢棄 物清理法」第31條第1項 第1款,裁處罰鍰新台幣6	6 千元	1. 本案已於2017. 6. 2 將 廢棄物清運至貯存場 所貯存,依法完成處 理。 2. 2017. 6. 8 雲林縣環保 局再次入廠複查,確 認現場已完成改善。
57	約有 61 萬 7, 078 公噸(統 計至 106. 03. 31 止),未 設置有防止地面水、雨水 及地下水流入、滲透之設			1. 訴願中。 2. 訴願理由: 水化二場底部舗設不透水層,且副產石灰本身即具有不透水層 效果(透水傷數 5× 10-7cm/sec);另貯存場已設置環場收集 講等設施,兩水滲流。
58		2017.7.4 開立罰單。		1. 訴願中。 2. 訴願理由: 副產石灰具有膠結硬 化特性,且水化二場 迎風面有覆蓋防塵網

項次		處分機關開單日期及違反 法規項目	罰款金額 (元)	改善情形
	計至106.03.31 止),稽 查當時發現有廢棄物揚 塵、逸散及污染地面情 事。	業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」第6條第1項第2款規定,裁處罰鍰新台幣300萬元整。		及每天作業區灑水抑 塵 措 施 , 經 調 閱 2017. 5. 24 水化二場 監視器畫面現場無揚 塵、逸散及污染地面 之情事發生。
59	派員進行塑化公用三廠 放流水自動監測設施相 對誤差測試查核採樣,經 檢測結果:懸浮固體	處分機關:雲林縣環保局 2017.9.5 開立罰單。 違反法規項目:違反「水污染防治法」第14條第1項 規定,裁處罰鍰18萬9千 元整。	18 萬 9 十	1. 撤銷 2. 撤銷理由: 本案係放流水 SS 超 限, 同時違兵水运法
60	廠(ARO-2)觸媒重組程序 (M15)遭環保局抽測設備 元件編號 2001FP258BXXX18G00010 之淨檢值為34,435ppm 大 於法規標準 10,000ppm(全幅校正氣	處分機關:雲林縣環保局 2017. 9.14 開立罰單。 違反法規項目:違反「空氣 污染防制法」第 20 條暨「揮 發性有機物空氣物染管制 及排放標準」第 29 條第 1 項第 2 款之規定,裁處罰鍰 新台幣 10 萬元整。	10 萬元	設備元件洩漏,當日已完成修復,現場已無 VOC 逸散情形。
61	2016. 12. 13 台塑石化煉製二廠氫氣製造程序 (M14) 遭環保局抽測設備元件編號 HYD3005118V04D 之淨檢值為 16, 329. 85ppm(大於10,000ppm),另管線編號	處分機關:雲林縣環保局 2017. 9.19 開立罰單。 違反法規項目:違反「空氣 污染防制法」第20條暨「揮 發性有機物空氣物染管制 及排放標準」第29條第1 項第2款之規定,裁處罰鍰 新台幣20萬元整。		設備元件洩漏與管線破 損均已完成修復,現場 已無 VOC 逸散情形。

(截至 2017.9.30 為止)

●2011 年度之前開立罰單遭受環保法令處分狀況暨改善情形,請參閱第 52 次監督委員會 會議資料 表格 G:第六十八次會議委員及機關代表意見辦理情形及補充說明第六十七次會議委員意見辦理情形

目 錄

項次	第68次會議監督委員及政府機關	意見數	答覆及辦理情形
1	范委員光龍	3	參閱第G1~G2頁
2	鄭委員福田	3	参閱第G2~G3頁
3	許委員惠悰	8	參閱第G3~G5頁
4	陳委員鶴文	3	參閱第G5~G6頁
5	郭委員昭吟	5	參閱第G6~G8頁
6	程委員淑芬	3	參閱第 G 8~G10 頁
7	江委員右君	6	參閱第 G10~G11 頁
8	許委員浚杰	1	參閱第 G11~G11 頁
9	林委員進郎	5	參閱第 G11~G13 頁
10	陳委員椒華	12	參閱第 G13~G15 頁
11	許委員進宗	2	參閱第 G15∼G15 頁
12	廖委員炳崇	2	參閱第 G15~G16 頁
13	許委員再發	3	参閱第 G16~G16 頁
14	何委員怡明	8	參閱第 G16~G19 頁
15	林委員長造	12	參閱第 G19~G23 頁
16	許委員忠富	2	參閱第 G23~G23 頁
17	江委員培根(徐智煌代)	3	參閱第 G23~G24 頁
18	麥寮鄉農會	1	參閱第 G24~G24 頁
19	環保署環境衛生及毒物管理處	1	參閱第 G24~G25 頁
20	環保署環境監測及資訊處	1	參閱第 G25~G25 頁
21	環保署環境督察總隊中區環境督察大隊	1	參閱第 G25~G25 頁
22	環保署環境督察總隊	10	參閱第 G25~G27 頁
17	附件一		參閱第 G28~G28 頁
18	附件二		參閱第 G29~G29 頁
19	附件三		參閱第 G30~G32 頁
20	附件四		參閱第 G33~G34 頁
21	附件五		參閱第 G35~G35 頁
0.000000	附件六		參閱第 G36∼G38 頁
23	附件七		參閱第 G39~G39 頁
24	附件八		參閱第 G40~G40 頁
25	附件九		參閱第 G41∼G41 頁
26	第67次會議委員意見辦理情形補充說明		參閱第 67 次補充說明 G1~G20
		14	dui:
			*
-			
	合 計	95	

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄

答覆說明及辦理情形

壹、決議事項

- (一)下次監督委員會請提報:
- (1)「副產石灰整體處理(含產量、堆置地 點、防制措施及削減替代方案等)」專 案報告。

遵照辦理,本決議事項將由開發單位台塑石化公司於下次(第69次)監督委員會中報告。

(2)「海域水質調查結果」之環境監測深 入分析對策報告。

遵照辦理,本決議事項將由開發單位總管理處安全衛生環保中心於下次(第69次)監督委員會中報告。

(3)「放流水質及雨水大排水質調查結果」 之環境監測深入分析對策報告。

遵照辦理,本決議事項將由開發單位總管理處安全衛生環保中心於下次(第69次)監督委員會中報告。

(二)本次會議委員及機關代表意見,涉及 環境影響評估書件所載內容及承諾事 項,請開發單位於收到會議紀錄一個 月內將辦理情形函送本署,以利函送 委員卓參;其他與環境影響評估書件 所載內容及承諾事項無關之意見,請 開發單位考量處理時效於會後一個月 內回覆委員,並副知本署。

遵照辦理,開發單位將於收到第68次六輕環境 監督委員會議記錄後,針對涉及環境影響評估 書件所載內容及承諾事項之意見,於1個月內 將辦理情形函送 貴署轉請委員卓參。另其他 與環境影響評估書件所載內容及承諾事項無關 之意見,若屬本企業權責,將儘量回復委員或 陳情人,並副知 貴署。

貳、委員意見

一、范委員光龍

- (→)排放廢水 pH 值 7.9~8.3,請說明這是 否包括電廠温排水。
- 1. 六輕計畫隸屬台塑企業及長春企業,其中台塑 企業共有 9 座廢水處理廠:
 - (1)台塑石化麥寮一廠。
 - (2)南亞公司麥寮總廠。
 - (3)台化公司麥寮廠(D01)。
 - (4)台化公司麥寮廠(D02)。
 - (5)台塑石化麥寮三廠。
 - (6)台化公司海豐廠
 - (7)南亞公司海豐總廠
 - (8)台化公司海豐區 CPL 廠 (未設廠)
 - (9)台朔光電(停止運轉)
- 2. 依前述,台塑企業廢水處理場目前僅7座運轉,因此簡報中廢水排放 pH 值7.9~8.3 未包含電廠溫排水。
- (二)橋頭國小夜間噪音常超標,主要來自 車輛高速行駛,建議向警局申請增設 監視測速器,或降低速限。
- 開發單位麥寮管理部10/11向雲林縣麥寮鄉橋 頭派出所反應,要求於橋頭國小前154縣道增 設行車測速器及檢討調降行車速限,以遏止車 輛高速行駛,確保用路人安全及降低行車噪音 ,惟派出所表示將呈報縣警局評估。

六輕相關開發計畫環境影響評估審 查結論監督委員會第六十八次 答覆說明及辦理情形 (106.09.08)會議記錄 2. 開發單位後續將持續追蹤瞭解,期望縣警局能 盡早規畫增設監視測速器並降低行車速限。 (三)六輕組團輔導當地農漁業者,值得肯 1. 開發單位為協助麥寮、台西地區農漁產業發 定,建請團隊在輔導時也要加強灌輸 展,與國內專業學術團隊合作推動農、漁業 輔導計畫;藉由團隊導入健康整合及環保的 農漁業者環保意識。 管理觀念,以「少農藥」、「少抗生素」、「科 學化」的管理方式,協助當地農漁民進行產 品品質改善、提升產量及產值等。 2. 以農業為例,從水土檢測、栽培技術、氣象 資訊、藥殘檢測、經濟分析及設立駐地服務 人員等不同面向,提供農友全方位的專業輔 導。輔導戶成果不僅展現在農藥檢測百分百 的安全合格率,迄今並協助 15 位農友通過有 機農業認證;另漁業亦協助36戶漁民取得產 銷履歷認證。 3. 其餘非輔導戶則藉由不定期舉辦教育訓練、成 果觀摩會等,同時加強宣導減少使用環境用藥 之觀念,共同為當地農漁永續發展及環境保護 而努力。 二、鄭委員福田 (一)有關硫含量之質量平衡,請考量就燃 1. 目前全台燃煤電廠均採排煙脫硫,其原理係利 料含硫量,煙道二氧化硫(SO₂)、三氧 用吸收劑(石膏法、鈣基/鎂基法、海水法等) 化硫(SO₃)量,排氣溫度 SO₂、SO₃、硫 吸收、中和煙道氣中的二氧化硫,形成穩定之 酸根離子(SO42-)含量,並請考量除霧 硫酸鹽並加以收集,借由吸收塔除霧器及煙道 (demist)去除 SO42-。 冷凝液回收來阻擋硫酸鹽排入大氣。 2. 開發單位麥寮園區設置之發電廠排煙脫硫吸 收塔之脫硫效果優於台電最新投入商轉之林 口電廠,原廠設計均有除霧器設備,其效能亦 符合國際先進水準,目前開發單位除將妥善操 作現有除霧設備外,亦會持續研究污染防制設 備再優化之可能性,期再降低粒狀物排放,以 追求更低之污染物排放目標。 (二)有關燃燒塔之水蒸氣用量,煙道排氣 1. 六輕所使用之廢氣燃燒塔,均有設置流量計記 量,燃烧塔使用時,燃烧廢氣之成分 錄蒸氣用量及煙道排氣量。 及預估排氣之成分。 2. 有關廢氣燃燒塔使用時,燃燒廢氣之成份分析 ,依法須設置廢氣分析儀之廠處,可由自動監

測分析儀得知廢氣成份;不需設置連續自動監 測,則每六天取樣分析廢氣之成份,達使用事 件時,30分鐘內完成採樣來得知廢氣成份。 3.另目前國內對於廢氣燃燒塔處理後排氣成份

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	,尚未有客觀之標準量測方式,但六輕廢氣燃 燒塔在設計時,均要求揮發性有機物削減率需 達 95%以上。
(三)煙囪水氣白煙之消除請儘速完成	開發單位麥寮園區汽電共生機組排放管道規畫 增設熱媒管式換熱器(MGGH)將鍋爐煙氣餘熱加 熱濕式脫硫後的低溫排煙,以消除白煙,目前尚 屬設備請購階段,預計 2021 年底前陸續完成。
三、許委員惠悰	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
→ NIEA A715 可檢測的物種為 87 種,逸 散氣體的監測為何只有 29 種?請說 明原因。	有關逸散性氣體監測項目,係依六輕環評要求指定項目執行,包含氨氣、丙烯腈等29項逸散性氣體,並非環檢所NIEA A715 檢測方法所規範的87項 VOCs。
(二)六輕重要的,且排放量大的致癌物質 尚包括甲醛、二氯甲烷、甲基第三丁 基醚等,應一併列入空氣品質監測計 畫中。	 依六輕環評要求逸散性氣體檢測項目為丙酮及丙烯腈等共29項,並不包括甲醛、二氯甲烷及甲基第三丁基醚等項目。 有關委員建議監測甲醛、二氯甲烷及甲基第三丁基醚等項目,開發單位已依「特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準監測項目」法規要求,於六輕廠區鄰近的10座測站執行甲醛、二氯甲烷等項目監測,相關監測站執行甲醛、二氯甲烷等項目監測,相關監測
(三) 問界空氣品質標準是否是一個好的比對參考指標,應該重新檢討。舉例:苯的周界標準為 500ppb,但是如果終身暴露 500ppb 的 致癌 風險為 1.25×10 ⁻² ,此值還高於可以忽略的風險。同樣的乙苯的周界標準暴露下,致癌的風險為 2.17×10 ⁻² 。六輕的周界值還低於周界標準,但是仍應儘可能降低致癌物質的排放。	結果亦每季提送雲林縣環保局備查。 1. 有關周界濃度標準,係參考環保署空氣污染防制法第二十條第二項規定之固定污染源空氣污染物排放標準所訂定,因此為一個具有法律規範之重要參考指標;另外環保署正在檢討階低周界濃度標準值,藉由更嚴厲的標準值來管制及改善空氣品質。 2. 六輕麥寮園區為減少廢氣排放對周遭環境之影響,除加強控管廢氣排放對周遭環境之影響,除加強控管廢氣排放管道、儲槽等之透散源頭排放,廠區內各廠皆定期委託環保署認證之廠商執行 VOC 逸散源檢測,已可掌握 VOC 洩漏源頭並加以改善,此外,更持續推動設備之保養、防蝕及防漏等管理作業及技術開發,達到友善環境及居民的目標。
四 G49 重金屬檢測異常率的變化情形, 此處異常率如何定義?正常的參考基 準為何?	重金屬 Cu, Zn, Pb, Cd, Hg 的參考值是來自美國 循 他 州 立 大 學 病 理 科 附 設 檢 驗 中心 (Associated Regional and University Pathologists Laboratories, ARUP 實驗室)。由於 As 會受到食入海產類影響,長庚醫院根據

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄	答覆說明》	及 辨 理 情 形
	及臨床醫師經驗,訂定	alth 2007;49:217-223) As 的參考值為100 μg/g 都有進行參考值驗證,結
	項目	參考值
	銅(µg/L)	≦8
	鋅(μg/dL)	15-120
	鉛(µg/L)	≦23
	鎬(μg/L)	≦2.6
	砷(μg/gCRE)	≤100
	汞(μg/L)	<u>≤</u> 10
	177(12872)	
(五)G50 中台西的全癌症每10 萬人發生率 增減率排序,第一應多加注意並提出 改善對策。	增加主要是由於高齡人口增加及癌症篩檢不良飲食、不運動等更之重要原因。 2. 衛福部癌症統計資料。 均有每年增加的情形期間罹癌率雖增加82轉之94年至102年期少8.8%,全國則增加3. 開發單位以在地心深入進教育活動及提供麥	計上台灣罹癌人數持續 化、生活型態改變、肥胖 的推廣所致,加上吸菸、 更是造成癌症及慢性疾病 題示,全台各縣市罹癌率 , 台級等等等等等。 , 1%, 有型等型。 , 1%, 有型,,并續至少 , 持續 , 持續 , 有型, , 有量 , 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
(六)毒性化學物質的管理中,毒性氣體的	1. 開發單位所設置毒化	
洩漏值測器的敏感度為何?發動警報		偵測濃度到達警報設定 3.4.数切影響
的極限值為若干?	值時,會在一分鐘內	
		品言報設及值均依法設 中有害物容許濃度標準
	", () 보기위하고,	例,氯之勞工作業環境
		度為 0.5 ppm, 其警報設
	定值加嚴管制為 0.3]	
(七)鎳的排放與重油的燃燒有關,也是船	1. 依六輕相關計畫環境	影響評估審查結論執行
的排放指標元素。砷的排放則與燃煤	監督委員會會議報告	資料表 6.1 六輕廠區溢
電廠的污染排放有關。請六輕再以更	流堰排放口水質季報表,106年第一季排放水	
為紮實的調查,以確認海域底泥砷與		-8.8 μg/L , 不僅皆遠
鎳過高,確實與六輕無關。	低於環評管制值 500	μg/L 與我國保護人體

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	健康相關環境水質標準 50 μg/L 外,也遠低
	於美國 NOAA 篩選速查表列海洋水質砷容許濃
	度(立即毒性影響值 69 μg/L;慢性長遠影響
	值 36 µg/L)。六輕麥寮園區用水主要來自濁
	水溪,經查環保署水質監測資料濁水溪 100
	年 1~6 月水中重金屬砷檢測值介於 1.2~8.4
	μg/L,其最小值約於麥寮園區排放水檢測最
	小值的6倍;最大值與麥寮園區排放水檢測最
	大值 8.8 µg/L 無顯著差異,且皆低於世界律
	生組織建議的飲用水中的砷限值 10 μg/L。
	2. 依六輕相關計畫環境影響評估審查結論執行
	監督委員會會議報告資料表 6.1 六輕廠區溢
	流堰排放口水質季報表,106年第一季排放水
	鎳濃度介於 5~59 μg/L ,不僅皆遠低於環評
	管制值 1,000 μg/L, 也低於美國 NOAA 篩選
	速查表列海洋水質鎳容許濃度(立即毒性影響
	值 74 μg/L) 規範。
	3. 經查目前營運階段時期(105~106年4月)麥寮
	沿海底泥重金屬砷平均測值介於 4.8~12.9
	mg/kg,皆低於抽砂填海造陸階段前期83~84
	年平均測值 8.3~19.8 mg/kg。而目前營運階段
	時期105~106年4月麥寮沿海底泥重金屬鎮平
	均测值介於 15.1~25.3 mg/kg,除低於六輕開
	發案動工前 81 年 2 月平均測值 36 mg/kg 外
	也低於抽砂填海造陸階段前期83~84年平均測
	值 20~26 mg/kg。不同時期底泥重金屬砷與鎮
	平均測值比較表詳如附件二。
(八) 12 個異味監測站裝設完全開始上線	1. 開發單位於麥寮廠區周界設置 12 座異味採樣
後是否有達成預期的功效?建議可	站,其設置目的係異味事件發生時,可即時進
增加其執行成效的報告內容。	行採樣,以利後續分析,並依其特徵物縮小追
	查範圍,各測站於101年5月開始監測迄今
	皆依功能正常運作。
	2. 開發單位為建立麥寮廠區周界 VOC 背景濃度以
	供自主管理參考,於每月進行12座異味採樣
	站同步採樣分析,分析結果各測項濃度值均遠
	低於周界標準。
四、陳委員鶴文	
資料分析偏低或偏高之原因,應有實	1. 現況資料分析除氣象條件及採樣期間人員進
際的證據輔助說明;除應有標準值比	行環境巡查追蹤外,另外對異常高值或低值均
較外,應與背景值比較。	依開發單位空品測站及光化測站逐時數據輔

570711111 - 521	
六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	助追查說明。
	2. 開發單位資料分析除與標準值比較外,另進行
	與歷年同期比較及對照環保署全台測值,均為
	與相同背景值比較之作法。
(二)偏高數值除說明原因外,應有對應的	有關數值偏高之原因,經查多屬大環境因素或鄰
管制措施。	近監測地點污染源,如露天燃燒、濁水溪揚塵所
	造成的,目前政府已針對空品嚴重情況及露天燃
	燒訂定管制辦法,以期改善空氣品質。
(三)缺乏空間性的分析,應以地理資訊系	地理資訊系統(GIS)的應用範圍極為廣泛,舉凡
統(Geographic Information System,	環境保護、自然資源管理、土地管理、都市區域
GIS)方式展示空間熱點,並與人口分	規劃、交通運輸、流行病追蹤、最適位址選擇等
佈進行比對。	等,幾乎無所不包;目前針對六輕環境監測報告
17 211 1031 10	中污染事件日解析即會結合行政院環保署具空
	間分佈特性之地理資料,資料共享與多目標應用
	之「空氣品質監測網」進行比對。
五、郭委員昭吟	
(一)有關督察總隊報告中,監督丁醇廠廢	1. 開發單位台塑公司正丁醇廠依據原廠技術要
氣燃燒塔之取樣成份中,有 49%是氫	求,正丁醇廠合成氣區製程開車期間之尾氣雖
氣,如何思考氫氣之回收再利用,於	含有 49%氫氣,惟初開車期間壓力變化大(10
經濟部公安總體檢時,回覆氫氣均為	kg/cm ² ~ 29 kg/cm ²),且合成氣在系統中需逐
有用之物質並加以使用,有所抵觸回	段建立壓力,待壓力穩定後才可導入系統,故
覆,請補充。	在安全因素考量下無法回收氫氣使用。
	2. 正丁醇廠仍將持續尋求改善,以利將有用物質
	回收再利用。
(二) 67 次回覆海淡廠用電及温排與歷次	1. 開發單位係以循環經濟概念新建海水淡化
回覆不同,開發單位原擔心海淡廠將	廠,該廠電力係由開發單位台塑石化公司公用
增加用電及温排並不環保,故本人提	廠利用既有汽電共生機組自行供應,待海水淡
周 。	化廠投產後將減少汽電共生機組夢售電力,以
	作為海淡廠用電,故未增加整體溫室氣體排
	放,另開發單位亦將持續推動節能減碳措施,
	以降低溫室氣體排放。
	2. 依據 2017 年 1 至 8 月資料統計, 躉售電力總
	度數為 9.85 億度,平均臺售電力約 16.90 萬
	度/時,依海淡廠用電量1.73萬度/時,佔躉
	售電力 10.2%,汽電共生機組尚有餘力供應海
	淡廠用電,故無須增加發電量致衍生溫室氣體
	增排。
(三)仍請依環評審查結論(96.1.10 環署	1. 因計畫變更前後總產能增量不到 1%,故毒化物
綜字第 0960003630 號函)補充, 六輕	1. 凶計量變更削後總歷貼增重不到 1%, 故毋化物 運作的增量亦不到 1%。
四期擴建計畫環差分析毒化物於變更	2. 毒化物運作可能引起的風險主要包括毒化物

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106,09,08)會議記錄

前、後風險評估比較,請重點說明變 更前後使用之毒化物的量變化,風險 變化。 答覆說明及辦理情形

洩漏及因洩漏造成之火災、爆炸等意外事故及 其可能造成的影響範圍,而相關製程廠的毒化 物運作最大影響範圍跟儲槽儲存量有關,因變 更前後相關製程廠其儲槽平時的儲存量不變 ,故變更前後可能造成的風險雷同。

- 3. 為了解計畫區毒化物運作相關製程廠可能發生的毒化物洩漏、火災、爆炸等不同意外事故,及其可能造成的影響範圍,開發單位已委託專業顧問公司執行「六輕毒性化學物質運作後果分析計畫」,並已於99年11月4日將計畫報告函送雲科大毒災應變諮詢中心、環保署中部環境毒災應變隊、環保署綜合計畫處,另於當年11月29日再送雲林縣政府,做為後續縣府規劃六輕毒災緊急應變之參考。
- 4. 另配合 99 年 8 月 2 日經濟部召開之「雲林縣麥寮工業區災防及應變計畫」決議,開發單位檢討編訂「麥寮工業園區毒災預防及應變計畫」,經該部召集行政院災防辦公室、勞委會、消防署、環保署、衛生署、能源局、雲林縣政府等相關部會及學者專家,於 99.11.22、100.03.24、100.07.28 及 101.02.21 共舉行四次審查會,開發單位已依審查意見修正完成「麥寮工業園區毒災預防及應變計畫」定稿本,於 101.08.30 提送工業局備查。

(四)請依環評審查結論 (99.08.02 環署綜字第 0990064130A 號函),出現於長春資料未出現於台塑資料中,第一點應補充六輕四期擴建計畫審查通過後,歷次變更之六輕全區及長春企業各廠產能增減或不變情形。

六輕四期擴建計畫審查通過後, 六輕全區及長春 企業各廠產能歷次變更之情形, 詳如附件三。

- (五)感謝鄭福田委員再次提出白煙去除之 規劃建議,提請留意白煙加熱不應只 有加熱,因為相變化之後恐有微粒之 產生。
- 開發單位麥寮園區汽電共生機組排放管道規 劃增設熱媒管式換熱器(MGGH)將鍋爐煙氣餘 熱加熱濕式脫硫後的低溫排煙,以消除白煙, 目前尚屬設備請購階段,預計 2021 年底前陸 續完成。
- 2. 麥寮園區設置之發電廠、汽電共生等機組,採用排煙脫硝系統、靜電集塵器、濕式洗滌設備,藉以去除空氣污染物粒狀污染物、氮氧化物及硫氧化物後,再透過大型排放管道排放,相關工廠排放之空氣污染物濃度皆低於國家及

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄

答覆説明及辦理情形

環評排放標準,鍋爐煙氣經過濕式脫硫(FGD) 排出排放管道後,因溫度降低,致使水氣霧滴 凝結產生白煙現象,其除白煙工程參考國外經 驗係利用鍋爐煙氣餘熱加熱排放管道後段脫 硫後的低溫排煙,以消除白煙,至於完工後開 發單位會留意粒狀污染物排放情形,以確保不 會衍生負面影響。

六、程委員淑芬

(一)針對地下水氨氮,海域底泥砷(As)、 鎮(Ni)偏高原因之探討,本次的回覆 仍只檢討外部環境,未看到六輕區內 的檢討。

- 1. 地下水氨氮偏高原因探討如下:
 - (1)開發單位麥寮園區位於濁水溪沖積扇沿海及河川下游部份,由主管機關調查資料顯示,濁水溪沖積扇沿海及河川下游部份地下水氨氮測項之不合格率為44.9%~84.2%,顯示本區域地下水普遍存在氨氮偏高之現象。
 - (2)由主管機關92年~102年濁水溪沖積扇地下 水調查顯示,歷來濁水溪沖積扇地下水普 遍氨氮濃度偏高(詳如附件四圖一),其因 為畜舍污水、水田灌排水、民生污水等。
 - (3)再蒐集同屬抽砂填海造陸而成之彰濱工業區及離島工業區附近地下水檢測結果,同樣有氨氮偏高情形(詳如附件四圖二、三)
 - (4)開發單位麥寮園區內廢水從源頭開始已進 行清污分流,全程採管線密閉輸送方式經管 架送至廢水處理場處理,放流水也以管路輸 送方式送至最終放流口放流,原廢水及放流 水輸送不致影響地下水質。
- 2. 海域底泥砷、鎳偏高原因探討如下:
 - (1)依六輕相關計畫環境影響評估審查結論執 行監督委員會會議報告資料表 6.1 六輕廠 區溢流堰排放口水質季報表,106 年第一季 排放水砷濃度介於 ND<0.21~8.8 μg/L, 不僅皆遠低於環評管制值 500 μg/L 與我 國保護人體健康相關環境水質標準 50 μ g/L 外,也遠低於美國 NOAA 篩選速查表列 海洋水質砷容許濃度(立即毒性影響值 69 μg/L;慢性長遠影響值 36 μg/L)。

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106,09,08)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	(2)六輕麥寮園區用水主要來自濁水溪,經查環
	保署水質監測資料濁水溪106年1~6月水中
	重金屬砷檢測值介於 1.2~8.4 μg/L,其最
	小值約於六輕園區排放水檢測最小值的 6
	倍;最大值與麥寮園區排放水檢測最大值
	8.8 μg/L 無顯著差異,且皆低於世界衛生
	組織建議的飲用水中的砷限值10 μg/L。
	(3)經查目前營運階段時期(105~106年4月)麥
	察沿海底泥重金屬砷平均測值介於
	4.8~12.9 mg/kg, 皆低於抽砂填海造陸階段
	前期 83~84 年平均測值 8.3~19.8 mg/kg。而
	目前營運階段時期105~106年4月麥寮沿海
	底泥重金屬鎮平均測值介於15.1~25.3
	mg/kg,除低於六輕開發案動工前81年2月
	平均測值 36 mg/kg 外,也低於抽砂填海造
	陸階段前期 83~84 年平均測值 20~26 mg/kg
	。不同時期底泥重金屬砷與鎳平均測值比較
	表如詳如附件二
	1. 依據主管機關核備之操作許可證資料所載,六
運作氨氮相關之物質,並評估其對地	輕相關計畫各廠製程原物料、產品無氨氮。
下水氨氮之貢獻情形。	2. 另依近幾年蒐集主管機關相關資料,檢討六
	輕區內地下水氨氮偏高原因如下:
	(1)開發單位麥寮園區位於濁水溪沖積扇沿海
	及河川下游部份,由主管機關調查資料顯
	示,濁水溪沖積扇沿海及河川下游部份地
	下水氨氮测項之不合格率為44.9%~84.2%,
	顯示本區域地下水普遍存在氨氮偏高之現
	象。 (9)上十二二年 109年 209年 2011年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年
	(2)由主管機關 92 年~102 年濁水溪沖積扇地下 水調查顯示,歷來濁水溪沖積扇地下水普
	遍氨氮濃度偏高(詳如附件四圖一),其因
	為畜舍污水、水田灌排水、民生污水等。
	(3)再蒐集同屬抽砂填海造陸而成之彰濱工業
	區及離島工業區附近地下水檢測結果,同
	。
	(4)開發單位麥寮園區內廢水從源頭開始已進
	行清污分流,全程採管線密閉輸送方式經
	管架送至廢水處理場處理放流水也以管路
	樣有氨氮偏高情形(詳如附件四圖。 (4)開發單位麥寮園區內廢水從源頭 行清污分流,全程採管線密閉輸

六輕相關開發計畫環境影響評估審 查結論監督委員會第六十八次 答覆說明及辦理情形 (106.09.08)會議記錄 輸送方式送至最終放流口放流,原廢水及放 流水輸送不致影響地下水質。 (三) As、Ni 重金屬不會分解,具有累積 經查目前營運階段時期(105~106年4月)麥寮沿 性,放流水符合排放標準不能代表六 海底泥重金屬砷平均測值介於 4.8~12.9 mg/kg 輕計畫對於海域底泥之 As、Ni 過高没 ,皆低於抽砂填海造陸階段前期83~84年平均測 有貢獻,請說明六輕計書哪些廠區製 值 8.3~19.8 mg/kg。而營運階段時期 105~106 程所運作之物質含有 As、Ni, 並評估 年 4 月麥寮沿海底泥重金屬鎮平均測值介於 其運作對底泥 As、Ni 之貢獻。 15.1~25.3 mg/kg,除低於六輕開發案動工前81 年2月平均測值 36 mg/kg 外,也低於抽砂填海 造陸階段前期 83~84 年平均測值 20~26 mg/kg。 不同時期底泥重金屬砷與鎳平均測值比較表詳 如附件二。 七、江委員右君 →建議在估算揮發性有機物(VOC)減量 1. 有關檢討 VOCs 增量部份, 開發單位每季彙總 的同時,應同時檢討 VOC 之增量,以 空污總量報告時,即會針對該季各污染源 VOCs 整體評估對環境之影響。 排放量增減之原因進行檢討分析,用以管控排 放量及避免對環境之影響。 2. 開發單位配合 4. 7 期環評審查結論, 2016 年第 4季起已將5項非屬製程經常性排放之VOCs, 納入六輕空污排放總量管制,以致該年度 VOCs 的排放總量略為上升,若未納入該5項的排放 量,其 VOCs 的排放總量是逐年下降的趨勢。 3. 依據近四年環保署台西站 NMHC 濃度及六輕之 VOCs 排放總量變化圖(詳附件五)顯示,雖5 項非屬製程經常性排放之 VOCs 納入,致 VOCs 排放總量略有增加,但 NMHC 濃度確實有逐年 下降之趨勢,後續開發單位將持續關注外界環 境變化。 1. 六輕各廠處之氣體偵測器均依「毒性化學物 (二)請說明毒化物氣體偵測器之核正頻 率、可利用率以及警報限值。 質應變器材及偵測與警報設備管理辦法」規 定,每年測試及校正一次並作成紀錄保存, 每月定期進行維護保養,可利用率達100%。 2. 有關開發單位毒化物氣體偵測器警報限值均 依法設定(勞工作業環境空氣中有害物容許濃 度標準之十倍以內),以氯為例,氯之勞工作 業環境空氣中有害物容許濃度為 0.5 ppm,其 警報設定值加嚴管制為 0.3 ppm。 1. 目前屬法定揮發性有機液體儲槽之清槽作業 (三)請說明儲槽在清槽或翻槽階段是否有 管制皆依據「揮發性有機物空氣污染管制及排 VOC 逸散之防制設備或措施。

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	放標準」規定,透過冷凝設施或內燃機等防制
	設備有效將儲槽內揮發性有機物濃度處理至
	低於爆炸下限百分之五十或三萬四千 ppm 以
	下,減少揮發性有機物逸散。
	2. 前述儲槽清洗作業完成後,於十五日內提報地
	方主管機關相關作業紀錄。
四台塑廢氣燃燒塔之使用情形報告中,	廢氣燃燒塔使用於緊急狀況及必要性操作情形
106 年 1~7 月之緊急狀況和必要性操	時,主要為確保製程安全而產生必要性排放。1~7
作之件數均有上升趨勢,請說明原因	月緊急狀況使用主要是製程異常跳車;必要性操
為何。	作則包括燃料氣系統超出安全設定、廢氣回收系
~ 1.1	統檢修、廢氣回收系統定檢及製程反應器壓力超
	過安全範圍。
田空氣品質之 PM 監測結果,大城站之	106年第2季大城測站採樣期間4/912:00~17:00
106 年第二季濃度均高於前兩年,請	国速突然增大,風向西南最大風速 7.9 m/s,比
檢討原因。	對開發單位大城空品測站 15:00 測值 TSP 高達
饭 司 尔 凶 。	
	480.82 μg/m³、 PM10 達 445.9 μg/m³, 且同時
	段SO ₂ 、NO ₂ 、NO 等污染物並未上升,研判本次大
	城站 PMio 質量濃度高於前兩年,主要係受該時段
1) E + ,	上風處濁水溪揚塵影響。
为長春之廢氣燃燒塔的尾氣回收報告過	略
於簡略,應說明回收效率、利用率、	
執行上之困難,以及是否涉及其他變	
更。	
八、許委員浚杰	
(一)每一次委員會要請六輕報告海淡廠	略
進度,下次六輕召開時可看設施地點	
在那裡。	
九、林委員進郎	1
)每年從六輕航道所疏浚砂源,經抽砂	1. 依行政院農委會網站農業出版品(106年6月
後,於有才察大排附近再做為養灘計	第300期)養殖文蛤細菌性疾病之探討一文中
畫,業因無確切定砂計畫,已造成淤	所述,水產試驗所自 104 年開始針對雲林、嘉
積,因而造成文蛤、牡蠣取、排水困	義、臺南地區之異常死亡文蛤進行病因探討,
難,是否因而造成文蛤、牡蠣死亡因	研究結果發現夏季大量死亡原因可能是文蛤
素之一?	已感染病原性弧菌後,養殖環境溫度出現劇烈
	變化造成緊迫,若養殖池水質及土質惡化,即
	會引致疾病發生,養殖業者若不能早期發現提
	早處理,一旦出現零星死亡情形,又逢夏季颱
	風季節時池水溫度於數天內溫度差可達到 10
	℃以上,便會逐漸蔓延而形成大量死亡情形。
	2.103年3月31日雲林縣政府召開「六輕外海抽

上 板 扣 閉 閉 改 土 	
六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄	答覆説明及辦理情形
	砂作業,造成海水濁度上升,影響附近海域生
	態及沿岸漂砂急劇淤積,導致有才寮大排西閘
	門前形成廣大沙洲影響排洪」會議,會議中受
	工業局委託調查之成大水工所相關學者表示
	根據歷史衛星資料顯示,有才察大排出海口外
	帶狀沙洲形成時間已有百年之久,另麥寮港口
	公司拋沙地點與帶狀沙洲相距 2.5 公里,無法
	證明有才察大排出海口於積與港口公司養灘
	抽砂作業有關。
(二)請教開發單位每日引進多少海水為降	1. 統計 2017 年 1 至 6 月海水為降温、排煙脫硫
温、排煙脫硫之用,各為多少?海排	用量數據如下:
或曝氣式有否改善及回收計劃?	項目 用量(萬 CMD)
	未接觸冷卻海水 1,123
	排煙脱硫海水 533
	2. 目前開發單位及台電林口、大林電廠汰換機組
	計劃之新機組(經環評審核通過)皆採用海水
	脱硫,使用海水進行排煙脫硫效果良好,利用
	海水鹼度、廣大涵容能力來中和,再經由 2014
	年12月完工之曝氣池設施可有效提升放流水
	pH 質,對環境更為友善;另開發單位已規劃新
	建海水淡化廠回用部分未接觸冷卻海水,設計
	最大取用水量29萬噸/日生產10萬噸/日淡水
	, 以達水資源循環經濟概念。
⑤如甲類海域的 pH 值為 pH 值	依林與張,2013年所發表之「牡蠣養殖生產區及
7.9~8.3(抑或 7.6),對於海洋生物,	最適採苗季節之研究」一文所述,雲林沿海以六
過酸是否會影響牡蠣受精卵於浮游	輕麥寮園區以南至成龍溼地之間可發現牡蠣苗
期,因酸性而使其欲形成外殼遭破壞	存在;而根據「雲林離島式基礎工業區永續管理
而死亡, 導致近些年來牡蠣苗附苗之	計畫」監測資料以及環保署「全國環境水質監測
困境。	資訊網」公開資料顯示,六輕麥寮園區以南至成
F85005550004	龍溼地之間沿海海水 pH 值均高於 8.1,不會對牡
	蠣苗附苗與發育造成傷害。
四建請開發單位於各排放口,如 D01、	開發單位麥電公司於 2015 年起已依法分別於未
D02 於放流前,最末端安裝如 pH 酸鹼	接觸冷卻海水放流口設置水溫、水量連續自動監
值也可同步記錄水温。	測設施,排煙脫硫海水放流口(D02)設置 pH 值、
were about an in street of the street	水量連續自動監測設施,並傳輸監測數據至主管
	機關,另考量最末端匯流後放流口(D01)易受潮
	差、風力影響,造成設置及維護困難,故仍藉由
	匯流前監測及匯流後檢測方式二種作為,以有效
	監控放流情形。
(五)如委員或養殖業想了解排放口的水	六輕廠區各廢水場放流水均依法設置 CWMS 連

2011 0	
六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄	答覆說明及辦理情形
質,是否要經環保局或向開發單位採 樣?	續監測並上傳至環保局,有關委員或養殖業者 想了解各排放口的水質,可至環保署重大點源 放流水連續監測查詢,網址
	:http://epacwms.estc.tw/cwmspublic/。
十、陳委員椒華	
(一)環評書登載儲槽減量應落實查查,要 求追究六輕每個儲槽的 VOC 排放環評	略
量,許可量與申報量。	1 网络里比山心在市从上 1 人嫩里点,却让练
(二)附件十,癌症發生率高,雲林台西,	1. 國健署指出近年來統計上台灣罹癌人數持續
93年及102年的癌症發生率330/十萬	增加主要是由於高齡化、生活型態改變、肥胖
人,顯著高於全國 301.9/十萬人,六輕下風處嘉義市、嘉義縣、台南市、	人口增加及癌症篩檢的推廣所致,加上吸菸、 不良飲食、不運動等更是造成癌症及慢性疾病
高雄市癌症發生率顯著高,應調查位	个 民 人 人 是 助 寻 天 足 這 成 瘤 症 及 慢 任 疾 病 之 重 要 原 因 。
於六輕下風處導致原因。	2. 衛福部癌症統計資料顯示,全台各縣市罹癌率
 《八程下風處守玖 《 以	均有每年增加的情形,台西鄉於85年至93年
	期間罹癌率雖增加 82.1%,但六輕四期全面運
	轉之94年至102年期間罹癌率,台西鄉則減
	少 8.8%, 桃園市增加 20.8%、新北市增加 19.1%
	、全國增加14.4%(詳如附件一)。
	3. 開發單位以在地心深入村里,持續辦理健康促進
	教育活動及提供參寮、台西鄉民免費健康檢查,
	促使鄉民由提升自身健康維護開始作起,早期發
	現與治療,以促進鄉民健康與生活品質。
(三)雲林台西麥寮尿液中砷 23%異常,小	1. 砷是組成地殼 92 種元素中含量排名第 20 位的
港大林蒲 43%,請調查;	物質,舉凡土壤、石頭及河流都有其蹤跡。砷
	主要被使用在採礦冶金、化學製藥、殺蟲(鼠)
	劑、化肥、農藥等產業之製程上,而開發單位
	麥寮園區並無上述相關之製程。由於自人體尿
	液檢測出的砷物質,主要係來自食物和飲水,
	因此,居民會因生活環境與飲食習慣不同而影
	響尿液中砷之含量,根據國際研究顯示,海產
	類食物含有豐富的有機砷成分,因有機砷對人
	體的毒性很低,且在人體中1~2天後會經由尿
	液代謝體外,因此,如依美國民眾經驗,若於
	健檢前食用海鮮,尿中砷的檢測值甚至高達
	1,485 µg/L,開發單位麥寮園區提供之麥寮鄉
	台西鄉居民健檢服務已加強宣導居民受檢前3
	天勿食用海鮮。
	2. 開發單位麥寮園區提供麥寮鄉台西鄉居民免
	費健康檢查項目自101年起增加檢驗尿中重金

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄	答覆説明及辦理情形
	屬,每年度執行人數均逾萬人,歷年檢查結果
	, 受檢居民砷測值無明顯差異, 並與美國及墨
	西哥等地區民眾相當,低於日本北九州、台灣
	宜蘭地區,更遠低於孟加拉民眾濃度(詳如附
	件六)。
(四)六輕地下水甲醛高,要追究是否儲槽	1. 本季地下水水質監測數據 D3-2 頁至 D3-12 頁
洩漏及不當排放!	中,各監測井甲醛測值介於 ND~0.0199 mg/L
	,呈微量檢出。
	2. 經查甲醛乃自然界中存在物質,其中美國毒
	物及疾病管理局資料顯示,甲醛可能藉由植
	物、動物或人體自然產生(資料來源:
	http://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?i
	d=218&tid=39),另依衛生福利部「藥物食品
	安全週報 第 512 期(2015 年 7 月 10 日出版)
	指出:「自然界中本來就存在微量甲醛,大部
	分動植物在新陳代謝及微生物天然發酵過程
	中,都會產生微量甲醛(資料來源:
	http://www.fda.gov.tw/tc/PublishOtherE
	papercontent.aspx?id=42&chk=8156e983-b
	84d-46f3-a478-e68c3f9a1001#5) °
	3. 目前國內地下水尚未規範甲醛濃度標準,經再
	蒐集美國德拉威州對於地下水中甲醛之限值
	為 1 mg/L, 相較目前檢測結果係遠低於前述參
	考標準,未來將持續追蹤濃度變化。
(五)六輕所有檢驗報告應依法簽署、不知	1. 開發單位各項環境監測作業,均委託該領域專
誰做的、報告如何採信?	業學術團隊執行,各執行團隊亦委由取得環保
	署認證之檢測公司進行檢測,各檢測報告皆依
	法簽署並提供開發單位存查。
	2. 開發單位每季彙編「離島式基礎工業區石化工
	業綜合區開發案環境監測報告」,並每季提送
	工業局、環保署、雲林縣環保局及六輕計畫環
	評執行監督委員會審查,而各檢測公司之檢測
	報告皆彙編於監測報告之第一部份~第六部
	份附錄內,請鑒察。
(六)燃燒塔流量資料應連線上網。	開發單位已於105年9月底完成廢氣燃燒塔母火
	温度、廢氣流量等監測項目與雲林縣環保局連線
	傳送監測數據。
(七)傅立葉轉換紅外線光譜儀(Fourier	開發單位FTIR固定式測站操作規範係依環檢所
Transform Infrared, FTIR)檢測數據	公告之標準檢測方法相關規定操作,每年皆定期
多數為 0,不合理;沒有簽章,數據	進行品保品管校正,以確保儀器功能穩定性和量

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄	答覆說明及辦理情形
如何採信?	測可靠性,年度品保品管校正結果皆符合公告之 標準。
(八環保署訂定過高污染物的周界標準、 不合理,應修訂降低。	略
(九)要求追究李俊彰、吳焜裕等二位教授 所主持六輕健康風險報告結果,李未	略
計算致癌風險,未納入重金屬分析; 吳未納入重金屬分析致癌風險。	
(十)降低致癌風險,燃煤改天然氣。	1. 開發單位麥寮園區設置 3 部 60 萬瓩超臨界、高效率之 IPP 燃煤發電機組,使用最先進之污染防制設備並採嚴格末端排放管制,其硫氧化物(SOX)、氮氧化物(NOX)、粒狀物(TSP)等空污排放濃度,已可趨近天然氣發電機組,屬於潔淨燃煤發電機組。 2. 基於開發單位向來重視環境保護改善空氣品質,且為配合政府 2025 年能源配比政策,麥寮汽電公司將針對既設之燃煤機組,朝向以天然氣取代煤炭之方向來評估規劃,以化解外界對於燃煤電廠污染環境之疑慮。
(土)追究漁產重金屬,請提供相關縣府及環保署或六輕報告。	略
(生)監督六輕問題,不是只有環評承諾, 所有環評書件內容都要監督。	略
十一、許委員進宗	Le
(→)106年7月21日長春大連疑似洩漏氣 體,事發之後沒通報環保單位,在廠 區掩埋死魚,試圖將此事件封鎖,不 讓外界知道。	略
(二)長春大連長期躲在台塑保護傘下,猶 如神秘王國,對外都沒有溝通管道, 出事要跟誰連繫?我們村民一致憤	略
怒,不要只顧賺錢,要給人民一個乾 淨生活空間。	
十二、廖委員炳崇	
(→)時有耳聞麥寮鄰近地區,經常下雨後,農作物枯黃、死亡,養殖文蛤、	1. 經查環保署在「台灣酸爾資訊網 ^{並1} 」中指出: 「2011-2012 年時,以 pH 值來看,僅北部地 原生校於於 5.0 份, 中央部 以原統 五 2以 任惠
魚蝦暴斃的情況,是否因酸雨或雨中所含其他物質造成,鄉親不得而知,	區年接近於 5.0 外,中南部地區酸雨 pH 值更可接近 6.0 ,顯示酸雨情況已有改善。但
個人認為開發單位有必要對雨水 pH 值和內容物進行追蹤調查,如無問	2013-2015 年中壢、新竹地區平均 pH 值又出 現低於 5.0 的情況,表示酸雨問題仍有年際

六輕相關開發計畫環境影響評估審 查結論監督委員會第六十八次 答覆說明及辦理情形 (106,09,08)會議記錄 題,不僅可自清也可解除鄉親的疑慮。 間的變動,仍需持續關注。」如下圖。 2. 另依歷年(2011~2016)監測結果顯示,雲嘉南 地區之雨水中 pH 仍維持在 5.18~6.08 之間, 顯示雲林地區並無發生酸雨#2之情形。 2016年雨水 pH 值分布圖 註 1: http://acidrain.epa.gov.tw/now/04.htm 註 2: 當雨水 pH 在 5.0 以下時,即確定受到人為酸性污 染物的影響。 (二)針對長春大連於七月底所發生管線洩 漏一事,後續所承諾的預防和改善措 施,目前實行狀況如何?執行進度是 否可提供資料供各地方民意代表了 解? 十三、許委員再發 (一)請告訴我們六輕通報機制裡面有無含 六輕計畫麥寮園區,隸屬台塑企業體系及長春大 連企業體系,有關長春大連企業之通報作業,由 長春大連公司。 長春大連企業自行辦理。 (二)請說明7月22日長春企業醋酸乙烯液 體外洩事件為何到第八天才通報。 (三)長春大連的管線是否有期程要做總體 略 檢? 十四、何委員怡明 (一)第68次委員會簡報資料審查意見 開發單位麥寮園區各項改善案例,皆會於各項成 果發表會、研討會及期刊對外說明,今年已對外 1. 簡報三:廢氣燃燒塔之使用情形(第 三頁及第四頁),有關工業區內各廠 說明之重點項目如下: 尾氣經回收後提供他廠作燃料使 1.106.05.11 於雲林科技大學舉辦台塑企業麥寮 園區循環經濟執行成果發表會,公開說明改善 用,所取代原有燃料(煤、天然氣) 使用量,此部分建議廠商亦可對外 2.106.80.30 於石化工業期刊發表說明台塑企業 說明。

六輕相關開發計畫環境影響評估審 查結論監督委員會第六十八次 答覆說明及辦理情形 (106.09.08)會議記錄 麥寮園區循環經濟執行情形。 3.106.09.12 於 2017 台灣化學科技產業高峰論 壇,以壁報、宣傳短片、DM 方式,介紹台塑 企業麥寮園區循環經濟執行成果。 4.106.09.13~16 於台灣國際塑橡膠暨複材工業 展以壁報、宣傳短片、DM方式,介紹台塑企業 麥寮園區循環經濟執行成果。 1. 橋頭國小噪音測值,近三季確實有明顯上升趨 2. 簡報五:噪音振動及交通量檢測之 深入分析及對策報告(第七頁至第 勢,惟由錄音資料顯示,主要係因車輛高速行 九頁),有關橋頭國小噪音測值,除 駛來往仁德路之聲音及橋頭國小校園活動廣 播聲所造成,並非來自六輕廠區。 各時段音量均超過道路交通噪音管 制標準外, 近三季測值有明顯上升 2. 為使車輛減少行駛 154 縣道(仁德路), 開發 趨勢,請廠商特別注意校園附近交 單位麥寮管理部已行之多年不定期以公佈函 宣導員工及外包承攬廠商,上下班時段盡量 通安全以及噪音影響。 行駛北堤砂石專用道及聯一道路,以提高154 線道車流,其餘時段若行駛 154 縣道也務必 要減速慢行,使噪音降至最低。另外,針對 外包承攬廠商車輛,除麥寮管理部不定期以 公佈函宣導外,亦由工程委託部門所屬工安 人員,於每天施工前之施工會議當面向廠商 加強官導。 3. 前項宣導作業,開發單位仍將持續且加強執 行。 4. 開發單位另考量噪音可能影響學童上課,曾於 103 年下半年主動拜訪橋頭國小,表達願意協 助學校設置「隔音牆」及於學校前之154縣道 增設「跳動路面」等。惟學校持保留態度,表 示為配合開放學校空間、提高學校四周視野之 教育政策,已將大部份圍牆拆除,僅留少部份 矮牆鋪設陶板畫,供師生瞭解地方民俗風情、 特產等,且上午08:00之後噪音影響學校上課 品質甚微,基此,不適合增設「隔音牆」。另 增設「跳動路面」,學校表示車輛通過時,如 未减速慢行反而會帶來更大噪音,因此不宜增 設,應從教育著手提高用路人素養。 二 106 年第2季監測報告審查意見 經統計開發單位99年第2季至106年第2季台 1. 本案監測結果或可參考環保署另為 西站及麥寮站大氣中 PM10 的硫酸鹽平均濃度,台 委託相關研究 (如中研院周崇光等 西站為 10.62 μg/m³、麥寮站為 11.05 μg/m³ 人於台西站及麥寮站進行大氣中的 顯示測值相當,長期趨勢並無系統性差異,硫酸 硫酸鹽檢測顯示, 麥寮站及台西站 鹽來源眾多如境外移入污染源、交通移動污染源

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106,09,08)會議記錄

硫酸鹽濃度有系統性差異,台西站高於麥寮站約 $2\mu g/m^3$),予以比較 說明。

- 2. 另依據環保署研究顯示,於彰化縣 大城鄉之重金屬採樣結果,鎮與鉻 有顯著方向性,由於該物種已納入 六輕健康風險評估報告中,請補充 說明排放的來源及其影響。
- 3. 第二部分噪音、振動及交通流量調查監測作業,近 2~3 季各時段監測值相較於過去幾季(103 年~105 年)監測值有上升趨勢(p3-10~11),另查橋頭國小測點之交通量,歷年服務水準多為 D 級品質不佳的狀況(p3-69~74),請廠商特別注意國小附近交通安全及噪音影響。

- 4. 第三部分地下水水質,依據 p3-7報告內容,指稱歷次監測結果說明氣鹽、總溶解固體、硫酸鹽、導電度及硬度等鹽化指標項目已有下降之趨勢,惟經查圖 3.8 至圖 3.15(p3-10~13),濃度變化圖未有明顯下降趨勢,建請廠商確認相關說明。
- 5. 第四部分海域水質與生態調查監測 作業,請重新檢視監測結果摘要 表,並更新為本季內容。

答覆說明及辦理情形

及廠區固定污染源均含有硫化物,於環境中會轉 化為硫酸鹽;另 PM 顆粒組成複雜,金屬離子濃 度差異及大氣條件均會影響硫酸鹽濃度,本企業 持續關注參寮站及台西站硫酸鹽濃度差異。

- 依環保署 106 年 5/18~5/27 於彰化縣大城鄉下海墘堤防之微粒重金屬手動採樣結果,鎮為
 79 ng/m³、鉻為 3.80 ng/m³,比較斗六站及忠明站測值大城為最低。
- 2. 此外 5/18~5/31 於彰化縣大城鄉下海墘之微粒 重金屬自動採樣結果, 鎳主要來自東南及西方 , 鉻測得次數少,來源自西南方。
- 上述研究顯示鎳與鉻來源自大環境中均有可能,依環檢所公告標準方法(手動採樣)結果顯示大城測值較全台相對較低。
- 1. 有關橋頭國小噪音測站,近2~3季各時段監測值相較於過去幾季(103年~105年)監測值有上升趨勢,開發單位之答覆內容,請詳見P.G17委員意見第2.點。
- 2. 另有關橋頭國小測點之交通量,歷年服務水準 多為D級品質不佳的狀況,其原因,依開發單 位委辦之監測團隊歷年監測結果顯示,尖峰小時(07:00~08:00)仁德路-往來六輕之車輛約 占全天總車輛數的11.5%,且此一尖峰小時亦 是家長送學童到校上課時間,因此車輛過度集 中造成服務水準為D級(行車速率≥40公里/ 小時),惟行車速率與橋頭國小測站前154縣 道限速50公里/小時相當,未有擁擠或堵塞現 象,至於離峰時間服務水準則介於A~C級。
- 1. 委員提及圖 3.8 至圖 3.15(p3-10~13)內容, 其監測井為環評井 1~10、R-8(4.5 期環評井) 以及區外民 1、民 2 等共 13 口監測井。
- 2. 自83年至98年監測期間,前述監測井地下水水質鹽化指標經多年降雨淋洗後皆有下降趨勢,然98年期間依法重新設置監測井,致鹽化指標測值略增,其因研判係重新設井擾動地底下地質環境,原存在吸附於地層中鹽份溶出所影響,後續將持續監測以瞭解其變化情形。

謝謝委員指正,經檢視海域水質與生態調查監測結果106年第二季摘要表,除海域水質類別之摘要中"本季(106年4月)"誤植為"本季(106年1

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106,09,08)會議記錄

答覆說明及辦理情形

6.建議針對監測結果追蹤分析更為具體深入,如有改善效果亦可擇要說明,以利爭取外界支持。

- 月)",其餘類別中所述文字與數據均為正確,已 將誤植處修正為"本季(106年4月)",請諒察。
- 感謝委員指導,六輕相關計畫各項環境監測作業,均委託該領域專業學術團隊執行,各執行團隊亦委由取得環保署認證之檢測公司進行檢測,再由執行團隊進行QA/QC及數據解析作業,各監測報告亦每季提送工業局、環保署、雲林縣環保局等機關審查。
- 委員之建議,開發單位將要求各監測團隊能更深入解析、探討問題根源,且對各項改善有成效者,開發單位亦將持續對外說明爭取外界支持。

十五、林委員長造

- (一)前次(第67次)回覆辦理情形意見
- 1. 依據主管機關核備之操作許可證資料所載,參 寮園區各廠製程原物料、產品無重金屬砷。
- 2.依中華民國102年12月18日主管機關修正發布之地下水污染管制標準之附件,「地下水背景砷濃度潛勢範圍及來源判定流程」資料顯示,雲林縣沿海之鄉鎮(包含麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉及口湖鄉),甚至位於較內陸之水林鄉、北港鎮、東勢鄉等皆屬於地下水污染管制標準中所劃定的砷濃度潛勢範圍,因砷濃度偏高是由於地層沉積物中累積大量砷含量,富含粉質黏土之沉積物有利於地層環境中之還原反應,細顆粒沉積物亦有利於砷累積於地層環境中,屬於大區域地質特性所致。
- 3. 該「地下水背景砷濃度潛勢範圍及來源判定流程」資料亦說明,本潛勢範圍係應用地理統計方法,利用主管機關區域性監測井(中華民國九十年至一百年)及觀測井(中華民國九十年至一百年)檢測之地下水平均砷濃度,推估地下水砷濃度超過第一類地下水污染監測標準(○・○二五毫克/公升)的發生機率大於百分之七十五之區域分布。
- 4. 另於六輕相關開發計畫環境影響評估審查結 論監督委員會之第六十七次會議記錄之表格 G 內容,亦說明由台灣地層砷來源及其成因之相 關文獻研判(畢如蓮,1995;賴慈華等,1996 ;盧光亮,2005),台灣地層沉積物多數岩心 樣本之總砷含量皆超出地殼中砷平均含量,且

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	海相沉積物之砷含量高於陸相沉積物。因麥寮 園區抽砂造陸之海砂係抽取自附近海域,海砂 來源為濁水溪,故推測重金屬砷來源可能原因 應與岩心質地及地質年代等自然環境因素有 關。
(二)本次(第 68 次)意見 1. 針對 106 年第 2 季離島式基礎工業 區石化工業綜合區開發計畫案環境 監測報告,提出以下各點意見: (1) 細懸浮微粒 (PM2.5) 及懸浮微粒 (PM10)質量監測結果皆明顯低於前一 季及年度監測結果,請說明可能之原 因。	經查106年第2季採樣期間(4/8~4/10)平均氣溫 26.7℃,屬偏南風區域風場,採樣前一日,4/7 全台多數區域有大量降雨,研判因降雨致監測結果明顯低於前一季及年度監測結果。
(2)比較歷年第 2 季海域水質監測資料,重金屬「鉻」持續升高,請說明可能造成之原因。	1. 經檢視歷年海水重金屬絡檢測數據,與比對本 季監測報告歷年海水重金屬絡平均濃度圖後 ,圖中六輕開發前期(83年)至 87年間之數據 單位錯誤,應為繪圖時將 mg/L 誤判為 μg/L ,因此圖中顯示麥察沿海海水重金屬絡持續升 高。
	2. 依正確數值重新繪製麥寮沿海歷年海水重金 屬鉻平均濃度圖後,106 年 4 月檢測數據 0.21 μg/L 低於六輕開發前期 83 年 4 月平均濃度 15μg/L, 歷年平均濃度圖詳如附件七。
(3)六輕掩埋場及灰塘區地下水質採樣 監測數據中,MW-1 氨氮為 27.6 毫 克/升(mg/L),已明顯高於周遭及區 外監測井濃度,應就其偏高情形進 行說明。	為瞭解 MW-1 井氨氮測值偏高可能原因,經開發單位委託之環境監測專業學術團隊,於該區域監測井裝設自記式水位計進行水位量測,結果顯示 MW-1 井為該區域水位的低點(詳如附件八),推測該井氨氮測值偏高原因,可能係上游河川、農漁牧排放水入滲順流而下,匯流至該水位低點有關。
(4)本季環評井#7 及#5 分別測得微量 總石油碳氫化合物(TPH)濃度 0.186 mg/L 及 0.192 mg/L,請確認污染來 源。	1.配合環保署於102年12月18日發布修正地下水污染管制標準及地下水污染監測標準,新增TPH項目。開發單位遂自103年第1季開始檢測至今,環評井5、7歷次測值變動範圍為ND~0.192 mg/L,皆遠低於監測標準(5 mg/L)及管制標準(10 mg/L)。 2.106年第2季環評井5、7,TPH測值分別為0.192

ZCIH O	
六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	mg/L),皆遠低於監測標準及管制標準,將再 持續追蹤並檢視測值變化情形,以作為評估復 續作業的參考。
(5)灰塘井3 氟鹽歷年監測結果皆在地 下水監測標準左右,請注意污染物 濃度趨勢並說明原因。	有關灰塘#3 氣鹽濃度接近監測標準上下情形,約查鄰近無氟鹽相關製程,且該口井歷次測值為1.69~3.67mg/L 低於地下水監測標準 4.0mg/L,106 年第 3 季檢測為 0.37 mg/L,後續將持續監護瞭解其變化情形。
2. 針對簡報三內容第 9 頁,1 小時通報環保局其通報單非表列格式,無通報採樣時間。	有關廢氣燃燒塔達使用事件日時,廢氣的採樣問,均記載於提報環保局廢氣燃燒塔使用事件日報告書內。
3. 針對簡報三內容第 3 頁,目前列管 廢氣燃燒塔共 44 座,其中輕油廠 AR01 及南亞 AG02 已報備停用,目 前實際操作為 42 座。	謝謝委員指教,目前六輕工業園區內廢氣燃燒地使用中有42座,包括台塑企業37座,長春大道5座。
4. 針對簡報三內容第 14 頁,未達使用 事件日標準時,係指未達 3 萬或 1. 5 萬立方公尺(Nm³),並不代表未發生 廢氣排放,其設備可能存在少量廢 氣排放,固應不可斷定其線上分析 儀監測濃度非實際排放濃度。	目前廢氣成分線上分析儀裝設於廢氣燃燒塔水 封槽前,當有廢氣排放至廢氣燃燒塔處理時(可 由液封槽液位上升且有破水封現象認定,且廢棄 流量計同時會記錄流量),所分析即為當時排放 之成分與濃度;反之,在未發生廢氣排放時,戶 監測到為管內氣體成分,故線上分析儀監測濃度 為廢氣經燃燒塔處理前濃度,而非廢氣實際排放 濃度。
5. 針對簡報四第 19 頁, 丙酮監測結果 顯示行政大樓測值高於日間時段或 其他站,應分析其原因。麥寮中學 氨氣亦普遍高於其餘測站,應解析 原因並提出建議作為。	1. 丙酮常見之用途為油漆稀釋劑,亦可作為有格溶劑,應用於醫藥、油漆、火藥、樹脂及橡脂等,自然界中亦存在天然的丙酮,且人為的對天燃燒及汽油燃燒的廢氣亦是丙酮來源之一2. 麥寮廠區位於風頭水尾之地理位置,廠區內名項設備易受鹽分侵蝕,研判行政大樓測點內。 項設備易受鹽分侵蝕,研判行政大樓測點內面測值較高,為油漆作業所造成之可能原因內容可能應為夜間大氣混合層下降污染物濃縮所致。 3. 氨氣主要污染來源為農業活動,包括畜牧廢棄物及含氮化學肥料,而麥寮中學附近週遭區域
6. 針對簡報五,橋頭國小噪音監測 點,除了4月份,各時段均不符標 準,上季亦有相同情形,報告指出 主要為車輛噪音所導致,學校為敏	 氨氟測值偏高之主要原因。 1. 橋頭國小噪音監測站每季監測一次,4月份監測時間為4/1012:00~4/1112:00連續24小時監測,監測結果測值超出第二類特定管制區噪音管制標準,惟L日、L晚、L夜均

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄

> 感區,應提出防制措施避免影響學 生權益。

答覆説明及辦理情形

能音量仍符合道路交通噪音第二類、第三類管制標準,亦即與六輕計畫施工前差異不大,另依錄音資料顯示,係因車輛高速行駛聲及校園活動廣播聲造成測值偏高,其音源為仁德路及來自台17線往來之車輛噪音。

- 2. 為使車輛減少行駛 154 縣道(仁德路),開發單位麥寮管理部已行之多年不定期以公佈函宣導員工及外包承攬廠商,上下班時段盡量行駛北堤砂石專用道及聯一道路,以提高154線道車流,其餘時段若行駛 154 縣道也務必要減速慢行,使噪音降至最低。另外,針對外包承攬廠商車輛,除麥寮管理部不定期以公佈函宣導外,亦由委託部門所屬工安人員,於每天施工前之會議當面向廠商加強宣導。
- 3. 前項宣導作業,開發單位仍將持續且加強執 行。
- 4. 開發單位另考量噪音可能影響學童上課,曾於 103 年下半年主動拜訪橋頭國小,表達願意協助學校設置「隔音牆」及於學校前之 154 縣道 增設「跳動路面」等。惟學校持保留態度,表示為配合開放學校空間、提高學校四周視野之教育政策,已將大部分圍牆拆除,僅留少部分矮牆鋪設陶板畫,供師生瞭解地方民俗風情、特產等,且上午 08:00 之後噪音影響學校上課品質甚微,基此,不適合增設「隔音牆」。另增設「跳動路面」,學校表示車輛通過未減速慢行反而帶來噪音,因此不宜增設,應從教育著手提高用路人素養。
- 7. 除固定污染源外,六輕工業區所帶來的移動污染源排放量應進行管制, 六輕工業區目前配合環保局於入職證規定加入柴油車輛應有檢測合格證明始得進廠及企業車輛配合使用 4.5 期柴油車輛,建議應再要求承攬商配合環保署政策 1-2 期柴油車淘汰、3 期柴油車加裝濾煙器及進出廠車輛取得柴油車全國自主管理標章。
- 六輕環評承諾在空氣污染物部份,主要是固定污染源的排放量,對於移動污染源並無承諾排放量。
- 2. 開發單位自99年即配合 貴局推動六輕工業 區為柴油車空氣品質清淨區,透過宣導及車 輛出入廠管制,自有車輛與承攬商柴油車排 氣抽測合格率至今已達100%,均能符合國 家排氣管制標準。
- 3. 有關 貴局建議開發單位應再要求承攬商配合 環保署政策 1-2 期柴油車汰換、3 期柴油車加 裝濾煙器及進出廠車輛取得柴油車全國自主

KIH O	
六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄	答覆說明及辦理情形
	管理標章一事,由於承攬商車輛係南北運輸
	非僅限行駛於雲林地區,對於運輸車輛的規定
	, 開發單位建議應從法令規範要求較為妥適
十六、許委員忠富	
一)噪音是汽車造成的問題,麥寮因為上	略
下班有上萬人,環保署應該跨部會協	
調如何打通進入六輕周邊道路。	
二大連化工7月22日管線鬆脱,造成醋	略
酸乙烯酯液體外洩 103 公噸,事件發	1
生延遲 8 天通報,有意隱匿事實,置	
麥寮鄉民生計不顧,大連化工應該提	
出未來改善計劃及加強居民溝通管	
道。	
十七、江委員培根(徐智煌代)	
一依據空氣污染防制法第17條第1項規	略
定,空氣污染防制費除營建工程由直	
轄市、縣(市)主管機關徵收外,由	
中央主管機關徵收。中央主管機關由	
固定污染源所收款項應以百分之六十	
比例將其撥交該固定污染源所在直轄	
市、縣(市)政府運用於空氣污染防	
制工作。惟本縣北臨台中火力發電	
廠,南有台塑六輕工業區,本縣縣民	
長期承受來自南、北二大型固定污染	
源所產生的空氣污染,只因本縣非固	
定污染源所在縣、市,對於此類影響	
本縣空氣品質之大型固定污染源,上	
缴於中央後分配給地方作為固定污染	
源作為空氣污染防制工作之費用,本	
縣均無分配到任何款項,本項條文未	
盡符合公平正義之處,本縣將建請環	
保署修法,要求台中火力發電廠及台	
塑六輕工業區上繳之空污費依承受污	
染比例分配給彰化縣政府。	
二爰上,本府屢次於監督會議要求對本	1.「2015年度六輕相關計畫之特定有害空氣污染
縣居民進行健康照護部分,一再呼籲	物所致健康風險評估計畫報告」,各項監測均
台塑六輕應重視並應正面回應,不應	以實際檢測或環保署認可之推估方式進行診
循空污費徵收及分配模式,僅對於固	估,於執行所得之大城鄉健康風險評估結果經
定污染源所在縣市(雲林縣)分配資	致癌風險平均為 7.98×10 ⁻⁷ ,係屬環保署訂定之
源,應對本縣居民健康照護應有積極	可接受認定標準,而該計畫並以衛生福利部資

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄

之作為,並提出對本縣大城鄉居民有實質「健康照護」之具體措施,而非僅侷限於提供大城鄉學童營養早餐(僅針對低收入戶、中低收入戶、家庭發生變故及經老師認定清寒之學生)、低收入戶三節補助、急難救助等非常態性公益活動措施,對本縣居民進行健康照護將有助於提升台塑六輕之企業形象。

答覆說明及辦理情形

料進行 13 項癌症及疾病之歷年發生率、死亡 率等相關數據進行分析,結果亦顯示六輕計畫 營運前後之癌症在各指標上並無顯著的差別。

- 開發單位對於工安及環保均非常重視,已於麥 寮園區內外建立八層監測網,以妥善監測園區 安全及周界空氣品質狀況,包括固定式氣體偵 測器、紅外線顯像測漏儀、固定污染源監測系 統、固定式及移動式傳立葉紅外線光譜儀、空 氣品質測站、異味採樣站及光化學評估監測站 ,目前各測站所測得之監測值係包含測站周邊 相關排放源(包括移動源)之影響,皆遠低於周 界標準,同時相關監測結果亦提送予環保署與 雲林縣環保局等,以利確實掌握麥寮園區附近 地區空氣品質狀況。
- 3. 開發單位也同時努力做好敦親睦鄰工作,如對 大城鄉民進行包括三節低收入戶禮金暨禮品 發放、台塑愛心營養早餐補助、急難救助補助 、老人食堂物資補助、明華園戲劇團及紙風車 兒童劇團公演、骨質疏鬆篩檢義診、以及各學 校、機關團體、廟宇慶典活動均酌以贊助等。 為達以公正、客觀、專業之方式完善照護居民 健康,開發單位亦將依「六輕相關計畫之特定 有害空氣污染物所致健康風險評估計畫」執行 結果調整居民健康照護措施。

(三)在台塑六輕未釐清對本縣居民之健康 影響程度及未提出對本縣居氏有具體 健康照護措施前,本府對於任何有關 六輕擴廠變更計畫均表達反對立場。

略

參、相關機關意見

一、雲林縣麥寮鄉農會

- ○現況台塑敦親睦鄰只做重點給付,並未落實全面輔導農民,導致農民無感,建請由熟悉農民業務之單位,如農會來協助輔導農民,落實照顧農民之責。
- 1. 開發單位農業輔導計畫,係以技術輔導農民生 產安全無毒農產品,以提高品質、產量,協助 農民增加收益,改善農民生計為目標,並非所 謂「重點給付」。
- 貴農會建議「由熟悉農民業務之單位,如農會 來協助輔導農民,落實照顧農民之責」,開發 單位樂見其成。

二、環保署環境衛生及毒物管理處

- 一)本次報告開發單位僅針對六輕相關計畫環評書中之「環境影響評估審查結
- 1. 依 96 年 1 月通過之「六輕四期擴建計畫變更 環境影響差異分析報告」中,當時僅依直接及

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄

論」及「減輕或避免影響環境之對策」 等章節說明辦理情形,惟尚有其他涉 及溫室氣體減量事項,因其亦於原環 評書件之其他章節登載,是否屬環評 承諾應執行項目,請開發單位應予補 充。 答覆說明及辦理情形

間接排放進行估算,總排放量為6,756萬噸/年,並預計至100年可自願減量593萬/年。

2. 依目前實際盤查結果,麥寮廠區 104 年總排放 量為 4,512 萬噸、105 年總排放量為 4,267 萬 噸。

三、環保署環境監測及資訊處

(→)報告書第 D1-6 頁, PM₁0 低於其他年度 同期(Q2)之濃度,且大城 PM₁0 質量濃 度高於其他測站,請補充說明其原因。

經查大城站採樣期間 4/9 12:00~17:00 風速突然增大,風向西南最大風速 7.9 m/s,比對大城空品測站 15:00 測值 TSP 高達 480.82 μ g/m³、 PM10 529.9 μ g/m³,且同時段 $S0_2$ 、NO₂、NO 等污染物並未上升,可排除燃燒源影響,另比對上風處麥寮空品測站測值 TSP 94.19 μ g/m³、 PM10 43.66 μ g/m³,研判濁水溪揚塵造成大城採樣期間 PM10 質量濃度高於其他測站之原因。

四、環保署環境督察總隊中區環境督察大隊

○簡報三廢氣燃燒塔之使用情形專案報告第五頁「必要性操作」約占廢氣燃燒塔使用之 21.3%,請具體列舉說明「必要性操作」之情況或條件。

有關 2017 年 1~7 月份廢氣燃燒塔之必要性操作 ,主要為確保製程安全而產生必要性排放,包括 燃料氣系統超出安全設定、廢氣回收系統檢修、 廢氣回收系統定檢及製程反應器壓力超過安全 範圍均符合廢氣燃燒塔使用計畫書所登載之使 用時機。

五、環保署環境督察總隊

(→)第 F-13 頁有關灰塘三違法裁處案,處分機關應為本署,另本案行政院已於106 年7月11 日做成訴願決定,請修正相關內容。

謝謝委員指導,有關灰塘三違法裁處案相關內容 已修正,詳如附件九。

- (二)本總隊前次意見,若現行政大樓之 VOCs 測值均高於基地(麥寮中學及台 西國中),宜多注意,回覆說明卻提出 萬華、忠明、朴子、台南、小港等 署測站相比,說明測得濃度較低, 總隊意見是指六輕工業區相關測站間 的比較,離六輕工業區最近的行政大 樓測值比另二個測站丙酮高三倍, 建 建 養
- 開發單位六輕麥寮園區行政大樓測點,逸散性 氣體如丙酮、甲苯及間/對-二甲苯測值高於台 西國中及麥寮中學,惟皆遠低於周界標準濃度
- 2. 麥寮園區位於風頭水尾之地理位置,廠區內各項設備易受鹽分侵蝕,可能因油漆作業及汽機車排放等因素,造成丙酮、甲苯及間/對-二甲苯測值略高於其他測點,但和其他工業區測得濃度比較,確實相對較低,顯示六輕麥寮園區之自主管理有其效果。
- 3. 針對 貴署之建議,開發單位將持續注意行政 大樓測值之濃度趨勢變化。
- (三)簡報三第八頁,廢氣燃燒塔設置及使
- 1. 有關 106 年 1~7 月份廢氣燃燒塔之必要性操

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106.09.08)會議記錄 用事件統計中,何謂必要性操作?104

答覆說明及辦理情形

用事件統計中,何謂必要性操作?104 年高達27次,105年下降,106年上 半年又高達9次,是否有相關對策? 作,主要為確保製程安全而產生必要性排放,包括燃料氣系統超出安全設定、廢氣回收系統檢修、廢氣回收系統定檢及製程反應 器壓力超過安全範圍均符合廢氣燃燒塔使用 計畫書所登載之使用時機。

- 針對這些必要性操作排放,各廠會積極逐件就 製程設備及操作方面進行檢討提出改善對策 ,以降低排放次數。
- 四回覆郭昭吟委員 67 次會議所提海淡廠用電規則及溫室氣體抵減方案部分,僅說明利用公用廠既有發電機組之發電量供應,無須額外發電量中,原公用廠之發電量如素電應海淡廠時之供應處為何?如該電量轉移海淡廠使用後,是否將要向公電增購電力?如是,請計算其用電量及提出溫室氣體抵減之方案。
- 1. 開發單位麥寮園區係以循環經濟概念新建海水淡化廠,該廠電力係由開發單位台塑石化公司公用廠利用既有汽電共生機組自行供應,待海水淡化廠投產後將減少汽電共生機組躉售電力,以作為海淡廠用電,故未增加整體溫室氣體排放,另開發單位亦將持續推動節能減碳措施,以降低溫室氣體排放。
- 2. 依據 2017 年 1 至 8 月資料統計, 躉售電力總度數為 9. 85 億度,平均躉售電力約 16. 90 萬度/時,依海淡廠用電量 1. 73 萬度/時,佔躉售電力 10. 2%,汽電共生機組尚有餘力供應海淡廠用電,故無須增加發電量致衍生溫室氣體增排。
- (五)歷次委員會仍需進一步說明及回覆之 意見,均未見提出,請一併納入資料 中,並妥予回覆說明。
- 歷次委員會仍需進一步說明及回覆之意見,開發單位答覆後,現狀係以單行本函送 貴署並請 貴署轉委員審閱。往後,將依 貴署意見彙編併入監督委員會會議資料中說明。
- (六)針對郭昭吟委員所提海水淡化廠温室 氣體排放之抵減案,從第66次會議至 第67次會議,開發單位都未正面回應 問題,請再補充說明。
- 開發單位麥寮園區係以循環經濟概念新建海水淡化廠,該廠電力係由開發單位台塑石化公司公用廠利用既有汽電共生機組自行供應,待海水淡化廠投產後將減少汽電共生機組躉售電力,以作為海淡廠用電,故未增加整體溫室氣體排放,另開發單位亦將持續推動節能減碳措施,以降低溫室氣體排放。
- 2. 依據 2017 年 1 至 8 月資料統計, 躉售電力總度數為 9.85 億度,平均躉售電力約 16.90 萬度/時,依海淡廠用電量 1.73 萬度/時,佔躉售電力 10.2%,汽電共生機組尚有餘力供應海淡廠用電,故無須增加發電量致衍生溫室氣體增排。

(七)簡報 2 部份,請就以下問題提出說明: 1. 第 15 頁回覆內容,請參閱會議資料 謝謝指正,已更正為 G-36 及 G41~44 頁,。

表格 G

六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會第六十八次 (106,09,08)會議記錄	答覆說明及辦理情形
第 36 頁、第 41~44 頁,經查正確碼 應為 G-36 及 G41~44 頁,請查明後 更正。	
 2.承上,第41~44頁之圖一、圖二、 圖示過小,無法辨識,請更正。 	謝謝建議,有關第 41~44 頁圖一、圖二圖示過小 之情形,開發單位爾後將配合更正以利辨識。
(八)六輕各廠每月提報給雲林縣環保局與本署之「緊急排放事件月報表」是本次簡報所述之停車、開單、緊急狀況、	有關各公司每月所提報「緊急排放事件月報表」 之內容,均為每月使用廢氣燃燒塔處理之緊急排 故事件,屬於緊急排況,有2017年0月初久公
歲修或必要性操作之那一項?	放事件,屬於緊急狀況,自2017年9月起各公司提送環保署與環保局「緊急排放事件月報表」 則增加當月廢氣燃燒塔處理量達法規所規定之
(九)簡報四第12頁至18頁以顏色來區分 監測時間,如果不是彩色印刷,很難 辨識,建議以圖案來區分,以利閱讀。	廢氣燃燒塔使用事件。 感謝指導,開發單位將以彩色印刷以利閱讀。

六輕營運前後各級行政區全癌症每10萬人發生率增減比較

排序	行政區	85 年	93 年	増減率	行政區	94 年	102 年	增減率
1	台西鄉	182.4	332.2	82.1%	桃園市	242.2	292.4	20.8%
2	屏東縣	144.6	239.5	65.7%	新北市	269.7	321.3	19.1%
3	台東縣	161.7	253.6	56.8%	嘉義市	295.7	345.3	16.8%
4	雲林縣	174.8	271.7	55.4%	台中市	268.6	312.7	16.4%
5	高雄市	176.5	273.0	54.6%	高雄市	277.7	323.1	16.4%
6	嘉義縣	175.8	271.8	54.6%	屏東縣	252.4	292.1	15.8%
7	麥寮鄉	175.9	271.9	54.6%	苗栗縣	234.1	270.9	15.7%
8	南投縣	152.9	231.1	51.2%	新竹市	261.3	300.5	15.0%
9	苗栗縣	153.1	226.4	47.9%	全國	263.8	301.9	14.4%
10	嘉義市	198.5	292.5	47.4%	南投縣	238.5	271.4	13.8%
11	台南市	186.9	272.9	46.0%	新竹縣	220.5	250.5	13.6%
12	花蓮縣	179.1	257.2	43.6%	台南市	278.9	316.8	13.6%
13	台中市	191.2	267.9	40.1%	台北市	254.0	286.0	12.6%
14	宜蘭縣	188.9	263.0	39.2%	花蓮縣	259.5	288.0	11.0%
15	彰化縣	190.2	263.8	38.7%	彰化縣	268.4	297.5	10.8%
16	全國	190.3	261.0	37.1%	宜蘭縣	271.1	298.9	10.3%
17	桃園市	182.2	243.2	33.5%	台東縣	264.5	291.6	10.2%
18	新竹縣	164.1	214.1	30.5%	嘉義縣	283.3	306.8	8.3%
19	新竹市	206.2	258.9	25.6%	基隆市	277.9	297.3	7.0%
20	新北市	220.8	274.5	24.3%	雲林縣	285.1	295.6	3.7%
21	基隆市	233.2	281.2	20.6%	麥寮鄉	314.8	301.1	-4.4%
22	台北市	222.2	257.0	15.7%	台西鄉	362.1	330.0	-8.8%

註 1:資料來源為衛生福利部國民健康署癌症登記線上互動查詢系統網站。 註 2:依據世界衛生組織(WHO)公佈之 2000 年人口組成進行標準化,標準化發生率單位為人/十萬人口。 註 3:資料採每五年平均方式,如 85 年資料為 81-85 年平均,94 年資料為 90-94 年平均。 製表日期:民國 106 年 4 月 25 日

表一 麥寮附近海域底泥重金屬鎮與砷平均濃度比較表

項目	鎳(Ni)	砷(As)
時間		
81年2月(六輕開發案動工前)	36	-
83年4月(抽砂填海造陸階段)	26	13. 3
83年5月(抽砂填海造陸階段)	26	9. 7
83年6月(抽砂填海造陸階段)	25	8.3
83年7月(抽砂填海造陸階段)	24	10
83年8月(抽砂填海造陸階段)	24	11.1
83年9月(抽砂填海造陸階段)	27	15. 1
83年11月(抽砂填海造陸階段)	24	15. 5
84年1月(抽砂填海造陸階段)	27	10.7
84年3月(抽砂填海造陸階段)	21	12. 0
84年4月(抽砂填海造陸階段)	21	11
84年5月(抽砂填海造陸階段)	20	13. 9
84年6月(抽砂填海造陸階段)	24	12. 2
84年7月(抽砂填海造陸階段)	22	12. 4
84年8月(抽砂填海造陸階段)	21	19.8
84年12月(抽砂填海造陸階段)	22	13. 5
105年3月(營運階段)	19. 2	8.8
105年4月(營運階段)	15.1	9. 4
105年7月(營運階段)	25. 3	7. 3
105年10月(營運階段)	23	4.8
106年1月(營運階段)	22. 5	12. 9
106年4月(營運階段)	22. 3	11.9
底泥品質指標下限值	24	11

單位:mg/kg

六輕四期計畫各次變更內容累積產能增減情形彙整表(1/3)

								朴 矿 康 昭	承照(转配/牛)				
소리체		嚴別		六程四期 環稅書	長春大連 第2次變更	六超四期 第1次變更	六極四期 第4次變更	長春大連第3次變更	六輕四期 第5次變更	長春大連 第4次變更	長春大達 第5次變更	六極四期 第7次學更	六模四期新設 HHCR麻
				93.7	94.9	1.96	98.2	98.7	99.3	8.66	100.5	102.3	104.1
	-	經治廠(REFINERY)		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,750	2,750	2,750	2,750	2.750
	2	輕油製解廠(OL-1)	OF	77	-22	11	77	77	77	77	11	77	77
		神味日報(01.2)	OL	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
-		+x.m.农.叶.K(OL-2)	cs						19.8	19.8	19.8	19.8	19.8
整仓	4	經治聚解廠(OL-3)	OL	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	v	公用 歳 (UTILLY)	k	365 T/H × 5 503 T/H × 3 1950 T/H × 2 1850 T/H × 1 570 T/H × 3	365 T/H × 5 503 T/H × 3 1950 T/H × 2 1850 T/H × 1 570 T/H × 3	365 T/H×5 503 T/H×3 1950 T/H×2 1850 T/H×1 570 T/H×3	365 T/H × 5 503 T/H × 3 1950 T/H × 2 1850 T/H × 1 570 T/H × 3	365 T/H×5 503 T/H×3 1950 T/H×2 1850 T/H×1 570 T/H×3	365 T/H × 5 503 T/H × 3 1950 T/H × 2 1850 T/H × 1 570 T/H × 3	365 T/H × 5 503 T/H × 3 1950 T/H × 2 1850 T/H × 1 570 T/H × 3	365 T/H × 5 503 T/H × 3 1950 T/H × 2 1850 T/H × 1 570 T/H × 3	365 T/H × 5 503 T/H × 3 1950 T/H × 2 1850 T/H × 1 570 T/H × 3	365 T/H × 5 503 T/H × 3 1950 T/H × 2 1850 T/H × 1
麥麥汽龜	9	發電廠		600 MW × 5	600 MW × 5	600 MW × 5	600 MW × 5	600 MW × 5	600 MW × 5	600 MW × 5	600 MW × 5	600 MW × 5	600 MW × 5
台塑料縣	7	氢化苯乙烯嵌段共聚物HSBC麻	HSBC	1.			(*)			î	,	4	4
台塑出光	8	CS氧化石油树脂麻	HHCR					90	,	٠			5.808
	6	丙烯腈酸(AN)	AN	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	_		ECH	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		甲基丙烯酸甲酯版(MMA)	MMA	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	9.8	8.6	8.6
		真原(NaOH)	NaOH	133.3	133.3	133.3	133.3	133.3	133.3	133.3	133.3	133.3	133.3
		煮乙基板(VCM)	VCM	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	14	聚氧乙烯聚(PVC)	PVC	99	65	65	99	65	65	65	65	65	99
	15	內洛爾/內洛縣 陸聯(AA/AE)	VΥ	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12
-			AE	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
EH to	_		HDPE	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
1.5			LLDPE	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4
107	81	乙烯醋酸乙烯共聚合體廠(EVA)	EVA	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	161	四级版(MTBE/B-I)	MTBE	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4
	_		B-1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
	_	奏類型(CF)	5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		T 學 最(BUTANOL)	BUTANOL	10	10	10	25	25	25	25	25	25	25
		弹性纖维廠(FAS)	FAS	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	23	高级水性樹脂	SAP			,	4	4	4	4	4	4	4
台型光电	•	電漿電視顯示器廠(PDP)	10	84萬片	84萬片	84萬月		*	i	,		*	a.
	24	二異乳酸甲苯胺(TDI)		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	25	丙二酚一聚(BPA-1)	ř	6	6	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
	26	丙二酚二版(BPA-2)		20	20	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5
10	27	丙二酚三聚(BPA-3)	¥	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25
H F	28	斯苯二甲酸酐廠(PA-1)	¥	20	20	26	26	26	26	26	26	26	26
		鄰苯二甲酸酐廠(PA-2)	e	10	10	10	4			,	,		
	59	其辛醇聚(2EH)		15	15	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74
	30	中档整模(DOP)		52.26	20.00								


六輕四期計畫各次變更內容累積產能增減情形彙整表(2/3)

October 1												
公司公	最別		六程四期環稅書	長春大連 第2次變更	六程四期 第1次變更	六韓四期 第4次變更	長春大連 第3次變更	六粒四期 第5次變更	長春大連 第4次變更	長春大連 第5次學更	六桂四期 第7次學更	六種四期新設 HHCR廊
		-	93.7	676	96.1	98.2	98.7	99.3	8.66	100.5	1023	104.1
31	11 乙二醇一麻(EG-1)		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
3	32 乙二醇二酸(EG-3)		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
w.	33 乙二醇三廢(EG-4)		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
W.	34 丁二醇一扇(1,4BG-1)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
~	35 丁二醇一麻(1,4BG-2)	,	5	5	00	∞	8	80	8	8	000	8
3	36 環氣樹酯歳(EPO×Y)		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		INA	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10
ř	37	IDA+13醇	3	3	3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
もの	/LS/MS)	ST	1.67	1.67	1.67	0.835	0.835	0.835	0.835	0.835	0.835	0.835
_		MS	4.9	4.9	4.9	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
m	38 環氧大豆油廠(ESO)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	39 遊氧化氫廠(H ₂ O ₂)	•	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	40 拉氧化樹脂(AO)	ΑO	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		CPE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	41 安定數廠		*	,	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
, i	- 二異氰酸二苯甲烷碳(MDI)		12	12		,			*			si
å	発	,	2.64	2.64	*					*	3	à
4	42 馬桑舒廠	MA				10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
		В	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	43 米参信一扇(AROMA-1)	Ь	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
_1		M	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
•	A WOODY I I I I I I I	B 6	70	100	62	62	62	62	62	62	62	62
*	THE AS - MICONOMA-E)		0/	0/	0/0	0/	0/2	0/	0/	0/0	0/	0/
17		0 80	55	55	41	41	41	41	41	57	23	23
		а	75	75	72	72	72	72	72	22	2	70
4	45 水布格三根(AKOMA-3)	0	15	15	12	12	12	12	12	12	12	12
		重加油	,	,	23	23	23	23	23	23	23	23
4	46 苯乙烯酸(SM-1)	,	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
会化 4		3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
_	48 苯乙烯胺(SM-3)	•	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
4			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
S	50 對苯二甲酸酯(PTA)		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
S			99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
S	52 合成酚糜(PHENOL)		50	50	50	90	50	90	50	20	50	20
v	23 日本指数的(CDI/屏幕)	CPL	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1	$\overline{}$	硫酸	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			18	18	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
S	54 繁菜乙烯康(PS/ABS/工程塑膠)	_	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
_1		工程塑膠	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9		,	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
8	(BY 1) 海洋洋型一十字名 95	7.02.5	12			**	4.	-		200		


六輕四期計畫各次變更內容累積產能增減情形彙整表(3/3)

							累計產能(萬順/年)	(萬順/年)				
公司別	最为		六起四期 環稅書	長春大連 第2次變更	六輕四期 第1次變更	六粒四期 第4次變更	長春大連第3次變更	六種四期 第5次變更	長春大連 第4次變更	長春大建第5次梯更	六種四期第7次學更	六種四期新設 HHCR章
			93.7	94.9	1.96	98.2	98.7	99.3	8.66	100.5	102.3	104.1
台灣醋酸		•	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
南中石化	58 乙二醇瘊(EG-2)		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
るを古	SQ 福祉條件命(FAS/PTMG)	FAS	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
9	$\overline{}$	PTMG	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	100	•	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
中國母昭	61 台油廠	Sec. 1850	5	5	5	5	\$	5	S	5	5	s
	62 二氧化碳廠		6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	9
型重工			1度	1座	1產	1度	1度	1座	1座	1座	1座	1座
	64 醋酸乙烯一廠		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		٠	4	30	30	30	30	30	30	30	30	30
大連 化學	$\overline{}$	お体験	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2		1,4丁二醇	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	\neg	/*/	٠			,	12	12	12	12	12	12
	69 黎四亞甲基醚二醇廢			9	9	9	9	9	9	9	9	9
	01 See 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	基本	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
	$\overline{}$	三聚甲醛	2	2	2	2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	A 100 (A)	畲	20	9		•						
		の意	12.2)				•				
	- 丙一整瘾		15		84							
長春人造	71 的磁樹脂廠		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
が原	- 2,6二甲基苯酚酸		-1	-	-	-						
			2.8					,				
						,			1.65	1.65	1.65	1.65
	73 環氧樹脂廠		4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	-	_	-
	- 二章小品/二章的品格	三氧化磷	1.5									
		三氟氧磷	-			,		٠		r		
	- 開發/今片新學	醋酸	30	30	30	30	•	٠	*			,
		合成氧	•	28.125	28.125	28.125						
	74	錯成	E				09	09	09	09	09	09
	$\overline{}$	醋酸酐	*	•	**		20	20	20	20	20	20
马春石仙	75 氧氧一麻		8	8	8	8	80	88	8	8	8	00
中では	- 氧氧二聚		8							4	,	
+	- 聚乙烯醇聚		3	3	3	3			,		,	ā
	雙氧水		4	4	4	4	,		,		9	G _i
				1	I	1	1	1	-	-	_	-
	77 乙烯-乙烯醇共聚物二胺	•	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	- 三甲醇丙烷酯	*	1.5	1.5	1.5	1.5			,			,
	總計		6,376	886'9	6,411	6,416	6,441	6,711	6,713	602'9	6,713	6,719
	1											


附件四




附圖二 雲林離島工業區地下水氨氮濃度歷線圖



附圖三 彰濱工業區地下水氨氮歷線圖





響砷濃度的因素應為海產並 達1,482 mg/L,有機砷對人類的 中約1-2天就會被排出。 如健檢前食 出

Journal of Analytical Toxicology, Vol. 30, March 2006

Elevated Urine Arsenic: Un-Speciated Results Lead to Unnecessary Concern and Further Evaluations

Stefanos N. Kales^{1,2,2,}, Karen L. Huyck^{1,2}, and Rose H. Goldman^{1,2,3} [Department of Medicine, Cambridge Health Alliance, Cambridge, Massachusetts; ²Harvard Medical School, Boston, Massachusetts; and ²Department of Environmental Health (Occupational Health Program), Harvard School of Public Health,

Abstract

total urine arsenic concentration exceeded 40 μ g/L for 28 patients. On paired, speciated testing (n=21), mean total arsenic was speciated results (inorganic, ionic arsenic); and whether the patient abstained from seafood prior to the collection. Laboratory Fifty-four patients with urine arsenic testing were identified. The benign organic arsenic compounds commonly found in seafood. The consumption of seafood within two to three days of testing can increase total urine arsenic concentrations. Few clinicians environmental medicine referral clinic was performed. Urine results. A retrospective chart review of all cases with arsenic arsenic results were classified as follows: total arsenic levels; detection limits for total and for ionic arsenic were \$ 2 µg/L. testing seen between 1991 and 2004 at an occupational and of these same samples (p = 0.023). On paired testing, before urine arsenic elevations observed in our series were due to Laboratories should reflexively perform speciation on most samples with elevated total arsenic concentrations prior to ± 227 µg/L, and ionic arsenic was not detected in any \pm 12 µg/L after seafood abstention (p = 0.004). The total are familiar with this fact and often mismerpret elevated unnecessary referrals, further testing, and patient anxiety. and after seafood abstention (n = 12), total urine arsenic without abstention was 291 ± 267 µg/L, and it was only reporting the results. Reflexive speciation could reduce

no source of exposure to inorganic arsenic, contained no detectable inorganic arsenic, and had negative hair analyses. In these patients, organic forms of arsenic were directly measured and accounted for the elevated total results. The other two patients had demonstrable exposure sources, significantly elevated inorganic arsenic concentrations, and positive hair analysis of the sources.

yses. Similarly, Wisconsin public health authorities investigated four adults with elevated urine arsenic levels between 340 and 1465 µg/L (2). None had an identifiable source of inorganic arsenic exposure, and in retrospect, interviews revealed that all four persons had consumed at least one fish meal within 36 h of the original urine collection. In all four cases, repeat testing after seafood abstention demonstrated non-detected to background arsenic concentrations. In two cases, hair analyses failed to detect arsenic, and additionally, elevated urine arsenic

failed to detect arsenic, and additionally, elevated urine arsenic was reproducible after a planned fish meal. Other controlled dietary experiments also demonstrate that sealood consumption can significantly elevated total urine arsenic concentrations

References

- R.R. Lauwerys and P. Hoel. Industrial Chemical Exposure: Cuide lines for Biological Monitoring. Lewis Publishers, Boca Raton, Fl. Prop.
- L. Knobeloch, S. Korhof, and H. Anderson. Never on a Saturday (or a Sunday): the case against using weekend urine specimens to assess assenic exposure. Vifisc. Med. J. 97(9): 46-48 (1998).
 - J.P. Buchet, D. Lison, M. Ruggeri, V. Foa, and C. Elia. Assessment of exposure to inorganic arsenic, a human carcinogen, due to the consumption of seafood. Arch. Toxicol. 70(11): 773–778 Annel.
- L. Benramdane, F. Bressolle, and J.J. Vallon. Arsenic speciation in humans and food products: a review. J. Chromatogr. Sci. 37(9): 330-344 (1999).
- Y.M. Hsueh, M.K. Hsu, H.Y. Chiou, M.H. Yang, C.C. Huang, and C.J. Chen. Uninary assenic speciation in subjects with or without restriction from sealood dietary intake. Toxicol. Lett. 133(1): 83-91.
- . D.E. Nixon and T.P. Moyer. Assenic analysis It rapid separation and quantification of inorganic arsenic plus metabolites and arseno-

loston, Massachusetts

0 台塑企業麥寮園區已加強宣導居民受檢前3天勿食用海鮮

⑤ 貼職檢查 胸部×光檢查(大片)、静功能檢查

◎ 胰腺檢查 胰澱粉酶

no 健樹項目

品個圈圈 68,000元月

甲状腺激素、甲狀腺原氨酸四磷甲状腺素

甲状腺

0

等肝癌、直腸癌、胃癌、 性肺癌、胰腫癌、腫道癌 種膜腺癌(AFP、CEA、



子宮頸癌:子宮頸抹片檢查及 細胞病理檢驗

● 抹片檢查

CA125)

◎ 数便檢查 糞便潛血免疫分析

口腔病攀髂植

⊕ □陰臨衛重

② 乳血器型检查 乳房攝影

胸部超音波

0 0

預約醫師一對一報告解說 並發放報告書


添 心 概 概 他

CA199、PSA) 本肝癌、直腸癌、胃癌、 作肺癌、腎臟癌、卵巣癌、 乳癌(AFP、CEA、CA199、

● 癌症篩檢


各國居民尿中砷含量比較

序號	國家(地區)	尿中砷含量平均(單位)	資料來源
-	台灣 (西南沿海)	266. 35(μg/L)	Hsueh YM, Huang YL, Huang CC, et al. Urinary levels of inorganic and organic arsenic metabolites among residents in an arseniasis-hyperendemic area in Taiwan. J. Toxicol. Environ. Health. 1998;54:431-444.
73	6. 金灣	178. 54(μg/L)	Hsuch YM, Ko YF, Huang YK, et al. Determinants of inorganic arsenic methylation capacity among residents of the Lanyang Basin, Taiwan: arsenic and selenium exposure and alcohol consumption. Toxicol Lett. 2003;137:49-63.
က	日本 (北九州)	137.86(μg/L) 121.71(μg/g cre)	Hata A, Endo Y, Nakajima Y, et al. HPLC-ICP-NS speciation analysis of arsenic in urine of japanese subjects without occupational exposure. J Occup Health. 2007;49:217-223.
4	孟加拉 (Chandpur district)	637.85(µg/L)	M.Mizanur Rahman Sarker, Assessment of Arsenic Exposure to Human, Concentrations in Tube Well Water and Urine, and Body Mass Index. International J. Environmental Science and Development. 2011;2(1):38-44
2	美國 (Massachusetts)	110(µg/L)	Kales SN, Huyck KL and Goldman RH. Elevated Urine Arsenic: Un-Speciated Results Lead to Unnecessary Concern and Further Evaluations. Journal of analytical Toxicology. 2006;30:80-85
9	墨西哥 (Hidalgo state)	84.85(µg/g cre)	Valenzuela OL, Borja-Aburto VH, Garcia-Vargas GG, et al. Urinary Trivalent Methylated Arsenic Species in a Population Chronically Exposed to Inorganic Arsenic. Environmental Health Perspectives. 2005;113:250-254
2	台灣 (泰泰鄉、台西鄉)	73.6-87.7(µg/g cre)	101~105 年度麥寮鄉與台西鄉居民健檢報告每年度尿中砷測值平均。



圖一 麥寮沿海海水重金屬鉻平均濃度歷年趨勢圖

附件八



表格F:

項次		處分機關裁處日期及 違反法規項目	罰款金額 (元)	改善情形
61	灰塘三已填埋麥寮港航道 沒深之砂方,並覆以配產 灰定砂,其填埋物質及使用 狀變更環境影響差異分 報告」第3-95頁 派等 報告」第3-95頁 新雲 報告」第3-95頁 新雲 報告」第4 整更內 對照表(灰 頁 報 數 更 內 第 目 及 第 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	2016.11.25 裁處 違反法規項目:「環境 影響評估法」第17條 規定。		1. 2012 年 3 月環保署執行環評監督勘查已知悉灰塘三樣態,迄 2016 年 11 月環保署始為裁處, 已屬行政罰法因 3 年間不行使 裁處權而消滅,撤銷 60 萬罰 鍰。惟仍維持限期改善處分。 2. 有關限期改善處分,本企業已 於 2017. 09. 25 辦理環評變更作 業,目前環保署審查中。

第六十七次會議委員意見 辦理情形補充說明

「六輕相關開發計畫環境影響評估審查結論監督委員會」第67次會議委員意見辦理情形持續追蹤管控表

貳、委員意見

一、范委員光龍:

- (→)開發單位回覆委員問題中,土壤中含鋅 104 年比 103 年高的共 12 點,而 105 年比 104 年高的共 11 點,已下降 1 點,比較基礎不同,如何證明有改善,請說明。2.請 說明海淡廠增加之溫室氣體排放之抵消作為?
- ◎答覆說明(106.08.18):1.麥寮廠區土壤檢測作業自99年開始採樣及分析,各測點歷年重金屬鋅檢測結果詳附件一。2.重金屬鋅土壤污染管制標準2,000mg/kg,監測標準1,000mg/kg,各測點歷年監測數據均在監測標準值以內。3.依土壤及地下水污染整治法規定,監測數據高於監測標準值時才需定期監測,麥寮廠區內土壤監測數據雖未超過監測標準值,但仍會持續辦理定期監測,並將監測結果呈報至中央主管機關備查。
- ◎持續追蹤意見:未針對委員比較基礎不同,如何證明有改善之問題回應。
- ◎答覆說明(106.10.16):
 - 1.土壤檢測自99年開始採樣,部分測點重金屬鋅含量偏高,經分析,主要應為除 銹及油漆作業時漆屑飄落至裸露地表所致,開發單位已針對此項作業進行施工程 序檢討,並加強宣導廠商於除銹及油漆作業前需做好管架旁及下方的防護措施, 在管架旁架設圍網,下方鋪設帆布,以避免漆屑飄落至裸露地表,且完工後均會 要求廠商檢測土壤中重金屬鋅含量。
 - 2. 以 99 年 30 個點位平均值 377mg/kg 為比較基礎,經採前述防護措施進行除銹及油漆工程管理,近三年平均測值分別為 103 年 345mg/kg、104 年 347mg/kg、105 年 285mg/kg,已較 99 年測值下降。

一、范委員光龍:

- (二)揚塵預警機制,雲林縣環保局建有通訊資訊,建議再加強通知一般民眾的功能。
- ◎答覆說明(106.08.18):1.有關揚塵預警機制,中央與地方已確立權責分工,中央進行揚塵現場防制工作,而縣政府則需作好社區、學校及民眾防護等,其中民眾防護著重於揚塵污染的預警及通報機制,使民眾能即時獲得沙塵危害的訊息,並作好自身防護,而雲林縣環保局已建置相關預警及通報資訊平台
 - (http://2peck.com/index.php)供民眾查詢。2. 針對委員之建議,請地方權責單位雲林縣環保局參考辦理。
- ◎持續追蹤意見:委員意見係建議開發單位能否加強對於民眾的強揚塵預警機制通知 民眾之功能,請補充說明。
- ◎答覆說明(106.10.16):
 - 雲林縣環保局鑑於濁水溪在東北季風來臨時造成大量的揚塵問題,因此建置 http://2peck.ylepb.gov.tw/about.php 資訊平台,利用資訊平台即時接收環保署 崙背測站懸浮微粒濃度值,若濃度值超過警戒值(PMιο 小時濃度>150μg/m³以上), 則利用資訊平台功能,立即以行動電話簡訊及電子郵件通知民眾,使民眾獲得本項 資訊後,立即作好自身的防護工作,雲林縣環保局預警及通報系統已為現行最迅速 最普及之作法。(本項預警及通報系統係雲林縣環保局依權責建置,且由雲林縣環 保局通報具公信力,委員之建議將建請雲林縣環保局加強通報功能)。

一、范委員光龍:

- (三)在上班交通尖峰時段早上 7~9 點,建議選一國小門口連續記錄細懸浮微粒(PM2.5) 值,如仍偏高,請開發單位在學校緊臨道路的邊界選吸附 PM2.5 較強的樹種建樹牆, 以保護學童健康。
- ◎答覆說明(106.08.18):1.感謝委員建議,開發單位麥寮廠區管理部基於敦親睦鄰, 對橋頭國小校園之綠化經常給予協助,因此,現況校區及緊鄰154縣道之校側已種 滿植物,有喬木、灌木等,生長情況良好一片盎然,除視覺及隔離效果佳,對空氣 品質之改善也應有一定的貢獻。2.另由微型感測器監測網,顯示橋頭國小PM2.5濃度 較其他國小低,網址為: (https://airbox.kcg.gov.tw/)
- ◎持續追蹤意見:1.橋頭國小與台中大肚國小 PM2.5 濃度變化之比較圖,其環境影響因子不同,是否能以此圖證明意見回覆第1點之成效,應再有更明確之立論基礎。2.委員所提意見吸附 PM2.5 較強的樹種未回覆,請再補充說明。
- ◎答覆說明(106.10.16):
 - 1. 空氣流動時顆粒狀的污染物會聚積在物體的表面,因為樹木的表面寬大,上面又佈滿了細小的孔隙,因此更容易聚積這些顆粒,判斷樹木是否有助於降低空氣污染的一個方法,就是去估計這些沉積下來的污染物的量,依據環保署「環保公園對空氣品質的改善效益評估」,估計一棵6米高含10萬片樹葉之榕樹,每棵約可沈積之微粒重約4.0-6.6公斤,以上述之立論,現況橋頭國小緊鄰154縣道之校側已種滿植物,有喬木、灌木等三層植被(如圖1),相較台中大肚國小僅有一層植被(如圖2),樹木的表面淨化空氣能力為微型感測器監測數據橋頭國小PM2.5濃度較其他國小低之重要因素。
 - 2. 在樹種吸附 PM2.5能力評估部份,環保署委託學術機構經過4年研究台灣常見20種樹木發現,空氣淨化能力列為A級較佳的有台灣櫸、苦楝、印度紫檀、黃連木、小葉欖仁、瓊崖海棠等,橋頭國小現有植被即為小葉欖仁(如圖1),以上資訊提供參考。





二、郭委員昭吟

- (二)請補充海水淡化廠之用電使用規劃?是否有溫室氣體抵減方案?
- ◎答覆說明(106.08.18):本計畫係以循環經濟概念新建海水淡化廠,該廠電力係由開發單位台塑石化公司公用廠利用既有發電機組之發電量供應,無須額外發電或增加溫室氣體排放,因此就本案而言沒有規劃溫室氣體排放之抵消作為,另開發單位亦將持續推動節能減碳措施,以降低溫室氣體排放,請委員諒查。
- ◎持續追蹤意見:於現有規模下增設海淡廠,既有發電機組理論上應會增加發電量,

因此仍會增加溫室氣體排放量,請再說明釐清。

◎答覆說明(106.10.16):

本計畫係以循環經濟概念新建海水淡化廠,該廠電力係由開發單位台塑石化公司公 用廠利用既有汽電共生機組自行供應,待海水淡化廠投產後將減少汽電共生機組躉 售電力,以作為海淡廠用電,故未增加整體溫室氣體排放,另開發單位亦將持續推 動節能減碳措施,以降低溫室氣體排放,請委員諒查。

二、郭委員昭吟

- (五)感謝鄭福田委員提出 CO2 捕獲之推廣, 白煙除去之追蹤意見, 請持續補充。
- ◎答覆說明(106.08.18):1. 開發單位塑化公司每日捕獲 1 噸等級示範計畫採產學合作模式辦理,由國立清華大學提供技術指導及相關支援,利用化學吸收法結合超重力旋轉床技術達到捕獲 CO₂ 依據 106 年 3 月國立清華大學執行報告,統計運轉期間每日 CO₂ 捕獲量介於 1.0~1.5 噸,最大值 1.53 噸/日,已達原規劃每日捕獲 1 噸等級示範計畫目標;另本計畫主要係吸收燃煤鍋爐所排放之 CO₂氣體而燃煤鍋爐為六輕廠區最大宗之 CO₂排放源,因此已具代表性且碳捕獲固定設備不易移動,故無推廣至其他煙道之規劃。2. 有關除白煙工程,開發單位設置之發電廠、汽電共生等程序,採用排煙脫硝系統、靜電集塵器、濕式洗滌設備,藉以去除排氣中之粒狀污染物、氮氧化物及硫氧化物,確保符合環評排放標準後,透過大型煙囪排放。3. 目前相關工廠排放之空氣污染物濃度皆低於國家及環評排放標準;另鍋爐煙氣經過濕式脫硫(FGD)後,因溫度降低,致使水氣霧滴凝結產生白煙現象,評估規劃之除白煙工程乃參考國外經驗係利用鍋爐煙氣餘熱加熱煙囪後段脫硫後的低溫排煙,以消除白煙,僅為一般相變換熱程序,有關除白煙工程目前仍於規劃階段,待確實執行後再行說明。
- ◎持續追蹤意見:請補充說明除白煙工程之規劃進度。
- ◎答覆說明(106.10.16):

台塑石化公司汽電共生機組排放管道規劃增設熱媒管式換熱器(MGGH)將鍋爐煙氣餘熱加熱濕式脫硫後的低溫排煙,以消除白煙,目前尚屬設備請購階段,預計110年底前陸續完成。

五、程委員淑芬

- (一)請說明六輕脫硫污泥、副產石灰目前之再利用情形。
- ◎答覆說明(106.08.18):1. 開發單位塑化公司汽電共生機組產生之脫硫污泥目前採通案再利用,委託合格之清運廠商載運至再利用機構(磚窯廠)作為原料掺配使用,如遇市場需求降低,則送六輕廠區廢棄物處理廠進行掩埋。2. 塑化公司自收到雲林縣政府102年1月30日廢止副產石灰產品登記函文後,即停止外運出廠,待副產石灰產品爭議訴訟定讞後,再依法辦理,目前尚無啟用時程;有關未來之再利用規劃將採穩健方式進行,以避免因追求時效招致廠商濫用,請委員諒查。
- ◎持續追蹤意見:請補充說明脫硫污泥及副產石灰的產出量、處理量及堆置量。
- ◎答覆說明(106.10.16):
 - 台塑石化公司汽電共生機組產生之脫硫污泥目前採通案再利用,委託合格之清運 廠商載運至再利用機構(磚窯廠)作為原料摻配使用,如遇市場需求降低,則送六 輕廠區廢棄物處理廠進行掩埋。
 - 2. 台塑石化公司自收到雲林縣政府102年1月30日廢止副產石灰產品登記函文後,即停止外運出廠,待副產石灰產品爭議訴訟定讞後,再依法辦理,目前尚無啟用時程。
 - 3. 有關副產石灰及脫硫污泥統計資料如下:

項目	106 年度 1 至 8 月 產出量(噸)	106 年度 1 至 8 月 處理量(噸)	截至106年8月 堆置量(萬噸)
副產石灰	4, 563	0	162
脫硫污泥	8, 274	8, 274	0

五、程委員淑芬

- (三)海域底泥砷之來源是否與六輕運作無關,請提供科學數據說明。六輕運作物質是否含砷?請說明。。
- ◎答覆說明(106.08.18):1.六輕計畫共有輕油廠、輕油裂解廠、汽電廠、發電廠、及石化相關工廠計 62座(http://www2.fpc.com.tw/subb10.htm),廢水處理場放流水均符合環保署規定之放流水標準後才進行排放。2.依中華民國 102年12月18日行政院環境保護署環署土字第1020109478號令修正發布之地下水污染管制標準附件地下水背景砷濃度潛勢範圍及來源判定流程中所述,歸納臺灣具備地下水砷污染特性之分區,包括濁水溪沖積扇、嘉南平原、屏東平原、蘭陽平原等四區,而地下水主要的砷污染來源係為地層沉積物中有大量的重金屬砷累積。而依臺灣地下水砷濃度潛勢範圍說明,濁水溪沖積扇包括雲林縣麥寮鄉等9鄉鎮、彰化縣福興鄉等11鄉鎮及嘉義縣東石鄉等4鄉鎮。3.另由台灣地層砷來源及其成因之相關文獻研判(畢如蓮,1995;賴慈華等,1996;盧光亮,2005),台灣地層沉積物多數岩心樣本之總砷含量皆超出地殼中砷平均含量,且海相沉積物之砷含量高於陸相沉積物;106年第一季麥寮沿海底泥重金屬砷濃度12.32~13.39 mg/kg尚落於嘉南平原之濁水溪沖積扇南端地質岩心總砷含量0.45~590 mg/kg 範圍內(Liu et al., 2006),故研判底質砷濃度偏高應與岩心質地及地質年代等自然環境因素有關。
- ◎持續追蹤意見:未回應六輕運作物質是否含砷。
- ◎答覆説明(106.10.16):
 - 依六輕相關計畫環境影響評估審查結論執行監督委員會會議報告資料表 6.1 六輕 廠區溢流堰排放口水質季報表,106 年第一季排放水砷濃度介於 ND<0.21~8.8 μg/L ,不僅皆遠低於環評管制值 500 μg/L,也遠低於保護人體健康相關環境水質標準 50 μg/L。
 - 2. 六輕園區用水主要來自濁水溪,經查環保署水質監測資料濁水溪 106 年 1~6 月水中重金屬砷檢測值介於 1. 2~8. 4 μg/L,其最小值約於六輕園區排放水檢測最小值的 6 倍;最大值與六輕園區排放水檢測最大值 8.8 μg/L 差異極小,且皆低於世界衛生組織建議的飲用水中的砷限值 10 μg/L。
 - 3. 經查目前營運階段時期(105~106 年 4 月)麥寮沿海底泥重金屬砷平均測值介於 4. 8~12. 9 mg/kg,皆低於抽砂填海造陸階段前期 83~84 年平均測值 8. 3~19. 8 mg/kg。而目前營運階段時期 105~106 年 4 月麥寮沿海底泥重金屬鎮平均測值介於 15. 1~25. 3 mg/kg,除低於六輕開發案動工前 81 年 2 月平均測值 36 mg/kg,也介於抽砂填海造陸階段前期 83~84 年平均測值 20~26 mg/kg 範圍內。不同時期底泥重金屬砷與鎮平均值比較表如附件一。

六、張委員瓊芬

- 四簡報四,針對不同的檢測方式如 FTIR、氣相層析儀(Gas Chromatography, GC)等, 建議提供相關資料以釐清分析的準確度。。
- ◎答覆說明(106.08.18): 開發單位 FTIR 固定式測站操作規範係依環檢所公告之標準 檢測方法相關規定操作,每年皆定期進行品保品管校正,檢測項目包含光譜頻率查

核、均方根雜訊測試、精準度測試、精密度測試、偵測極限、線性範圍等功能測試, 確保儀器功能穩定性和量測可靠性,年度品保品管校正結果均符合標準,另每年配 合工業局功能品保稽核,稽核結果皆符合標準。光化測站係依環檢所公告標準方法 執行監測作業,並每日進行空白樣品、標準品查核,以確保儀器準確度。

- ◎持續追蹤意見:未回應是否可提供相關資料。
- ◎答覆說明(106.10.16):由於資料相當多,將另提供電子檔。

七、陳委員椒華

- (四)針對六輕四期環評定稿本第 4-5 頁、第 4-6 頁,有關儲槽 VOCs 減量 4 百多噸之承諾,請提出事證,目前未見任何減量成果,請督察總隊調查是否已違法?
- ◎答覆說明(106.08.18): 六輕四期環評定稿本第 4-5 頁、第 4-6 頁所列之儲槽 VOCs 減量係為使 VOCs 排放總量能維持在環評核定量之內,各廠防制後 VOC 排放量均已納 入許可證管制。
- ◎持續追蹤意見:建議可提供許可證資料證明,以利委員了解。
- ◎答覆說明(106.10.16):
 由於南亞 TDI 廠及台化 DMF 廠已停工無許可證,其餘各廠之許可證資料彙總如附件
 二,請參考。

八、林委員家安

- (→) 101 年~106 年粒狀物、硫酸鹽等,在數據變化上 106 年硝酸鹽濃度、PM₁0均高出很多,請具體了解說明。
- ◎答覆說明(106.08.18):106年第一季採樣時間為1/4~1/6,盛行風向為東北風系及北風系,綜觀廠區上下風處,各測站硝酸鹽濃度及PM10均較歷年高出甚多,再分析廠區上風大城站與下風台西站PM10數據相當,硝酸鹽濃度台西站略低大城站,故可得高出原因非廠區影響,研判為大陸沙塵境外移入及冬季本島空氣污染物擴散不佳,隨東北季風污染物由北向南堆疊,於中部地區造成NO3濃度增加。
- ◎持續追蹤意見:應再補充各測站檢測數據配合說明,以利委員能清楚了解。
- ◎答覆說明(106.10.16):

再分析 106 年第一季廠區上風處大城站與下風處台西站質量濃度數據及成分數據(如下表),下風處台西站 PM 數據及成分數據並無升高現象,可說明硝酸鹽濃度、PM10 濃度升高與廠區排放並無顯著關係。

項目	PM _{2.5} 粒狀物 μg/m³	PM ₁₀ 粒狀物 μg/m³	PM ₁₀ 硫酸鹽 μg/m³	PM ₁₀ 硝酸鹽 μg/m³
大城站(上風處)	35	62	13.30	14.19
台西站(下風處)	32	56	13.92	12.63

十二、林委員長造(沈淑妧代)

- (二)請將特殊工業區空氣品質監測結果納入分析。
- ◎答覆說明(106.08.18):1.有關特殊性工業區空氣品質監測數據,開發單位依「特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準」規範之第18、19條規定,將相關監(檢)測資料提送至雲林縣、彰化縣及嘉義縣環保局備查。2.由於前述資料已送環保主管機關審查,並非環評監督委員會審查範疇,為避免重複審查或逾越其他環保法令之權責,擬維持由監測設施所在地之環保主管機關審查。
- ◎持續追蹤意見:委員意見應非於監督委員會審查特殊工業區空品監測資料,建議可與本案空品檢測結果進行比對分析。
- ◎答覆説明(106.10.16):

經查開發單位所執行「特殊性工業區空品監測計畫」與「環評空品監測計畫」兩項 監測計畫,因計畫目的及性質不同,其所規劃之採樣地點及時間亦有所不同,因此 在各項條件不同的基礎下,恐無法進行比對,請委員 鑒察。

十二、林委員長造(沈淑妧代)

- (五)請補充說明海水淡化廠最新辦理情形。
- ◎答覆說明(106.08.18):1.海水淡化廠環說書辦理情形說明:(1)已於106年4月17日舉辦麥寮海水淡化廠環說書公開說明會。(2)已於106年6月29日提送目的事業主管機關審查中。2.建廠進度說明:目前海淡設備已決購,待環評通過獲准開工後3年完成建廠並開始產水。
- ◎持續追蹤意見:請續補充環評進度。
- ◎答覆說明(106.10.16):本案進度說明如下:
 - 1. 環說書辦理情形說明:
 - (1)106年4月17日台塑石化公司舉行「麥寮海水淡化廠新建工程環境影響說明書」公開說明會。
 - (2)106年6月29日台塑石化公司提送至經濟部審查。
 - (3)106年8月21日經濟部轉送行政院環保署審查。
 - (4)106 年 10 月 11 日行政院環保署召開「麥寮海水淡化廠新建工程環境影響說明書意見陳述會議及現場勘察」。
 - 建廠進度說明:海淡設備已決購,待環評通過獲准開工後3年完成建廠並開始產水。

參、相關機關意見

一、環保署環境監測及資訊處

- (→)請說明第 D1-6 頁及第 D1-7 頁, 所列 PM10 及 PM2.5 各成分監測點時間是否為同一採樣時間?各測站質量濃度及不同成分出現差異,請說明是否因廠區排放所致。
- ◎答覆說明(106.08.18): 1. PM10 及 PM2.5 各監測點採樣,皆以計時器設定同一時間進行採樣,並自動記錄採樣時間。2. 各測站質量濃度及成分差異主要為各測站環境因子不同產生的差異,分析廠區上風大城站與下風台西站 PM 數據及成分數據相當,可說明各測站監測數據為大環境空氣品質現況。
- ◎持續追蹤意見:應於意見回覆中補充數據資料輔助說明。
- ◎答覆說明(106.10.16):

各測站質量濃度及成分以沿海站測值較內陸站測值較低,主要為各測站環境因子不同產生的差異,採樣日盛行風向為東北風系及北風系,分析廠區上風處大城站與下風處台西站質量濃度數據及成分數據(如下表),廠區可能影響之下風台西站 PM 數據及成分數據並無升高現象,可說明各測站監測數據為大環境空氣品質現況,與廠區排放並無顯著關係。

項目	PM _{2.5} 粒狀物 μg/m³	PM ₁₀ 粒狀物 μg/m³	PM ₁₀ 硫酸鹽 μg/m³	PM ₁₀ 硝酸鹽 μg/m³
大城站(沿海上風)	35	62	13.30	14.19
台西站(沿海下風)	32	56	13.92	12.63
崙背站(內陸上風)	42	72	14.71	17.88
東勢站(內陸下風)	41	72	15.35	18.36

三、環保署環境督察總隊

(六)多位委員及相關單位均關心海水淡化廠之進度,原承諾於6月底前提送審查,請說

明目前的進度?。

- ◎答覆說明(106.08.18):1.海水淡化廠環說書辦理情形說明:(1)已於106年4月17日舉辦麥寮海水淡化廠環說書公開說明會。(2)已於106年6月29日提送目的事業主管機關審查中。2.建廠進度說明:目前海淡設備已決購,待環評通過獲准開工後3年完成建廠並開始產水。
- ◎持續追蹤意見:請補充環評審查進度。
- ◎答覆說明(106.10.16): 本案進度說明如下:
 - 1. 環說書辦理情形說明:
 - (1)106年4月17日台塑石化公司舉行「麥寮海水淡化廠新建工程環境影響說明書」公開說明會。
 - (2)106年6月29日台塑石化公司提送至經濟部審查。
 - (3)106年8月21日經濟部轉送行政院環保署審查。
 - (4)106 年 10 月 11 日行政院環保署召開「麥寮海水淡化廠新建工程環境影響說明書意見陳述會議及現場勘察」。
 - 2. 建廠進度說明:海淡設備已決購,待環評通過獲准開工後3年完成建廠並開始產水。

麥寮附近海域底泥重金屬鎳與砷平均濃度比較表

項目	鎳(Ni)	砷(As)
時間	3乐(N1)	MF (AS)
81年2月(開發案動工前)	36	_
83年4月(抽砂填海造陸階段)	26	13.3
83年5月(抽砂填海造陸階段)	26	9.7
83年6月(抽砂填海造陸階段)	25	8.3
83年7月(抽砂填海造陸階段)	24	10
83年8月(抽砂填海造陸階段)	24	11.1
83年9月(抽砂填海造陸階段)	27	15. 1
83年11月(抽砂填海造陸階段)	24	15.5
84年1月(抽砂填海造陸階段)	27	10.7
84年3月(抽砂填海造陸階段)	21	12.0
84年4月(抽砂填海造陸階段)	21	11
84年5月(抽砂填海造陸階段)	20	13.9
84年6月(抽砂填海造陸階段)	24	12. 2
84年7月(抽砂填海造陸階段)	22	12.4
84年8月(抽砂填海造陸階段)	21	19.8
84年12月(抽砂填海造陸階段)	22	13.5
105 年 3 月(營運階段)	19.2	8.8
105 年 4 月(營運階段)	15.1	9.4
105 年 7 月(營運階段)	25. 3	7.3
105年10月(營運階段)	23	4.8
106年1月(營運階段)	22. 5	12.9
106 年 4 月(營運階段)	22. 3	11.9
底泥品質指標下限值	24	11

單位:mg/kg

許可證字號: P0278-06(管制編號: P5801602)

Ξ	序號	污染源	污染物	收集	處理	排放		排放限制	
			種類	方式	方式	形態	濃度及其他規定	年許可排放量	推估依據
空氣污	001	液液分離器 (EV06、EV09 EV73、EV74 EV88)	HCL				HCL: 9.2 ppm : 0.17 Kg/hr CL ₂ : 4.7 ppm: 0.169 Kg/hr	0.811 公頓	
染物	002	壓縮機 (EV56~EV60 EV78)	CL ₂ TSP SOx		廢氣焚化爐 (AV01)		VOCs: 21.3 ppm : 0.172 Kg/hr TSP: 4.4mg/Nm ³	0.649 公頓 TSP:	依據
之	003	 	NO_X	密閉	其他洗滌、	PV01	; 0.05 Kg/hr SOx : 10.6 ppm ; 0.15 Kg/hr	0.214 公頓 SOx: 1.17 公頓	103年5月12日 檢測報告
排放種	004	储槽 (TV01~TV06 TV14~TV16、 TV22~TV28)	VOCs CO 1,2-二 類乙烷	CO 1,2-二 氣乙烷	集 吸收塔(器) (AV02、 AV03)		NOx: 107.2 ppm ; 2.494 Kg/hr CO: 28.9 ppm ; 0.1 Kg/hr	NO _X : 14.089 公頓 CO: 0.865 公頓	(HL03A0359 \ EF1030269)
類、	005	裝載廠 (LV01、LV02)	戴奥辛				1,2-二氯乙烷 1.106 g/s 戴奥辛:	1,2-二氯乙烷 0.162 公頓 戴奥辛:	
年	006	廢水處理廠 (WV01)					1.0ng-TEQ/Nm ³	1.3851*10*8	
許可排放量及	007	其他公用製 程設施 (EV63)	HCL CL ₂ TSP		其他洗滌、 吸收塔(器) (AV04、AV05)	1000	HCL: 9.3 ppm; 0.182 Kg/hr CL ₂ : 4.7 ppm; 0.179 Kg/hr VOCs: 23.8 ppm; 0.164 Kg/hr TSP: 12.5 mg/Nm ³	SOx :	依據
及其推估依據、收集	008	其他公用製 程設施 (EV64)	SOx NO _X VOCs CO 1,2-二 氯乙烷 戴奥辛		其他洗滌、 吸收塔(器) (AV06、AV07)		; 0.15 Kg/hr SO _X : 4.4 ppm ; 0.15 Kg/hr NOX : 114.5 ppm ; 2.685 Kg/hr CO : 29.8 ppm ;	1.028 公 NOx: 9.56 公 CO: 1.381 公 1,2-二 0.169 公 戴 可 1,2-二 0.169 会 7.4983*10* (两污染合超量 (两污染合超量。)	103 年 3 月 4 日 检测報告 (HL03A0157、 ET103AS0002)
· 方式規定	009	裂解爐 (EV30)	TSP SOx NO _X VOCs CO	密閉收集	*	PV03	; 0.19 kg/hr SOx : 8.6 ppm ; 0.53 kg/hr NOx : 86 5 ppm	TSP: 0.648 公 · SOx: 0.94 公· NOx: 14.534 公· CO: 4.682 公 · 4.682 ·	依據 103年3月5日 檢測報告

許可證字號: P0278-06(管制編號: P5801602)

Ξ	序號	污染源	污染物	收集	處理	排放		排放限制	
•			種類	方式	方式	形態	濃度及其他規定	年許可排放量	推估依據
空氣污染物之	010	裂解爐 (EV31)	TSP SOx NO _X VOCs CO	密閉收集	*	PV04	; 3.853 kg/hr CO: 32.9 ppm; 0.894kg/hr VOCs: 9.7 ppm; 0.07 kg/hr	0.648 公 噸 SOx: 0.94 公噸 NO _X : 14.534 公噸 CO: 4.682 公 噸 VOCs: 0.267 公噸	103年3月5日
排放種類、年	011	裂解爐 (EV32)	TSP SOx NO _X VOCs CO	密閉收集	w	PV05	; 3.853 kg/hr CO: 32.9 ppm; 0.894kg/hr VOCs: 9.7 ppm; 0.07 kg/hr	0.648 公 頓 SOx: 0.94 公噸 NO _x : 14.534 公噸 CO: 4.682 公 噸 VOCs: 0.267 公噸	103年3月5日
許可排放量及	012	裂解爐 (EV67)	TSP SOx NO _X VOCs CO	密閉收集	*	PV07	; 0.19 kg/hr SOx: 8.6 ppm; 0.53 kg/hr NOx: 86.5 ppm; 3.853 kg/hr CO: 32.9 ppm; 0.894kg/hr VOCs: 9.7 ppm;	0.94 公噸 NO _X : 14.534 公頓 CO: 4.682 公噸	103年3月5日
其推	013	緩充設備(含蓄 積器) (EV62)	VOCs	密閉收集	其他洗滌、 吸收塔(器) (AV08、AV09)	PV08	AT GO TO SERVE	紧急排放時使	用
估依	014	储槽 (TV19、TV20)	氢氣	密閉收集	*	PV09	僅於緊	紧急排放時使	用
據、收	015	储槽 (TV07~TV13、 TV17、TV18、 TV21、TV29、 TV30)	VOCs	逸散	*	逸散	依揮發性有機 物空氣污染管 制及排放標準 規定。(為壓力 槽型式)	VOCs: 0 公噸	*
集方式規定	016	製程設備元件	VOCs	*	*	逸散	依揮發性有機物空氣污染管制及排放標準規定。 VOCs: 5.064kg/hr	VOCs: 29.953 公頓	参照六輕四期 環評差異分析 報告核定內容

許可證字號: P0297-06(管制編號: P5801602)

序號	污染源	污染物	收集	處理	排放		排放限制	
	7.	種類	方式	方式	形態	濃度及其他規定	年許可排放量	估算依據
001	填充式吸收 塔(EA04)	. TSP SOx		12		TSP: 18 mg/Nm ³ ; 0.45 kg/hr SOx: 80 ppm; 5.2 kg/hr	0.4747 公噸 SOx:	依據
002	储档 (TA01~TA87)	NOx VOCs CO	密閉收集	廢氣觸媒 焚燒爐 (AA01)	PA01	NOx: 30 ppm; 2.2 kg/hr CO: 200 ppm;	3.3226 公噸 NOx: 2.848 公噸 CO:	101 年6月 18 檢測報告
003	裝載場 (LA01)				Ť	9.2042 kg/hr VOCs120ppm;	73.0974 公頓 VOCs: 18.326 公噸	(GN101A1204
004	製程設備元件	VOCs	逸散	*	*		VOCs: 9.3 公噸	參照六輕四期 環評差異分析 報告計算方式
	(IX		下			空	白)	
	1987					1 .		
				_ ::=::				.: 7
		ž.						٠.
	*	7						
							x27 - 15	74
_								
-			_		_			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
\dashv					-	-		
+						-:		•
-+		_	-		_	• • •		
+			-		-	•		
+						-	(4.7)	
-			-		-			
+			-		-			
+					1		* .	
-			-	-				·
- 1	1.0				- 1			

頁次: 17/26

許可證字號: P0190-07(管制編號: P5801602)

=	序號	污染源	污染物	收集	處理	排放	3	体放限制			
			種類	方式	方式	形態	濃度及其他規定	年許可排放量	估算依据		
空气亏许的	001	製雜設備	VOCs	*	*	速散	依據「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」 規定 VOCs 洩漏 ≦5,000 及 10,000 環評承諾≦3.015 kg/lm	VOCs≤; 25.225 公镇	參照六報 四期環網 差異分析 報告核定 內容		
		緩衝設備	粒狀污染物 硫氧氧化物 鱼氧能力 一點酸乙 一點酸 下烷 棒 性 有機物	密閉	廢氣焚化爐 (A301) 廢氣焚化爐 (A302)	P301	依M	441 製程規定			
Ã.	002	(含蓄積器) (E331).	揮發性有機物	密開	其他廢氣燃 焼塔 (A502)	P502		走用,僅適用 空气 : 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2			
£ .			揮發性有機物	密閉	其他高艦燒 塔 (A503)	P503	· 「揮發性有機物空氣污染管制及 標準規定」第四條規定之必要				
1	003	储槽 (T301)									
-	004	储槽 (T302)									
, 15 m	005	储措 (T303)	粒狀污染物 硫氧化物		was to the problem						
4 44	006	储槽 (T304)	氣氧化物 一氧化碳 醋酸乙烯酯	密開	磨氣焚化爐 (A301) 磨氣焚化爐	D201	依M	41 製程規定			
J. Mark	007	储槽 (T305)	丁烷 挥發性有機物		(A302)						
2 11	800	储槽 (T306)									
1 1	009	储槽 (T307)						1			
7		(IX		F		空		台)			

許可證資料-台塑旭 FAS 廠

許可證字號:P0551-06(管制編號:P5802378)

2		污染源	主要燃料名稱	最大設計量	混境比	含硫量	其他特殊
燃	編號	名稱			例(%)	(%)	規定
料用			柴油	80 公升/小時 700,800 公升/年	*	≦0.005	備用燃料
量	E122	液體噴注式	製程廢液	0.235 公乗 /小時 2,059 公乗/年	*	≤0.027	往九
規	E122	焚化爐	廢氣-有機廢氣	4,010 Kill / 4	*	≤0.001	*
定			燃料氣	58.8 Nm ³ /小時 515,088 Nm ³ /车	*	*	*
		(以	下	空			白)
					-		
	-						
3 產		主要產品	名稱	最大設計	量		其他特殊 規定
	彈性的	 版維		15.36 公頃/日 5,000 公頓/年			*
產量	聚四甲	P基醚二醇(PTMC	3)	0.512 公噸/小 4,000 公噸/年	、時		*
規		(以	Ŧ	空		白)	
定							
				也特殊規定欄位內註明			

頁次: 10/20

許可證字號: P0561-04(管制編號: P5801513)

Ξ	序號	污染源	污染物	收集	處理	排放		排放限制								
`			種類	方式	方式	形態	濃度及其他規定	年許可排放量	估算依據							
空氣污染物之	001	高溫氧化器 (EO30)	TSP NO _X VOCs CO	密閉收集	*	PO01	TSP≦15.04mg/Nm³ ; 0.42kg/hr NO _X ≤90 ppm ; 3.946 kg/hr VOCs≤60ppm ; 0.915kg/hr CO≤50 ppm ; 2.282 kg/hr	TSP: 0.109 公噸/年 NO _X : 6.046 公噸/年 VOCs: 0.482 公噸/年 CO: 2.492 公噸/年	依據 100.12.15、 104.11.23 檢測報告 (EX104A6116 GN100A2340 推估污染物材 放量。							
排放	002	填充式吸收 塔(EO03)														
種類	003	填充床式洗 滌器(EO06)														
	004	冷凝設施 (E026)														
年許	006	集氣設備 (E031)		正常運				× 5								
ग	007	冷凝設施 (EO32)														
排放	008	冷凝設施 (EO33)														
量	009	儲槽(TO02)			Ada rete	Ada ete	Ada ete	Ada ete	ale are							
是	010	儲槽(TO03)							Ada ete	Ada retr	Ada ete	洗滌塔				依據 98.6.8
ţ.	011	储槽(TO04)	VOCs									轉下密	轉下密	轉下密	轉下密	轉下密
i.	012	储槽(TO05)	VOCS		洗滌塔 (AO02)		1.494 kg/hr	0.41 公噸/年	(GN98A0860							
5	013	儲槽(TO06)		(註十二)		(AO02)	(AO02)				(CI VOALOOO)					
٤	_	儲槽(TO07)														
蒙		储槽(TO08)														
-		儲槽(TO09)														
女		儲槽(TO10)														
長っ		储槽(TO11)														
t -		储槽(TO12) 储槽(TO13)														
9	020	储槽(TO14)														
> F		储槽(TO14)							器							
-		储槽(TO16)														

頁次: 8/19

許可證字號: P0561-04(管制編號: P5801513)

- /	序號	污染源	污染物	收集	處理	排放		排放限制	
			稚頻	方式	方式	形態	濃度及其他規定	年許可排放量	估算依據
: [024	储槽(TO17)							
	025	储槽(TO18)							
	026	储槽(TO19)							
	027	储槽(TO20)		正常運					
1	028	储槽(TO21)		轉下密	洗滌塔		VOCs≦		依據 98.6.8
	029	储槽(TO22)	VOCs	閉收集	(AO01) 洗滌塔		300ppm;	VOCs: 0.41 公頓/年	檢測報告
	030	储槽(TO23)		至 EO30	(AO02)		1.494 kg/hr		(GN98A0860
-	031	储槽(TO24)		(註十二)					
-	032	裝載場 (LO01)					-		
	033	裝載場 (LO02)							
0	034	裝載場 (LO01)	VOCs	*	*	逸散	VOCs≦0.4 kg/hr	VOCs: 0.014 公-顿年	AP-42
C)35	設備元件	VOCs	*	*	逸散	依據「雲林縣設備 元件揮發性有機 物管制及排放標 準」規定。環評承 諾≦0.8412kg/hr (註十一)	VOCs:	参照六輕四月 環評差異分析 報告計算方式
0	036	冷卻水塔 (EO35) (與 M23 製 程共用)	VOCs	*	*	逸散	*	VOCs: 4.098 公頓年	依據 103,10.2 檢測報告 (FQ103W459) 及環署空字第 1050059294 號 公告規定計算 方式
Г			(以		下		空	白)	
	\neg								

許可證字號: P0438-05(管制編號: P5801513)

Ξ	序號	污染源	污染物	收集	處理方式	排放		排放限制	
•			種類	方式		形態	濃度及其他規定	年許可排放量	估算依據
空気亏なめて非	001	反應槽 (EE01)	TSP SOx NOx VOCs CO	密閉	廢氣焚化爐 (AE01) 洗滌塔 (AE03)	PE01	TSP: 68.5mg/Nm³; 2.99 kg/hr SOx: 59.31 ppm; 7.39 kg/hr NOx: 78.57 ppm; 7.05 kg/hr VOCs: 100 ppm; 5.33 kg/hr CO: 1000 ppm; 113.62 kg/hr	TSP: 0.885 公頓 SOx: 25.256 公頓 NOx: 35.606 公頓 VOCs: 20.598 公頓 CO: 429.025 公頓	依據 102年3月13
C dial a	002	反應槽 (EE08)	TSP SOx NOx VOCs CO	密閉	廢氣焚化爐 (AE02) 洗滌塔 (AE04)	PE02	TSP: 68.5mg/Nm ³ ; 2.99 kg/hr SOx: 59.31 ppm; 7.39 kg/hr NOx: 78.57 ppm; 7.05 kg/hr VOCs: 100 ppm; 5.33 kg/hr CO: 1000 ppm; 113.62 kg/	TSP: 0.885 公頓 SOx: 25.256 公頓 NOx: 35.606 公噸 VOCs: 20.598 公頓 CO: 429.025 公頓	依據 102年3月14 檢測報告 (GN102A0656;開爐時依燃料 質煙採SCC co 10200401 估算 染物排放量
	003	燃油鍋爐 (EE19)	TSP SOx NOx CO	密閉	*	PE03	TSP: 100mg/Nm³; 2.93 kg/hr SOx: 125 ppm ; 11.64 kg/hr NOx: 180 ppm ; 6.01 kg/hr CO: 78 ppm; 1.105 kg/hr	TSP: 4.7 公頓 SOx: 14.855 公頓 NOx: 16.386 公頓 CO: 2.075 公噸	依據 102年3月14 檢測報告 (EF102A0088) 開爐時依燃料 料油採SCC 010200401 估算 染物排放量
	004	噴燒式焚 化爐 (EE25)	TSP SOx NOx VOCs CO	密閉	*	PE04	; 1.89 kg/hr VOCs : 150 ppm ; 0.48 kg/hr	4.147 公司	依據 102年3月15 檢測報告 (GN102A0669);開爐時依燃料 料油採SCC cx 10200401估算; 染物排放量
0	05	储槽 (TE05)	VOCs	逸散	*	逸散		VOCs: 0.15382 公頓	AP-42
0	06	儲槽 (TE06)	VOCs	逸散	*	逸散	VOCs: 3.68kg/hr	VOCs: 0.15382 公噸	AP-42

許可證資料-南亞 PA 廠 M05(2/2)

許可證字號: P0438-05(管制編號: P5801513)

Ξ	序號	污染源	污染物	收集	處理方式	排放	排放限制			
•			種類	方式		形態	濃度及其他規定	年許可排放量	估算依據	
空气	007	储槽(TE07)	VOCs	逸散	*	逸散		VOCs: 0.15382 公頓	AP-42	
5	008	储槽(TE13)	VOCs	逸散	*	逸散	VOCs: 3.68 kg/hr	VOCs: 0.08542 公頓	AP-42	
0	009	储槽(TE14)	VOCs	逸散	*	逸散		VOCs: 0.04771 公頓	AP-42	
-[010	储槽(TE01)								
ŧ [011	储槽(TE02)								
	012	储槽(TE03)								
1	013	储槽(TE04)								
	014	储槽(TE08)	VOCs	密閉	*	*	*	VOCs:0 公頓	密閉回收	
	015	储槽(TE09)								
	016	储槽(TE10)								
	017	储槽(TE11)								
)18	储槽(TE12)								
	019	製程設備元件	VOCs	逸散	*	逸散	依據「輝發性有 機物空氣污染管 制及排放標準」 規定。VOCs 洩 渦≦5,000 及 10,000 ppm; VOCs≦1.040 kg/hr	VOCs: 5.407 公噸	参照六輕四類 環評差異分析 報告核定內容	
		(以			下		空	白)		
.										
F										
H	-			-+		-				
+	\dashv									
-	_									
-										
_										

許可證字號: P0590-03(管制編號: P5801513)

-	序数	九 污染源	污染物	收集	處理方式	排放	排放限制			
•			種類	方式		形態	濃度及其他規定	年許可排放量	估算依據	
空氣污染物之非	001	反應槽 (EF01)	TSP SOx NOx VOCs CO	密閉	廢氣焚化爐 (AF01) 洗滌塔 (AF03)	PF01	TSP: 429 mg/Nm ³ ; 1.873 kg/hr SOx: 45.62 ppm; 5.69 kg/hr NOx: 60.44 ppm; 5.42 kg/hr VOCs: 131.56 ppm 4.5 kg/hr CO: 790.34 ppm; 43.1 kg/hr	13.951 公頓 SOx: 12.547 公頓 NOx: 15.731 公頓	依據 102 年4 月 13 檢測報告 (GN102A0911) 開爐時依燃料 料油採 SCC co 10200401 估算 染物排放量	
女 重	002	反應槽 (EF06)	TSP SOx NOx VOCs CO	密開	廢氣焚化爐 (AF02) 洗滌塔 (AF04)	PF02	TSP: 42.9 mg/Nm³; 1.873 kg/hr SOx: 45.62 ppm; 5.69 kg/hr NOx: 60.44 ppm; 5.42 kg/hr VOCs: 131.56 ppm 4.5 kg/hr CO: 790.34 ppm; 43.1 kg/hr	13.951 公噸 SOx: 12.547 公噸 NOx: 15.731 公噸	依據 102 年4 月2 日 檢測報告 (GN102A0886) ;開爐時依燃料 料油採SCC cod 10200401 估算注 染物排放量	
	003	燃油鍋爐 (EF18)	TSP SOx NOx CO	密閉	*		TSP: 100mgNm ³ ; 1.861 kg/hr SOx: 125 ppm(±±/t,); 9.69 kg/hr NOx: 170 ppm; 4.98 kg/hr CO: 552 ppm; 0.935 kg/hr	11.065 公項	依據 102年03月29日 檢測報告 (GN102A0859)日開爐時依燃料。 料油採SCC cod 10200401 估算污染物排放量	
	004	噴燒式焚 化爐 (EF23)	TSP SOx NOx VOCs CO	密閉	*	PF04	TSP: 77.6mg/Nm³; 1.81 kg/hr SOx: 100 ppm; 6.67 kg/hr NOx: 140 ppm; 4.7 kg/hr VOCs: 150 ppm; 1.7 kg/hr CO: 136.4 ppm; 3.98 kg/hr	8.93 公噸 VOCs: 4.896 公頓	依據 102 年 4 月 3 日 檢測報告 (GN102A0872); 開爐時依燃料網 料油採 SCC cod 10200401 估算污 染物排放量	
0	005	儲槽 (TF11)	VOCs	逸散	*	逸散		VOCs: 0.00409 公頓	AP-42	
0	06	储槽 (TF21)	VOCs	逸散	*	逸散	VOCs≦3.508 kg/hr	VOCs: 0.0623 公噸	AP-42	

頁次: 9/22

Ξ	序数	党 污染源	污染物	收集	處理方式	排放		排放限制	
•			種類	方式		形態	濃度及其他規定	年許可排放量	估算依法
空氣	007	储槽(TF22)	VOCs	逸散	*	逸散		VOCs: 0.0623 公噸	AP-42
污染	008	储槽(TF23)	VOCs	逸散	*	逸散		VOCs: 0.0623 公噸	AP-42
物	009	储槽(TF24)	VOCs	逸散	*	逸散	VOCs ≦ 3.508 kg/hr	VOCs: 0.0623 公頓	AP-42
	010	储槽(TF25)	VOCs	逸散	*	逸散		VOCs: 0.13362 公頓	AP-42
排放	011	储槽(TF26)	VOCs	逸散	*	逸散		VOCs:	AP-42
	012	储槽(TF27)	VOCs	逸散	*	逸散		VOCs: 0.08467 公頓	AP-42
頁	013	储槽(TF28)	VOCs	逸散	*	逸散		VOCs: 0.08467 公頓	AP-42
- 1	014	储槽(TF34)	VOCs	逸散	*	逸散		VOCs: 0.08467 公頓	AP-42
F (015	储槽(TF39)	VOCs	逸散	*	逸散		VOCs: 0.04741 公頃	AP-42
午 一	016	储槽(TF40)	VOCs	逸散	*	逸散		VOCs: 0.04741 公頃	AP-42
	17	储槽(TF44)	VOCs	逸散	*	逸散		VOCs: 0.12438 公噸	AP-42
2 0		储槽(TF01)							
	19	储槽(TF02)							
	20	储槽(TF03) 储槽(TF04)							
0		储槽(TF05)	- 1						
-	-	储槽(TF06)			*	*		VOCs:0公噸	密閉回收
02	-	储槽(TF07)							
02		能槽(TF08)							
02	70000	储槽(TF09)	VOCs	密閉					
02	-	赌槽(TF10)		m 191					
02		睹槽(TF12)							
02	-	诸槽(TF13)							
03		渚槽(TF14)							
03	_	诸槽(TF15)							
03		诸槽(TF16)							
03	3 fi	诸槽(TF17)							
11	: 3	設備污染物材	非故 遭 府 E	8.14 . 1	大林理如	trol or	· 安林安。		

頁次: 10/22

許可證字號: P0468-08(管制編號: P5802092)

序	污染源	污染物	收集	處理	排放		排放限制	
號		種類	方式	方式	形態	濃度及其他規定	年許可排放量	估算依據
001	氣液分離器 (EK07、EK15) 填充式吸收塔 (EK26、EK27)	TSP SO ₂ NO ₂ VOC CO	密閉收集	廢氣焚化爐 (AK01)	PK01	TSP≤80mg/Nm³; 0.2 kg/hr SO _X ≤145 ppm; 2.31 kg/hr NO _X ≤121 ppm; 1.39 kg/hr VOC≤33 ppm; 0.12 kg/hr CO≤30 ppm; 0.18 kg/hr	TSP≦ 0.46 公噸年 SO _X ≦ 0.529 公噸年 NO _X ≦ 6298 公噸年 VOC≤ 0.134 公噸年 CO≤ 1.022 公噸年	检测報告 (104/04/09) (HL04A0258)
002	緩充設備 (含蓄積器) (EK94~EK99、 EKA0~ EKAI)	TSP	密閉收集	空氣逆洗式 袋式集塵器 (AK02~ AK09)	PK02	粒狀物排放標準: C=20mg/Nm³; 0.072kg/hr	TSP: 0.018 公頓年	檢測報告 (104/04/07) (HL04A0249)
003	緩充設備 (含蓄積器) (EKE7~EKE9 、EKF0~ EKF5)	TSP	密閉收集	空氣逆洗式 袋式集塵器 (AK12~ AK20)		粒狀物排放標準: C=20mg/Nm³; 0.072kg/hr	TSP: 0.0084 公頓年	檢測報告 (104/04/07) (HL04A0250)
004	添加劑 廠房(EKL3)	TSP	密閉收集	空氣逆洗式 袋式集塵器 (AK11)	PK04	粒狀物排放標準: C=20mg/Nm³; 0.036kg/hr	TSP: 0.0218 公頓年	檢測報告 (104/04/09) (HL04A0256)
005	緩充設備含 蓄積器) (EKB3)	TSP	密閉收集	空氣逆洗式 袋式集塵器 (AK10)	PK05	粒狀物排放標準: C=20mg/Nm³; 0.0072kg/hr	TSP: 0.0017 公•顿年	檢測報告 (104/04/08) (HL04A0253)
006	緩充設備 (含蓄積器) (EKG7)	TSP	密閉收集	空氣逆洗式 袋式集塵器 (AK21)	PK06	粒狀物排放標準: C=20mg/Nm³; 0.0072kg/hr	TSP: 0.0026 公頓年	檢測報告 (104/04/08) (HL04A0254)
007	氣液分離器(EK07、EK15)填充式吸收塔(EK26、EK27)	SO ₂ NO ₂ VOC	密閉收集	高燃烧塔 (AK22)	PK07	緊急排放	使用	*
800	氟液分離器 (EK07、EK15) 填充式吸收塔 (EK26、EK27)	SO ₂ NO ₂ VOC	密閉收集	地面燃烧塔 (AM01) (M13)	PM01 (M13)	緊急排放	使用	*

頁次:10/26